

**MINISTERIO DE SALUD
UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL**

**Aviso Único de Resultado de Adjudicación en Firme
Resolución de Adjudicación No.92/2021**

=====



MINISTERIO
DE SALUD

**AVISO ÚNICO DE RESULTADO DE
ADJUDICACIÓN EN FIRME**


EL MINISTERIO DE SALUD A TRAVES DE SU UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL (UACI), dando cumplimiento al Artículo 57, inciso segundo de la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública (LACAP) y el Capítulo 9, Artículo 9.11 numeral 2 del Tratado de Libre Comercio, comunica el resultado de adjudicación de la siguiente licitación:

LICITACIÓN ABIERTA DR-CAFTA LA-ADA-UE-CA No.14/2021 denominada: "REUBICACION, ADECUACION Y TRASLADO DEL LABORATORIO NACIONAL DE SALUD PÚBLICA DE EL SALVADOR", FUENTE DE FINANCIAMIENTO: FONDO GENERAL Y FONDO GLOBAL COMPONENTE VIH/ SIDA/SSF/NMF/FASE 2; adjudicado a la empresa: CAABSA CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V. en Resolución No.92/2021 por un monto total adjudicado de \$11,077,524.64.

San Salvador, 17 de Agosto de 2021.



MINISTERIO
DE SALUD



MINISTERIO DE SALUD
Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional (UACI)

LICITACIÓN ABIERTA DR-CAFTA LA ADA UE CA No. 14/2021 denominado: "REUBICACION, ADECUACION Y TRASLADO DEL LABORATORIO NACIONAL DE SALUD PÚBLICA DE EL SALVADOR", FUENTE DE FINANCIAMIENTO: FONDO GENERAL Y FONDO GLOBAL COMPONENTE VIH/SIDA/SSF/NMF/FASE 2

Resolución de Adjudicación No. 92/2021

Fecha: 29 JUN 2021

En el Ministerio de Salud, en San Salvador, a las nueve horas del día arriba indicado.

CONSIDERANDO:

- I. Que de conformidad al Capítulo 9 artículo 9.6 del Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos, los países de Centroamérica y República Dominicana (DR-CAFTA), Artículo 217 del Acuerdo de Asociación entre Centroamérica y la Unión Europea (ADA-UE-CA), artículo No. 39, 43, 44 y 45 de la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública, se promovió el proceso de **LICITACIÓN ABIERTA DR-CAFTA LA-ADA-UE-CA No. 14/2021 denominado: "REUBICACIÓN, ADECUACIÓN Y TRASLADO DEL LABORATORIO NACIONAL DE SALUD PÚBLICA DE EL SALVADOR", FUENTE DE FINANCIAMIENTO: FONDO GENERAL Y FONDO GLOBAL COMPONENTE VIH/SIDA/SSF/NMF/FASE 2**; señalándose el día catorce de junio del año dos mil veintiuno, para celebrar la recepción y apertura pública de las ofertas; habiéndose recibido la siguiente oferta: 1. CAABSA CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V., la cual se encuentra en Acta y Anexos que para tal efecto se elaboraron y que forman parte del expediente respectivo.
- II. Que la Comisión de Evaluación de Ofertas analizó la propuesta presentada por el único oferente, procedió a la evaluación respectiva, informando que la misma se ha ejecutado de acuerdo a lo establecido en la Base de Licitación específicamente en la Parte III, Romano IV, literales a, b, c y Anexo No. 1 de la Base de Licitación, se anexó al acta de recomendación los cuadros de análisis correspondientes: Evaluación Legal, Evaluación Financiera, Evaluación Técnica, cuadro de análisis de precios y los porcentajes asignados según el grado de cumplimiento de lo exigido.
- III. Que la Comisión de Evaluación de Ofertas analizó la propuesta presentada por el único oferente: Oferta No. 1. CAABSA CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.; determinó que contenía omisión en los aspectos técnicos y legales, que no afectan el principio de la oferta, se le otorgó el plazo de tres días hábiles para solventar tal situación según Memorándum No. SL-2021-8400-1451 de fecha 18 de junio de 2021; que durante el plazo otorgado para que subsanará la omisión relacionada con la presentación de documentos solicitados, el oferente cumplió con la prevención relacionada.
- IV. Que la CEO analizó y Evaluó la oferta de la sociedad CAABSA CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V. y cumpliendo con las condiciones legales, financieras y técnico administrativo, contenidas en la Base de Licitación que regularon la competencia, Cuadro de Análisis de Oferta, por lo que se recomendó la adjudicación total por un monto de ONCE MILLONES SETENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS VEINTE Y CUATRO 64/100 (\$11,077,524.64) DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA SIN IVA INCLUIDO.



MINISTERIO DE SALUD
Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional (UACI)

LICITACIÓN ABIERTA DR-CAFTA LA ADA UE CA No. 14/2021 denominado: "REUBICACION, ADECUACION Y TRASLADO DEL LABORATORIO NACIONAL DE SALUD PÚBLICA DE EL SALVADOR", FUENTE DE FINANCIAMIENTO: FONDO GENERAL Y FONDO GLOBAL COMPONENTE VIH/SIDA/SSF/NMF/FASE 2

Resolución de Adjudicación No. 92/2021

- V. Que conforme a la Recomendación emitida por la Comisión Evaluadora de Ofertas y estando de acuerdo con la misma.

POR TANTO:

Con base a las razones expuestas y de conformidad a los artículos 9.9.1 y 9.10.1 del Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos, los países de Centroamérica y República Dominicana (DR-CAFTA), Artículo 222 del Acuerdo de Asociación entre Centroamérica y la Unión Europea (ADA-UE-CA) y artículos No. 18 y 56 de la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública y en sus facultades legales el Ministro de Salud Ad- Honorem.

RESUELVE:

1. Adjudicar a la Oferta No. 1- CAABSA CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V., el proceso de LICITACIÓN ABIERTA DR-CAFTA LA-ADA-UE-CA No. 14/2021 denominado: "REUBICACION, ADECUACION Y TRASLADO DEL LABORATORIO NACIONAL DE SALUD PÚBLICA DE EL SALVADOR", FUENTE DE FINANCIAMIENTO: FONDO GENERAL Y FONDO GLOBAL COMPONENTE VIH/SIDA/SSF/NMF/FASE 2; por un monto de ONCE MILLONES SETENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS VEINTE Y CUATRO 64/100 (\$11,077,524.64) DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA SIN IVA INCLUIDO. Por cumplir con la totalidad de los documentos legales, financieros y técnico administrativo, siendo la única oferta y el precio ofertado es menor al presupuestado estando de acorde a los precios de mercado. El plazo de ejecución será de trescientos sesenta (360) días calendario, contados a partir de la Orden de Inicio emitida por la Administración del Contrato, la oferta adjudicada se detalla de la forma siguiente:

ITEM	DESCRIPCIÓN DE PARTIDA DE CONSTRUCCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	SUB TOTALES
1.00	OBRAS PRELIMINARES				
1.01	TRAZO EDIFICIO C	M2	731.00	\$1.55	\$1,135.16
1.02	TRAZO EDIFICIO D	M2	1351.60	\$1.63	\$2,205.59
2.00	DESMONTAJES Y DEMOLICIONES				
2.03	DESMONTAJES Y DEMOLICIONES EDIFICIO C				
2.03.01	DESMONTAJES				
2.03.01.01	CLAVE 1: DESMONTAJE DE CIELO FALSO CON PANELES DE TABLAYESO DE 1/2" DE ESPESOR, CON ESTRUCTURA METÁLICA DE SOPORTE PROPIO DEL SISTEMA	M2	957.24	\$5.05	\$4,837.35
2.03.01.02	CLAVE CM-1: DESMONTAJE DE PORTON COMPLETO INCLUYE APOYOS, HERRAJES Y TODOS SUS ELEMENTOS DE 3.62X2.80 M	UNIDAD	1.00	\$65.60	\$65.60
2.03.01.03	CLAVE CM-2: DESMONTAJE DE CIERRE METALICO TIPO DEFENSA DE BARROTES Y HIERRO CUADRADO DE FORMA COMPLETA INCLUYE APOYOS, HERRAJES Y TODOS SUS ELEMENTOS DE 4.60X2.80 M	UNIDAD	2.00	\$91.01	\$182.03



MINISTERIO DE SALUD
Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional (UACI)

LICITACIÓN ABIERTA DR-CAFTA LA ADA UE CA No. 14/2021 denominado: "REUBICACION, ADECUACION Y TRASLADO DEL LABORATORIO NACIONAL DE SALUD PÚBLICA DE EL SALVADOR", FUENTE DE FINANCIAMIENTO: FONDO GENERAL Y FONDO GLOBAL COMPONENTE VIH/SIDA/SSF/NMF/FASE 2

Resolución de Adjudicación No. 92/2021

ITEM	DESCRIPCIÓN DE PARTIDA DE CONSTRUCCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	SUB TOTALES
2.03.01.04	DESMONTAJE DE CAJUELA PREFABRICADA DE CONCRETO REFORZADO UBICADA EN FACHADA. INCLUYE DESMONTAJE DE ANCLAJES Y SUJECCIONES METALICAS	M2	18.90	\$25.65	\$484.76
2.03.01.05	DESMONTAJE DE DIVISIONES LIVIANAS DE TABLAYESO Y DIVISIONES SANITARIAS DE MELAMINA (INCLUYE ESTRUCTURA DEL SISTEMA DE DIVISION). EN EL CASO DE LAS DIVISIONES SANITARIAS INCLUYE EL DESMONTAJE DE LAS PUERTAS	M2	1160.35	\$6.05	\$7,024.29
2.03.01.06	DESMONTAJE DE FORRO PERIMETRAL DE TABLAYESO EN COLUMNAS DE CONCRETO EXISTENTES	UNIDAD	8.00	\$28.48	\$227.83
2.03.01.07	DESMONTAJE DE ESCALERAS METALICAS DE FORMA COMPLETA Y ELIMINACION DE VANO EN NIVEL 2. NO INCLUYE CONSTRUCCION DE LOSA	UNIDAD	1.00	\$1,852.43	\$1,852.43
2.03.01.08	DESMONTAJE DE VENTANA DE VIDRIO COLOR CLARO ESTRUCTURA DE ALUMINIO DV-5, DV-6, DV-7, DV-8 Y DV-9	M2	12.94	\$35.60	\$460.64
2.03.01.09	CLAVE DPE-1: DESMONTAJE DE PORTON DE HIERRO (4.60X2.40 MTS), ABATIBLE, DE DOS HOJAS, MARCO Y ESTRUCTURA DE TUBO ESTRUCTURAL DE 1"X1" Y VARILLA CUADRADA DE 5/8"	UNIDAD	1.00	\$227.76	\$227.76
2.03.01.10	CLAVE DPE-3: DESMONTAJE DE PUERTA DE METAL Y MADERA, ABATIBLE, DE DOS HOJAS, MOCHETAS DE MADERA, ESTRUCTURA DE MADERA ACABADO LACA, BISAGRAS ALCAYATE CERRADURAS DE MANIJA Y/O POMO	UNIDAD	2.00	\$35.66	\$71.33
2.03.01.11	CLAVE DPE-4: DESMONTAJE DE PUERTA DE METAL Y MADERA, ABATIBLE, DE DOS HOJAS, MOCHETAS DE MADERA, ESTRUCTURA DE MADERA ACABADO LACA, BISAGRAS ALCAYATE CERRADURAS DE MANIJA Y/O POMO	UNIDAD	38.00	\$35.66	\$1,355.22
2.03.01.12	DESMONTAJE DE INODORO FLUXOMETRO INCLUYE TODOS SUS ACCESORIOS Y SELLO DE TUBERIA	UNIDAD	8.00	\$33.91	\$271.31
2.03.01.13	DESMONTAJE DE LAVAMANOS INCLUYE TODOS SUS ACCESORIOS, MUEBLE Y SELLO DE TUBERIAS	UNIDAD	8.00	\$33.91	\$271.31
2.03.01.14	DESMONTAJE DE URINARIO INCLUYE TODOS SUS ACCESORIOS, MUEBLES Y SELLO DE TUBERIAS	UNIDAD	2.00	\$33.91	\$67.83
2.03.01.15	DESMONTAJE DE DUCHAS INCLUYE TODOS SUS ACCESORIOS Y BASE	UNIDAD	7.00	\$54.82	\$383.77
2.03.01.16	DESMONTAJE DE PERCHEROS, BARRAS, Y TODOS LOS ACCESORIOS SANITARIOS INTERNOS NECESARIOS PARA LA REALIZAR LA REMODELACIONES	UNIDAD	1.00	\$238.92	\$238.92
2.03.01.17	DESMONTAJE DE SISTEMA ELECTRICO EXISTENTE, INCLUYE TOMAS, LUMINARIAS Y OTROS ACCESORIOS	UNIDAD	1.00	\$8,554.00	\$8,554.00
2.03.01.18	DESMONTAJE DE DUCTOS Y TUBERIAS EXISTENTES PARA LA INSTALACION DE ESPECIALIDADES	UNIDAD	1.00	\$2,818.39	\$2,818.39
2.03.02	DEMOLICIONES				
2.03.02.01	DEMOLICION DE PARED DE MAMPOSTERIA DE LADRILLO DE OBRA PUESTO DE LAZO (INCLUYE DEMOLICION DE ACABADOS DE LA PARED)	M2	21.14	\$12.73	\$269.02
2.03.02.02	DEMOLICION DE PARED DE CONCRETO REFORZADO	M2	9.26	\$23.08	\$213.75
2.03.02.03	DEMOLICIÓN DE PISO PARA FUNDACIONES DE PAREDES DE CORTANTE. E=0.35M	M2	94.72	\$21.06	\$1,994.42
	NOTA: DENTRO DEL PRECIO UNITARIO DE LAS PARTIDAS DE DESMONTAJE Y DEMOLICIÓN SE DEBERÁ INCLUIR EL DESALOJO Y/O RESGUARDO DE MATERIALES EN BUEN ESTADO A SER REUTILIZADOS POR EL MINSAL, ASÍ COMO EL ACARREO Y DESALOJO DEL MATERIAL SOBRENTE DE LA DEMOLICIÓN.				
	NOTA: VER UBICACION DE ELEMENTOS A DESMONTAR EN PLANOS A-6, A-7 Y A-8				
2.04	DESMONTAJES Y DEMOLICIONES EDIFICIO D				
2.04.01	DESMONTAJES				
2.04.01.01	DESMONTAJE DE DIVISIONES LIVIANAS DE TABLAYESO Y DIVISIONES SANITARIAS DE MELAMINA (INCLUYE ESTRUCTURA DEL SISTEMA DE DIVISION). EN EL CASO DE LAS DIVISIONES SANITARIAS INCLUYE EL DESMONTAJE DE LAS PUERTAS	M2	332.98	\$6.05	\$2,015.73
2.04.01.02	DESMONTAJE DE ESCALERAS METALICAS DE FORMA COMPLETA Y ELIMINACION DE VANO EN NIVEL 2, NO INCLUYE LOSA	UNIDAD	1.00	\$816.59	\$816.59
2.04.01.03	DESMONTAJE DE ELEVADOR DE FORMA COMPLETA, Y ELIMINACION DE VANO EN NIVEL 2, NO INCLUYE LOSA	UNIDAD	1.00	\$2,055.62	\$2,055.62
2.04.01.04	DESMONTAJE DE PUERTA GIRATORIA	UNIDAD	1.00	\$281.85	\$281.85
2.04.01.05	DESMONTAJE DE VENTANAS DV-1, DV-2, DV-3, DV-4, DV-8, DV-9	M2	195.35	\$35.60	\$6,954.03



MINISTERIO DE SALUD
Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional (UACI)

LICITACIÓN ABIERTA DR-CAFTA LA ADA UE CA No. 14/2021 denominado: "REUBICACION, ADECUACION Y TRASLADO DEL LABORATORIO NACIONAL DE SALUD PÚBLICA DE EL SALVADOR", FUENTE DE FINANCIAMIENTO: FONDO GENERAL Y FONDO GLOBAL COMPONENTE VIH/SIDA/SSF/NMF/FASE 2

Resolución de Adjudicación No. 92/2021

ITEM	DESCRIPCIÓN DE PARTIDA DE CONSTRUCCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	SUB TOTALES
2.04.01.06	CLAVE DPE-2: DESMONTAJE DE PORTON DE HIERRO (4.98X3.20 M), CORREDIZO, DE UNA HOJA, RIELES METALICOS, MARCO METALICO Y FORRO DE LAMINA TROQUELADA DE HIERRO ACABADO PINTURA ANTICORROSIVA Y ESMALTE, POSEE MOTOR PARA APERTURA Y CIERRE.	UNIDAD	1.00	\$237.83	\$237.83
2.04.01.07	CLAVE DPE-3: DESMONTAJE DE PUERTA DE METAL Y MADERA, ABATIBLE, DE DOS HOJAS, MOCHETAS DE MADERA, ESTRUCTURA DE MADERA ACABADO LACA, BISAGRAS ALCAYATE CERRADURAS DE MANIJA Y/O POMO	UNIDAD	3.00	\$35.66	\$106.99
2.04.01.08	CLAVE DPE-4: DESMONTAJE DE PUERTA DE METAL Y MADERA, ABATIBLE, DE DOS HOJAS, MOCHETAS DE MADERA, ESTRUCTURA DE MADERA ACABADO LACA, BISAGRAS ALCAYATE CERRADURAS DE MANIJA Y/O POMO	UNIDAD	12.00	\$35.66	\$427.96
2.04.01.09	DESMONTAJE DE INODORO FLUXOMETRO INCLUYE TODOS SUS ACCESORIOS	UNIDAD	4.00	\$33.82	\$135.28
2.04.01.10	DESMONTAJE DE LAVAMANOS INCLUYE TODOS SUS ACCESORIOS Y SELLADO DE TUBERIAS	UNIDAD	4.00	\$33.82	\$135.28
2.04.01.11	DESMONTAJE DE URINARIO INCLUYE TODOS SUS ACCESORIOS	UNIDAD	2.00	\$33.82	\$67.64
2.04.01.12	DESMONTAJE DE SISTEMA ELECTRICO EXISTENTE, INCLUYE TOMAS, LUMINARIAS Y OTROS ACCESORIOS	UNIDAD	1.00	\$8,554.00	\$8,554.00
2.04.01.13	DESMONTAJE DE DUCTOS Y TUBERIAS EXISTENTES PARA LA INSTALACION DE ESPECIALIDADES	UNIDAD	1.00	\$2,818.39	\$2,818.39
2.04.02	DEMOLICIONES				
2.04.02.01	DEMOLICION DE PARED DE MAMPOSTERIA DE LADRILLO DE OBRA PUESTO DE LAZO (INCLUYE DEMOLICION DE ACABADOS DE LA PARED)	M2	567.20	\$12.73	\$7,218.03
2.04.02.02	DEMOLICION DE PARED DE CONCRETO REFORZADO (INCLUYE DEMOLICION DE ACABADOS DE LA PARED)	M2	105.21	\$23.08	\$2,428.52
2.04.02.03	DEMOLICIÓN DE PISO PARA FUNDACIONES DE PAREDES DE CORTANTE. E=0.30M	M2	125.92	\$19.74	\$2,485.66
	NOTA: DENTRO DEL PRECIO UNITARIO DE LAS PARTIDAS DE DESMONTAJE Y DEMOLICIÓN SE DEBERÁ INCLUIR EL DESALOJO Y/O RESGUARDO DE MATERIALES EN BUEN ESTADO A SER REUTILIZADOS POR EL MINSAL, ASÍ COMO EL ACARREO Y DESALOJO DEL MATERIAL SOBRENTE DE LA DEMOLICIÓN.				
	NOTA: VER UBICACION DE ELEMENTOS A DESMONTAR EN PLANOS A-6, A-7 Y A-8				
2.05	DEMOLICIONES OBRAS EXTERIORES				
2.05.01	DEMOLICIÓN DE MURO DE CONCRETO EXISTENTE EN COSTADO SUR DE MÓDULOS C Y D	M2	201.81	\$28.95	\$5,842.80
2.05.02	DESALOJO DE RIPO (E=0.20M)	M3	40.36	\$25.77	\$1,039.97
3.00	TERRACERIA				
3.03	TERRACERIA MODULO C				
3.03.01	EXCAVACION				
3.03.01.01	CORTE PARA FUNDACIONES, INCLUYE DESALOJO DE TODO EL MATERIAL DEL LUGAR	M3	142.94	\$19.20	\$2,744.51
3.03.02	RELLENO				
3.03.02.01	COMPACTACIÓN CON SUELO-CEMENTO 20:1 PARA FUNDACIONES, INCLUYE MATERIAL SELECTO	M3	52.10	\$53.05	\$2,763.80
3.03.02.02	RELLENO CON SUELO-CEMENTO 20:1 ENTRE EJES 17-18 Y EJES C-E PARA SALVAR DESNIVEL ENTRE LOS ENTREPISOS #1 DE MÓDULOS "C"	M3	5.52	\$53.05	\$292.98
3.04	TERRACERIA MODULO D				
3.04.01	EXCAVACION				
3.04.01.01	CORTE PARA FUNDACIONES, INCLUYE DESALOJO DE TODO EL MATERIAL DEL LUGAR	M3	156.13	\$19.20	\$2,997.76
3.04.02	RELLENO				
3.04.01.02	COMPACTACIÓN CON SUELO-CEMENTO 20:1	M3	73.44	\$53.05	\$3,895.84
3.05	TERRACERIA OBRAS EXTERIORES				
3.05.01	TALA DE ÁRBOLES (INCLUYE DESALOJO)	UNIDAD	14.00	\$362.37	\$5,073.23
3.05.02	CORTE PARA NIVELACION, INCLUYE DESCAPOTE Y DESALOJO	M3	2607.95	\$13.16	\$34,320.62
3.05.03	RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL SELECTO	M3	245.90	\$26.64	\$6,549.70

MINISTERIO DE SALUD
Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional (UACI)

LICITACIÓN ABIERTA DR-CAFTA LA ADA UE CA No. 14/2021 denominado: "REUBICACION, ADECUACION Y TRASLADO DEL LABORATORIO NACIONAL DE SALUD PÚBLICA DE EL SALVADOR", FUENTE DE FINANCIAMIENTO: FONDO GENERAL Y FONDO GLOBAL COMPONENTE VIH/SIDA/SSF/NMF/FASE 2

Resolución de Adjudicación No. 92/2021

ITEM	DESCRIPCIÓN DE PARTIDA DE CONSTRUCCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	SUB TOTALES
4.00	OBRAS EXTERIORES				
4.01	MODULOS EXTERIORES Y JARDINERIA				
4.01.01	GRADAS DE SERVICIO (VER PLANO A73) MODULO 9, INCLUYE ARQUITECTURA, ESTRUCTURAS, HIDRAULICA Y OTRAS INSTALACIONES PROPIAS DEL ELEMENTO				
4.01.01.01	PA: PASAMANO DE CAÑO NEGRO TIPO LIVIANO H=1.20M CON ACABADO AUTOMOTRIZ COLOR CAFÉ TABACO 2 MANOS. INCLUYE: CAÑO NEGRO TIPO LIVIANO D=1" HORIZONTAL O DIAGONAL CADA 0.15M (5 CAÑOS) MAS UN CAÑO NEGRO TIPO LIVIANO D=2" HORIZONTAL O DIAGONAL EN PARTE SUPERIOR DE PASAMANO; APOYO (POSTE) DE CAÑO NEGRO TIPO LIVIANO D=2" PUESTO A CADA 1.50M	MI	17.61	\$43.95	\$774.04
4.01.01.02	PA': PASAMANO A LA PARED: CAÑO NEGRO TIPO LIVIANO Ø2", INCLUYE PREPARACION DE SUPERFICIE Y ACABADO AUTOMOTRIZ COLOR CAFÉ TABACO 2 MANOS, ANCLAJE A PARED A h=0.90m DESDE HUELLAS DE PELDAÑOS	MI	23.41	\$43.95	\$1,028.97
4.01.01.03	PLACA METALICA DE 7.50X15CM INCLUYE: 4 PERNOS CON SUS ACCESORIOS, ACABADO AUTOMOTRIZ COLOR CAFÉ TABACO (PARA PASAMANOS TIPO PA' A PARED)	UNIDAD	16.00	\$5.50	\$88.01
4.01.01.04	PLACA METALICA DE 4"X4"X1/4" EMBEBIDA EN REPELLO DE PARED INCLUYE: 4 PERNOS CON SUS ACCESORIOS, ACABADO AUTOMOTRIZ COLOR CAFÉ TABACO Y RESANES (PARA PASAMANOS TIPO PA).	UNIDAD	16.00	\$5.09	\$81.49
4.01.01.05	CLAVE-A: SISTEMA EPÓXICO A BASE DE POLIURETANO DE ALTA RESISTENCIA DE 5 MM DE ESPESOR, SISTEMA RESISTENTE A ATAQUE QUIMICOS, ABRASION E IMPACTOS, PARA ALTO TRAFICO, AUTONIVELATE, ANTIMICROBIAL GRADO HOSPITALARIO, COLOR GRIS, A INSTALAR SOBRE PISO EXISTENTE POR LO QUE DEBERA SER ADHERENTE A PISOS CERAMICOS.	M2	34.26	\$92.61	\$3,172.71
4.01.01.06	CLAVE V- 15: VENTANA PROYECTABLE DE 4 CUERPOS DE VIDRIO LAMINADO DE 6 MILIMETROS Y ESTRUCTURA DE ALUMINIO ANODIZADO COLOR CONSIDERACION DEL PROPIETARIO; HERRAJES Y ACCESORIOS PARA USO PESADO.	M2	1.44	\$57.71	\$83.10
4.01.01.07	LOSA DENSA DE TECHO TIPO LD1: REF. #3@0.15M A.S. DOS LECHOS, E=0.15M F'C=280KG/CM3; INCLUYE LOS PELDAÑOS EN ESCALERAS CON SUS ACABADOS.	M2	49.92	\$86.86	\$4,335.85
4.01.01.08	LOSA DENSA LDE: REF. #4@0.15M A.S. DOS LECHOS E=0.15M F'C=280KG/CM2, INCLUYE LOS PELDAÑOS EN ESCALERAS CON SUS ACABADOS.	M2	10.24	\$147.39	\$1,509.29
4.01.01.09	VIGA VC1: 0.40X0.30M REF. #5 + EST.#2@0.15M F'C=280KG/CM2	M3	0.19	\$411.20	\$76.33
4.01.01.10	VIGA VC4: 0.40X0.20M REF. #6#4 + EST. #2@0.15M F'C=280KG/CM2	M3	0.28	\$509.95	\$141.15
4.01.01.11	VIGA VCS: 0.40X0.20M REF. #8#4 + EST. #2@0.15M F'C=280KG/CM2	M3	0.53	\$633.33	\$336.42
4.01.01.12	VIGA VC2: 0.40X0.20M #4#4 + EST.#2@0.15M F'C=280KG/CM2	M3	7.39	\$460.60	\$3,405.49
4.01.01.13	VIGA VCE : 0.60X0.25M #8#4 + 2 EST.#2@0.10M F'C=280KG/CM2	M3	1.17	\$690.73	\$808.15
4.01.01.14	CLAVE 1: REPELLADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA CON PASTA CEMETO-ARENILLA; PINTURA DE ACEITE H=1.40 M A DOS MANOS COLOR A DEFINIR POR EL PROPIETARIO	M2	78.96	\$8.01	\$632.82
4.01.01.15	CLAVE 1: REPELLADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA CON PASTA CEMETO-ARENILLA; PINTURA LATEX, ANTIBACTERIAL A DOS MANOS COLOR A DEFINIR POR EL PROPIETARIO; DESDE H=1.40M HASTA CIELO FALSO	M2	177.66	\$8.01	\$1,423.85
4.01.01.16	CLAVE 1: PINTURA EN CUADRADOS DE PUERTAS Y VENTANAS, A DOS MANOS COLOR A DEFINIR POR EL PROPIETARIO	MI	21.93	\$1.97	\$43.29
4.01.02	CUARTOS TECNICOS, (MODULOS 9, 11, 13 SEGÚN PLANO A-01 Y PLANO A-73)				
4.01.02.01	CLAVE G: ACABADO CON SISTEMA EPOXICO A BASE DE POLIURETANO DE ALTA RESISTENCIA DE 5 MM DE ESPESOR, SISTEMA RESISTENTE A ATAQUES QUIMICOS ABRASION E IMPACTOS, PARA ALTO TRAFICO, ANTIMICROBIAL GRADO HOSPITALARIO, COLOR GRIS. (SOLO INCLUYE ACABADO)	M2	34.21	\$92.61	\$3,168.08
4.01.02.02	CLAVE 1: REPELLADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA CON PASTA CEMETO-ARENILLA; PINTURA DE ACEITE H=1.40 M A DOS MANOS COLOR A DEFINIR POR EL PROPIETARIO	M2	10.50	\$8.01	\$84.15



MINISTERIO DE SALUD
Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional (UACI)

LICITACIÓN ABIERTA DR-CAFTA LA ADA UE CA No. 14/2021 denominado: "REUBICACION, ADECUACION Y TRASLADO DEL LABORATORIO NACIONAL DE SALUD PÚBLICA DE EL SALVADOR", FUENTE DE FINANCIAMIENTO: FONDO GENERAL Y FONDO GLOBAL COMPONENTE VIH/SIDA/SSF/NMF/FASE 2

Resolución de Adjudicación No. 92/2021

ITEM	DESCRIPCIÓN DE PARTIDA DE CONSTRUCCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	SUB TOTALES
4.01.02.03	CLAVE 1: REPELLADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA CON PASTA CEMETO-ARENILLA; PINTURA LATEX, ANTIBACTERIAL A DOS MANOS COLOR A DEFINIR POR EL PROPIETARIO; DESDE H=1.40M HASTA CIELO FALSO	M2	20.02	\$8.01	\$160.41
4.01.02.04	PINTURA DE CUADRADO EN HUECO DE PUERTAS Y VENTANAS, A DOS MANOS COLOR A DEFINIR POR EL PROPIETARIO	MI	13.80	\$5.38	\$74.28
4.01.02.05	PH-2: PUERTA CORREDIZA DE DOS HOJAS, DE DIMENSIONES: 1.60 X 2.40M	UNIDAD	3.00	\$475.13	\$1,425.39
4.01.02.06	PH-3: PUERTA DE HIERRO ABATIBLE, DE DOS HOJAS, DE DIMENSIONES: 1.60 X 2.40	UNIDAD	3.00	\$475.13	\$1,425.39
4.01.02.07	PH-9: PUERTA CORREDIZA DE UNA HOJA, DE DIMENSIONES: 1.20 X 2.40	UNIDAD	1.00	\$292.92	\$292.92
4.01.02.08	PH-1: PUERTA CORREDIZA DE DOS HOJAS, DE DIMENSIONES: 2.40 X 2.40	UNIDAD	1.00	\$509.06	\$509.06
4.01.02.09	PH-4: PUERTA DE HIERRO ABATIBLE DE DOS HOJAS, DE DIMENSIONES: 1.60 X 2.40	UNIDAD	3.00	\$426.11	\$1,278.32
4.01.02.10	V-15: VENTANA PROYECTABLE DE 4 CUERPOS DE VIDRIO LAMINADO DE 6 MILIMETROS Y ESTRUCTURA DE ALUMINIO ANODIZADO, COLOR BLANCO, DE DIMENSIONES: 1.20 X 1.20	UNIDAD	1.00	\$721.17	\$721.17
4.01.02.11	VIGA VC2: 0.40X0.20M 4#4 + EST.#2@0.15M F'C=280KG/CM2	M3	9.06	\$460.60	\$4,170.83
4.01.02.12	VIGA VC1: 0.40X0.30M REF. 4#5 + EST.#2@0.15M F'C=280KG/CM2	M3	4.50	\$283.48	\$1,276.68
4.01.02.13	VIGA VC3: 0.30X0.15M REF. 4#3 + EST. #2@0.15M F'C=280KG/CM2	M3	1.43	\$581.01	\$832.94
4.01.02.14	VIGA VC4: 0.40X0.20M REF. 6#4 + EST. #2@0.15M F'C=280KG/CM2	M3	0.55	\$509.95	\$280.68
4.01.02.15	VIGA VC5: 0.40X0.20M REF. 8#4 + EST. #2@0.15M F'C=280KG/CM2	M3	1.10	\$633.33	\$697.16
4.01.02.16	VIGA VC6: 1.05X0.30M 9#5 + EST.#4@0.20M F'C=280KG/CM2	M3	2.13	\$444.68	\$948.41
4.01.02.17	VIGA METALICA VS1 (PASILLO EXTERNO NIVEL 2, SUR-PTE DEL EDIFICIO "D"): PERFIL W14X22 ESPESOR DEL ALMA 1/4", ESPESOR DE PATÍN 5/16"	MI	7.45	\$44.88	\$334.32
4.01.02.18	COLUMNA CC2: 1.00X0.40M 10#8 + 2 EST.#4@0.10M F'C=280KG/CM2	M3	3.36	\$605.69	\$2,035.12
4.01.02.19	COLUMNA CC3: 0.50X0.50M 8#6 + 2 EST.#3@0.15M F'C=280KG/CM2	M3	14.00	\$332.29	\$4,652.06
4.01.02.20	PRETEL PR: 0.20X0.15M 3#3 + GRAPA #2 @0.15M F'C=280KG/CM2	M3	0.74	\$6.78	\$4.98
4.01.02.21	LOSA DENSA TIPO LD1: REF. #3@0.15M A.S. DOS LECHOS, E=0.15M F'C=280KG/CM2	M2	409.81	\$69.09	\$28,313.77
4.01.02.22	LOSA DENSA TIPO LD1 : REF. #3@0.15M A.S. DOS LECHOS, E=0.15M F'C=280KG/CM2	M2	20.96	\$86.86	\$1,820.50
4.01.02.23	PLACA METALICA DE 8X8"X1/8" INCLUYE: 4 PERNOS CON SUS ACCESORIOS, ACABADO AUTOMOTRIZ COLOR CAFÉ TABACO (PARA PASAMANOS TIPO PA)	UNIDAD	34.00	\$10.30	\$350.35
4.01.02.24	BAJADA DE AGUAS LLUVIAS DESDE CUBIERTA, TUBERIA PVC Ø 4"	MI	24.80	\$12.33	\$305.81
4.01.02.25	BAJADA DE AGUAS LLUVIAS DESDE CUBIERTA, TUBERIA PVC Ø 6"	MI	24.50	\$13.33	\$326.61
4.01.02.26	PLACA PL3 A LA PARED: 8X9"X1/8" + 2 GRAPAS TIPO "U" #3, ANCLADAS CON EPÓXICO A LA SOLERA EXISTENTE	UNIDAD	7.00	\$9.19	\$64.30
4.01.02.27	PLACA PL4 A LA PARED: 8X9"X1/4" + 4 ANCLAS METALICAS EXPANSIVAS 3/8"	UNIDAD	1.00	\$9.19	\$9.19
4.01.02.28	PLACA PL4* : DOBLE PLACA 8X8" X 1/4" + 4 ANCLAS EXPANSIVAS 4"X3/8 + 2 ANGULOS 2X2"X3/16" (h=10")	UNIDAD	1.00	\$10.30	\$10.30
4.01.02.29	PLACA PL5: 21X10X1/2" + 6 PINES DE 5/8"	UNIDAD	2.00	\$25.03	\$50.06
4.01.02.30	VIGA VR1- HSS 6" X 4" X 1/8" DOS MANOS DE PINTURA ANTICORROSIVA Y DOS MANOS DE PINTURA ESMALTE COLOR BLANCO	MI	15.12	\$79.82	\$1,206.81
4.01.02.31	CLAVE 6: CUBIERTA VISTA DE LAMINA ZINCALUM CAL.24 COLOR BLANCO	M2	19.00	\$39.12	\$743.37
4.01.02.32	CLAVE 6: CUBIERTA VISTA DE LAMINA DE POLICARBONATO, COLOR BRONCE, CON PROTECCION UV	M2	16.58	\$46.67	\$773.71
4.01.02.33	CANAL DE LAMINA GALVANIZADA CALIBRE 24.	MI	37.34	\$7.19	\$268.30
4.01.02.34	FASCIA DE FORRO DE DUROCK PINTADO Y EST. MET. DE TUBO CUADRADO DE 1-1/2" @0.60 M. CHAP. 14, CON BOTAGUAS LAMINA LISA CAL. 26	MI	9.77	\$7.91	\$77.27
4.01.02.35	BOTAGUAS DE LAMINA GALVANIZADA CALIBRE 24	MI	4.45	\$9.69	\$43.10
4.01.02.36	POLIN P1: 6X2" CHAPA 14 INCLUYE PREPARACIÓN DE SUPERFICIE Y PINTURA DE ESMALTE 2 MANOS ACABADO AUTOMOTRIZ (PARA CUBIERTA DE PASILLO EXTERNO NIVEL 2, AL SUR-PTE DEL "D" Y PARA RAMPA AL SUR DE CUARTOS TECNICOS)	MI	106.83	\$11.23	\$1,199.22
4.01.03	RAMPA QUE COMUNICA NIVEL 2 Y 3, ANEXA AL EDIFICIO "C" PARA EVACUACION DE DESECHOS, CON CUBIERTA DE POLICARBONATO (MÓDULO 10, SEGÚN PLANO A01)				

MINISTERIO DE SALUD
Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional (UACI)

LICITACIÓN ABIERTA DR-CAFTA LA ADA UE CA No. 14/2021 denominado: "REUBICACION, ADECUACION Y TRASLADO DEL LABORATORIO NACIONAL DE SALUD PÚBLICA DE EL SALVADOR", FUENTE DE FINANCIAMIENTO: FONDO GENERAL Y FONDO GLOBAL COMPONENTE VIH/SIDA/SSF/NMF/FASE 2

Resolución de Adjudicación No. 92/2021

ITEM	DESCRIPCIÓN DE PARTIDA DE CONSTRUCCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	SUB TOTALES
4.01.03.01	CLAVE-6: CUBIERTA VISTA DE LAMINA POLICARBONATO PLANO, COLOR BRONCE CON PROTECCION UV	M2	124.71	\$46.67	\$5,819.57
4.01.03.02	CANAL DE LAMINA GALVANIZADA CALIBRE 24	MI	5.55	\$7.19	\$39.88
4.01.03.03	BOTAGUA DE LAMINA LISA CAL. 26	MI	5.55	\$9.69	\$53.76
4.01.03.04	POLIN P-2, 6" X 2" X 1/16" DOS MANOS DE PINTURA ANTICORROSIVA Y DOS MANOS DE PINTURA ESMALTE COLOR BLANCO	MI	122.10	\$9.71	\$1,185.84
4.01.03.05	VIGA VR1- HSS 6" X 4" X 1/8" DOS MANOS DE PINTURA ANTICORROSIVA Y DOS MANOS DE PINTURA ESMALTE COLOR BLANCO	MI	74.10	\$79.82	\$5,914.32
4.01.03.06	PA: PASAMANO DE CAÑO NEGRO TIPO LIVIANO H=1.00M CON ACABADO AUTOMOTRIZ COLOR CAFÉ TABACO. INCLUYE: CAÑO NEGRO TIPO LIVIANO D=1" HORIZONTAL O DIAGONAL CADA 0.15M (5 CAÑOS) MAS UN CAÑO NEGRO TIPO LIVIANO D=2" HORIZONTAL O DIAGONAL EN PARTE SUPERIOR DE PASAMANO; APOYO (POSTE) DE CAÑO NEGRO TIPO LIVIANO D=2" PUESTO A CADA 0.81M	MI	90.08	\$43.95	\$3,959.41
4.01.03.07	LOSA DENSA TIPO LD1 PARA RAMPA: REF. #3@0.15M A.S. DOS LECHOS, E=0.15M F'C=280KG/CM2 INCLUYE ACABADO TIPO ESTRIADO	M2	63.30	\$86.86	\$5,497.98
4.01.03.08	CLAVE G: ACABADO CON SISTEMA EPOXICO A BASE DE POLIUTERANO DE ALTA RESISTENCIA DE 5 MILIMETROS DE ESPESOR. SISTEMA RESISTENCIA A ATAQUES QUIMICOS, ABRASION E IMPACTOS, PARA ALTO TRAFICO, ANTIBACTERIAL GRADO HOSPITALARIO (EN RAMPA DE CONCRETO NO INCLUIDA EN ESTE ITEM)	M2	63.28	\$92.61	\$5,860.17
4.01.03.09	PLACA METALICA DE 8X8"X1/8" INCLUYE: 4 PERNOS CON SUS ACCESORIOS, ACABADO AUTOMOTRIZ COLOR CAFÉ TABACO Y RESANES (PARA PASAMANOS TIPO PA)	UNIDAD	112.00	\$10.99	\$1,230.72
4.01.03.10	PLACA PL1: 0.15X0.15MX3/8" + 4 PINES DE 3/8" Y EMBEBIDOS 0.15M. LOS PINES INCLUYEN PLACA DE BASE 2X2"X3/8" C/U (PARA PUNTUAL PT1)	UNIDAD	42.00	\$9.71	\$407.91
4.01.03.11	PLACA DE SOPORTE A PARED TIPO PL6: 0.27X0.20MX1/2" INCLUYE: 6 PINES DE 1/2". LOS PINES INCLUYEN PLACAS BASE DE 2X2"X3/8" (PARA COLUMNA METALICA CM2	UNIDAD	8.00	\$22.04	\$176.34
4.01.03.12	RAMPA FORJADA	M3	0.43	\$182.77	\$78.59
4.01.03.13	CLAVE 1: REPELLADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA CON PASTA CEMETO-ARENILLA; PINTURA LATEX, ANTIBACTERIAL A DOS MANOS COLOR A DEFINIR POR EL PROPIETARIO; DESDE H=1.40M HASTA CIELO FALSO	M2	58.06	\$9.16	\$531.79
4.01.03.14	PUNTAL PT1: TUBO 4X4X1/8" INCLUYE PREPARACIÓN DE SUPERFICIE Y PINTURA 2 MANOS ACABADO AUTOMOTRIZ	MI	47.28	\$19.61	\$927.09
4.01.03.15	COLUMNA METALICA CM2: HSS 6X6X1/4" INCLUYE PREPARACIÓN DE SUPERFICIE Y PINTURA 2 MANOS ACABADO AUTOMOTRIZ	MI	42.06	\$186.21	\$7,832.16
4.01.03.16	BAJADA DE AGUAS LLUVIAS TUB PVC Ø6"	MI	11.54	\$17.24	\$198.94
4.01.04	MODULO ANEXO AL EDIFICIO "C" PARA ESCALERAS DE EMERGENCIA (MODULO 12, SEGÚN PLANO A-01)				
4.01.04.01	CLAVE 6: CUBIERTA VISTA DE LAMINA ALUMINOZINC COLOR BLANCO CALIBRE 24	M2	29.14	\$41.91	\$1,221.39
4.01.04.02	CANAL DE LAMINA GALVANIZADA CALIBRE 24	MI	6.02	\$9.46	\$56.96
4.01.04.03	FASCIA DE FORRO DE DUROCK PINTADO Y EST. MET. DE TUBO CUADRADO DE 1-1/2" @0.60 M. CHAP. 14, CON BOTAGUAS LAMINA LISA CAL. 26	MI	6.02	\$8.48	\$51.02
4.01.04.04	BOTAGUAS DE LAMINA GALVANIZADA CALIBRE 24, ENTRE PARAPETO EXISTENTE Y CUBIERTA DE ESCALERA	MI	6.02	\$10.37	\$62.43
4.01.04.05	BAJADA DE AGUAS LLUVIAS DESDE CUBIERTA, TUBERIA PVS Ø 3"	MI	32.82	\$8.28	\$271.67
4.01.04.06	POLIN P1, 2" X 6", CHAPA 14 DOS MANOS DE PINTURA ANTICORROSIVA Y DOS MANOS DE PINTURA ESMALTE COLOR BLANCO	MI	29.26	\$12.02	\$351.56
4.01.04.07	VIGA VE1: HSS 8X4X1/8" INCLUYE PREPARACIÓN DE SUPERFICIE Y PINTURA DE ESMALTE 2 MANOS ACABADO AUTOMOTRIZ	MI	90.96	\$142.26	\$12,939.93
4.01.04.08	VIGA VE2: HSS 8X4X3/16" INCLUYE PREPARACIÓN DE SUPERFICIE Y PINTURA DE ESMALTE 2 MANOS ACABADO AUTOMOTRIZ	MI	30.97	\$142.26	\$4,405.78
4.01.04.09	VIGA EM1: TUBO 4X2X1/4" INCLUYE PREPARACIÓN DE SUPERFICIE Y PINTURA DE ESMALTE 2 MANOS ACABADO AUTOMOTRIZ	MI	19.03	\$17.17	\$326.82
4.01.04.10	COLUMNA CM1: HSS 8X8X1/4" INCLUYE PREPARACIÓN DE SUPERFICIE Y PINTURA 2 MANOS ACABADO AUTOMOTRIZ	MI	37.84	\$252.80	\$9,566.09
4.01.04.11	GRADAS FORJADAS DE LADRILLO DE BARRO	M2	1.53	\$86.58	\$132.47
4.01.04.12	ZAPATA TIPO ZE1: 1.20X1.20M E=0.30M, REF. #5@0.15M A.S. UN LECHO.	M3	0.52	\$172.05	\$88.78

MINISTERIO DE SALUD
Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional (UACI)

LICITACIÓN ABIERTA DR-CAFTA LA ADA UE CA No. 14/2021 denominado: "REUBICACION, ADECUACION Y
TRASLADO DEL LABORATORIO NACIONAL DE SALUD PÚBLICA DE EL SALVADOR", FUENTE DE
FINANCIAMIENTO: FONDO GENERAL Y FONDO GLOBAL COMPONENTE VIH/SIDA/SSF/NMF/FASE 2

Resolución de Adjudicación No. 92/2021

ITEM	DESCRIPCIÓN DE PARTIDA DE CONSTRUCCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	SUB TOTALES
4.01.04.13	PEDESTAL TIPO PD1: 0.40X0.40M 4#6 + 4#5 + EST. #3@0.15M F'C=280KG/CM2	M3	0.77	\$571.63	\$439.01
4.01.04.14	PLACA DE UNIÓN CM-PD1: 0.35X0.35MX3/4" INCLUYE 4 PERNOS 3/4" Y EMBEBIDOS 0.80M EN PEDESTAL + 4 TUERCAS. INCLUYE GROUT AUTONIVELANTE ENTRE PLACA Y PEDESTAL DE CONCRETO	UNIDAD	4.00	\$61.06	\$244.25
4.01.04.15	PLACA BASE DE 8" X 8"X3/8", CON 4 ANCLAS EXPANSIVAS DE Ø3/8" X 3", CON ACABADO AUTOMOTRIZ COLOR CAFÉ TABACO 2 MANOS (PARA COLUMANA CM1)	UNIDAD	31.00	\$10.30	\$319.43
4.01.04.16	PA: PASAMANO DE CAÑO NEGRO TIPO LIVIANO H=1.20M CON ACABADO AUTOMOTRIZ COLOR CAFÉ TABACO. INCLUYE: CAÑO NEGRO TIPO LIVIANO D=1" HORIZONTAL O DIAGONAL CADA 0.15M (5 CAÑOS) MAS UN CAÑO NEGRO TIPO LIVIANO D=2" HORIZONTAL O DIAGONAL EN PARTE SUPERIOR DE PASAMANO; APOYO (POSTE) DE CAÑO NEGRO TIPO LIVIANO D=2" PUESTO A CADA 1.50M	MI	45.86	\$47.10	\$2,159.99
4.01.04.17	EXCAVACION EN TERRENO BLANDO	M3	38.43	\$10.82	\$415.75
4.01.04.18	DESALOJO DE MATERIAL	M3	38.43	\$21.64	\$831.50
4.01.04.19	RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL SELECTO PARA FUNDACION	M3	21.91	\$31.27	\$685.09
4.01.04.20	COMPACTACIÓN CON SUELO CEMENTO 20:1 AL90% PROCTOR	M3	3.89	\$40.87	\$159.00
4.01.04.21	LOSA Densa LDE: REF. #4@0.15M A.S. DOS LECHOS E=0.15M F'C=280KG/CM2	M2	43.46	\$86.86	\$3,774.76
4.01.04.22	TENSOR T1: 0.25X0.25M REF. 4#5 + EST. #3@0.15M F'C=280KG/CM2	M3	0.82	\$579.04	\$474.81
4.01.04.23	PELDAÑO DE MARCO DE ANGULO 2" X 3/16", CON LAMINA LAGRIMADA e=1/8", DE DIMENSIONES: 0.30 X 1.40 MTS	UNIDAD	36.00	\$15.36	\$552.88
4.01.05	RAMPA DE EVACUACION DE DESECHOS DE CUARTOS TÉCNICOS HACIA MODULOS ACOPIO TEMPORAL DE DESECHOS BIOINFECCIOSOS Y EVACUACION FINAL UBICADO AL LADO SUR DEL EDIFICIO "B" (MODULO 14, SEGÚN PLANO A-01)				
4.01.05.01	PLACA PL7: 0.20X0.30MX 3/8" + 2 GRAPAS TIPO "U" 3/8" SOLDADAS A PLACA Y EMBEBIDAS 10CM EN ELEMENTO DE CONCRETO	UNIDAD	28.00	\$10.30	\$288.52
4.01.05.02	PUNTAL PT1: TUBO 4X4X1/8" INCLUYE PREPARACIÓN DE SUPERFICIE Y PINTURA 2 MANOS ACABADO AUTOMOTRIZ	MI	42.55	\$18.38	\$782.26
4.01.05.03	VIGA VR1- HSS 6" X 4" X 1/8" DOS MANOS DE PINTURA ANTICORROSIVA Y DOS MANOS DE PINTURA ESMALTE COLOR BLANCO	MI	93.80	\$79.82	\$7,486.68
4.01.05.04	POLIN P1: 6X2" CHAPA 14 INCLUYE PREPARACIÓN DE SUPERFICIE Y PINTURA DE ESMALTE 2 MANOS ACABADO AUTOMOTRIZ	MI	90.33	\$12.02	\$1,085.32
4.01.05.05	LOSA Densa LDE: REF. #4@0.15M A.S. DOS LECHOS E=0.15M F'C=280KG/CM2 INCLUYE ACABADO ESTRIADO	M2	54.28	\$86.86	\$4,714.54
4.01.05.06	CLAVE G: ACABADO CON SISTEMA EPOXICO A BASE DE POLIURETANO DE ALTA RESISTENCIA DE 5 MM DE ESPESOR, SISTEMA RESISTENTE A ATAQUES QUÍMICOS ABRASION E IMPACTOS, PARA ALTO TRAFICO, ANTIMICROBIAL GRADO HOSPITALARIO, COLOR GRIS. (SOLO INCLUYE ACABADO)	M2	54.28	\$92.61	\$5,026.70
4.01.05.07	CLAVE 6: CUBIERTA VISTA DE LAMINA ZINCALUM CAL.24 COLOR BLANCO	M2	89.74	\$41.91	\$3,761.37
4.01.05.08	CANAL DE LAMINA GALVANIZADA CALIBRE 24	MI	5.38	\$7.71	\$41.49
4.01.05.09	FASCIA DE FORRO DE DUROCK PINTADO Y EST. MET. DE TUBO CUADRADO DE 1-1/2" @0.60 M. CHAP. 14, CON BOTAGUAS LAMINA LISA CAL. 26	MI	0.80	\$8.48	\$6.78
4.01.05.10	TUBERIA PARA BAJADA DE AGUAS LLUVIAS DE 3" DE DIAMETRO	MI	3.00	\$8.28	\$24.83
4.01.06	MODULO PARA AMBIENTES DE ACOPIO TEMPORAL DE DESECHOS QUÍMICOS Y BIOINFECCIOSOS (MODULO 15, SEGÚN PLANO A-01)				
4.01.06.01	EXCAVACION EN TERRENO BLANDO	M3	149.72	\$10.82	\$1,619.61
4.01.06.02	DESALOJO DE TERRENO BLANDO	M3	149.72	\$21.64	\$3,239.23
4.01.06.03	RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL SELECTO PARA FUNDACIONES	M3	18.50	\$31.27	\$578.46
4.01.06.04	COMPACTACIÓN CON SUELO-CEMENTO 20:1	M3	35.20	\$53.05	\$1,867.29
4.01.06.05	CURVA SANITARIA VERTICAL ENTRE PAREDES DE BLOQUE O ENTRE PARED DE BLOQUE Y NERVADURA DE CONCRETO ARMADO. RADIO=0.10M (UN CUADRADO DE PARED) NO INCLUYE ACABADO EPÓXICO	MI	36.60	\$21.35	\$781.25

MINISTERIO DE SALUD
Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional (UACI)

LICITACIÓN ABIERTA DR-CAFTA LA ADA UE CA No. 14/2021 denominado: "REUBICACION, ADECUACION Y TRASLADO DEL LABORATORIO NACIONAL DE SALUD PÚBLICA DE EL SALVADOR", FUENTE DE FINANCIAMIENTO: FONDO GENERAL Y FONDO GLOBAL COMPONENTE VIH/SIDA/SSF/NMF/FASE 2

Resolución de Adjudicación No. 92/2021

ITEM	DESCRIPCIÓN DE PARTIDA DE CONSTRUCCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	SUB TOTALES
4.01.06.06	CURVA SANITARIA HORIZONTAL ENTRE PISO Y PARED DE BLOQUE. RADIO=0.10M (UN ROSTRO DE PARED) NO INCLUYE ACABADO EPÓXICO	MI	23.93	\$21.35	\$510.80
4.01.06.07	CURVA SANITARIA HORIZONTAL ENTRE PARED DE BLOQUE Y CIELO FALSO. RADIO=0.10M (UN ROSTRO DE PARED) NO INCLUYE ACABADO EPÓXICO	MI	31.85	\$21.35	\$679.85
4.01.06.08	N1 8#3 + EST.#2@0.10M SECCIÓN L: ESPESOR DE PARED X L= 0.55MAX (NO INCLUYE CURVA SANITARIA NI ACABADO EPÓXICO) VER PLANO S04	M3	1.34	\$623.22	\$836.36
4.01.06.09	N2 10#3 + EST.#2@0.10M SECCIÓN T: ESPESOR DE PARED X L= 0.90MAX (NO INCLUYE CURVA SANITARIA NI ACABADO EPÓXICO) VER PLANO S04	M3	2.07	\$626.36	\$1,296.57
4.01.06.10	N3 4#3 + EST.#2@0.15M ESPESOR DE PARED X LONG= 0.15 A 0.60M (NO INCLUYE CURVA SANITARIA NI ACABADO EPÓXICO) VER PLANO S04	M3	0.02	\$694.62	\$13.89
4.01.06.11	VIGA DE CORONAMIENTO VC2: DE 0.40 X 0.20 M, 4 #4+EST.#2 @0.15M F'C=280KG/CM2	M3	2.18	\$435.93	\$948.57
4.01.06.12	LOSA DENSA LDE: REF. #4@0.15M A.S. DOS LECHOS E=0.15M F'C=280KG/CM2	M2	48.58	\$86.86	\$4,219.46
4.01.06.13	LOSA DE FUNDACION TIPO LF-1: REF. #4@0.15M A.S. DOS LECHOS E=0.35M F'C=280KG/CM2	M2	33.64	\$147.39	\$4,958.27
4.01.06.14	SOLERA CORRIDA TIPO S2: 0.40X0.25M REF. 4#3 + EST. #2@0.10M F'C=280KG/CM2	M3	2.07	\$3.38	\$7.00
4.01.06.15	ZAPATA TIPO Z-3: 0.80X0.80M E=0.30M, REF. #3@0.10M A.S. UN LECHO.	M3	1.28	\$172.05	\$220.23
4.01.06.16	SENSOR T1: 0.25X0.25M REF. 4#5 + EST. #3@0.15M F'C=280KG/CM2	M3	0.39	\$579.04	\$224.38
4.01.06.17	PEDESTAL TIPO PDT: 0.20X0.20M 4#4 + EST. #2@0.15M F'C=280KG/CM2	M3	3.60	\$608.65	\$2,191.14
4.01.06.18	CLAVE A: SISTEMA EPÓXICO A BASE DE POLIURETANO DE ALTA RESISTENCIA DE 5 MILIMETROS DE ESPESOR. SISTEMA RESISTENTE A ATAQUES QUÍMICOS, ABRASIÓN E IMPACTOS, PARA ALTO TRAFICO, AUTONIVELANTE, ANTIMICROBIAL GRADO HOSPITALARIO. COLOR GRIS. A INSTALAR SOBRE PISO EXISTENTE POR LO QUE DEBERÁ SER ADHERENTE A PISOS CERÁMICOS.	M2	68.30	\$92.61	\$6,325.05
4.01.06.19	CLAVE G: ACABADO CON SISTEMA EPÓXICO A BASE DE POLIURETANO DE ALTA RESISTENCIA DE 5 MILIMETROS DE ESPESOR. SISTEMA RESISTENTE A ATAQUES QUÍMICOS, ABRASIÓN E IMPACTOS, PARA ALTO TRAFICO, ANTIMICROBIAL GRADO HOSPITALARIO. COLOR GRIS. NO INCLUYE CONCRETO ESTRIADO EN EL PISO	M2	11.48	\$92.61	\$1,063.13
4.01.06.20	CLAVE 1: CIELO FALSO DE PANELES CON NUCLEO DE TABLAYESO Y PLACAS DE FIBRA DE VIDRIO DE 1/2" DE ESPESOR, RESISTENTE AL FUEGO, NO COMBUSTIBLE, CONTRA LA HUMEDAD, APOYADO EN ESTRUCTURA METÁLICA DE SOPORTE Y ALAMBRE PARA SUSPENSIÓN DESDE ESTRUCTURA DE TECHO O LOSA SEGUN RECOMENDACION DEL FABRICANTE DEL SISTEMA, APLICACIÓN DE COMPUESTO MULTIFUSO TIPO "BASECOAT" PARA JUNTAS EN PASTA SEGUN RECOMENDACION DE FABRICANTE DEL SISTEMA (PASTEADO), LIJADO, Y DOS MANOS DE PINTURA EPOXICA ANTIBACTERIAL COLOR BLANCO. EN JUNTAS ENTRE PANELES SE COLOCARÁ REFUERZO DE CINTA PERFACINTA. DEBE CONSIDERARSE EL RESPECTIVO ARRIOSTRAMIENTO SISMO RESISTENTE. ALTURA DE CIELO FALSO INDICADA A-57, A-58 Y A-59	M2	31.88	\$32.15	\$1,024.94
4.01.06.21	CLAVE PH-6 PUERTA DE HIERRO, ABATIBLE, DE UNA HOJA, MARCO Y ESTRUCTURA DE TUBO ESTRUCTURAL DE 1"x1" CHAPA 14, FORRO EN AMBAS CARAS DE LAMINA DE HIERRO e= 1/16", INCLUYE PREPARACION Y ACABADO AUTOMOTRIZ COLOR A ESCOGER POR PROPIETARIO	UNIDAD	3.00	\$601.20	\$1,803.60
4.01.06.22	V-2 (1.60x2.20m) VENTANA DE DOS CUERPOS FIJOS, DE VIDRIO INSULADO COLOR CLARO COMPUESTO POR DOBLE VIDRIO LAMINADO DE 6 MILIMETROS Y RECAMARA INTERMEDIA DE 10 MILIMETROS Y ESTRUCTURA DE PVC COLOR BLANCO.	UNIDAD	1.00	\$307.81	\$307.81
4.01.06.23	CLAVE 1: REPELLADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA AFINADO CON PASTA CEMENTO-ARENILLA; PINTURA DE ACEITE DESDE NPT HASTA H=1.40 M A DOS MANOS COLOR A DEFINIR POR EL PROPIETARIO	M2	49.94	\$21.74	\$1,085.71
4.01.06.24	CUADRADO EN PUERTAS Y VENTANAS DESDE NPT HASTA H=1.40M PINTURA ESMALTE 2 MANOS COLOR A DEFINIR POR EL PROPIETARIO (SOLO PINTURA)	MI	11.60	\$11.13	\$129.15
4.01.06.25	CLAVE 1: REPELLADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA AFINADO CON PASTA CEMENTO-ARENILLA; PINTURA LATEX ANTIBACTERIAL A DOS MANOS DESDE H=1.40M HASTA NIVEL DE CIELO. COLOR A DEFINIR POR EL PROPIETARIO.	M2	62.15	\$21.11	\$1,311.82



MINISTERIO DE SALUD

Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional (UACI)

LICITACIÓN ABIERTA DR-CAFTA LA ADA UE CA No. 14/2021 denominado: "REUBICACION, ADECUACION Y TRASLADO DEL LABORATORIO NACIONAL DE SALUD PÚBLICA DE EL SALVADOR", FUENTE DE FINANCIAMIENTO: FONDO GENERAL Y FONDO GLOBAL COMPONENTE VIH/SIDA/SSF/NMF/FASE 2

Resolución de Adjudicación No. 92/2021

ITEM	DESCRIPCIÓN DE PARTIDA DE CONSTRUCCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	SUB TOTALES
4.01.06.26	CUADRADO EN PUERTAS Y VENTANAS DESDE H=1.40M HASTA NIVEL DE CIELO, PINTURA LATEX 2 MANOS. COLOR A DEFINIR POR EL PROPIETARIO (SOLO PINTURA)	MI	8.40	\$5.88	\$49.41
4.01.06.27	CLAVE 2: REPELLADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA, AFINADO CON PASTA CEMENTO-ARENILLA; APLICACIÓN DE DOS DE PINTURA EPOXICA RESISTENTE A QUIMICOS (REVISAR ESPECIFICACIONES TECNICAS)	M3	70.88	\$8.58	\$608.19
4.01.06.28	CLAVE 2 CUADRADO EN PUERTAS Y VENTANAS: REPELLADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA, AFINADO CON PASTA CEMENTO-ARENILLA; APLICACIÓN DE DOS MANOS DE PINTURA EPOXICA RESISTENTE A QUIMICOS (SOLO PINTURA)	MI	11.20	\$5.76	\$64.56
4.01.06.29	CLAVE B1: PARED DE MAMPOSTERIA REFORZADA DE BLOQUE DE CONCRETO DE 20X40X20 CM CON REFUERZO VERTICAL #4@0.60m Y REFUERZO DE SOLERA INTERMEDIA #4@0.60m	M2	74.86	\$29.61	\$2,216.52
4.01.06.30	PARED TIPO PC: BLOQUE DE 10CM REF. VERT. #3@0.40M + SOLERA INTERMEDIA CON 1#3@0.60M	M2	29.13	\$59.22	\$1,725.08
4.01.06.31	CUBIERTA DE LAMINA ZINCALUM CAL.24 COLOR BLANCO	M2	115.18	\$41.91	\$4,827.72
4.01.06.32	CUMBRERA DE LAMINA GALVANIZADA CAL.26	MI	18.67	\$17.31	\$323.09
4.01.06.33	FASCIA DE FORRO DE TABLACIMIENTO (UN FORRO) PINTADO + TUBO CUADRADO 1 1/2" CH. 14 @0.60M + BOTAGUA DE LAMINA LISA CAL.26	MI	31.36	\$8.48	\$265.78
4.01.06.34	CANAL DE LAMINA GALVANIZADA CALIBRE 24	MI	31.36	\$7.71	\$241.84
4.01.06.35	POLIN P1: 6X2" CHAPA 14I NCLUYE PREPARACIÓN DE SUPERFICIE Y PINTURA DE ESMALTE 2 MANOS ACABADO AUTOMOTRIZ	MI	124.08	\$12.02	\$1,490.83
4.01.06.36	PUNTAL PT1: TUBO 4X4X1/8" INCLUYE PREPARACIÓN DE SUPERFICIE Y PINTURA 2 MANOS ACABADO AUTOMOTRIZ	MI	24.85	\$18.38	\$456.86
4.01.06.37	PL 8: PLACA BASE DE 7 7/8" X 7 7/8" X, CON 4 ANCLAS EXPANSIVAS DE Ø3/8" X 3", CON ACABADO AUTOMOTRIZ COLOR CAFÉ TABACO 2 MANOS	UNIDAD	9.00	\$5.90	\$53.06
4.01.06.38	BAJADA DE AGUA LLUVIA DESDE CUBIERTA, CON TUBERIA PVC DE 3" Ø DE DIAMETRO.	MI	11.08	\$8.28	\$91.72
4.01.06.39	VIGA VR1- HSS 6" X 4" X 1/8" DOS MANOS DE PINTURA ANTICORROSIVA Y DOS MANOS DE PINTURA ESMALTE COLOR BLANCO	MI	59.29	\$79.82	\$4,732.26
4.01.07	RAMPA DE EVACUACION DE DESECHOS DESDE MODULOS ACOPIO TEMPORAL DE DESECHOS BIOINFECCIOSOS Y EVACUACION FINAL HACIA MODULO DE ACOPIO TEMPORAL DE DESECHOS COMUNES UBICADO AL LADO ORIENTE DEL EDIFICIO "B" Y AL SUR DEL EDIFICIO "A" (MODULO 14, SEGÚN PLANO A-01)				
4.01.07.01	CLAVE 6: CUBIERTA VISTA DE LAMINA ALUMINOZINC COLOR BLANCO CALIBRE 24	M2	67.85	\$41.91	\$2,843.91
4.01.07.02	CANAL DE LAMINA GALVANIZADA CAL. 24.	MI	11.04	\$7.71	\$85.14
4.01.07.03	POLIN P-1, 2" X 6", CHAPA 14 DOS MANOS DE PINTURA ANTICORROSIVA Y DOS MANOS DE PINTURA ESMALTE COLOR BLANCO	MI	148.67	\$12.02	\$1,786.28
4.01.07.04	VIGA VR1- HSS 6" X 4" X 1/8" DOS MANOS DE PINTURA ANTICORROSIVA Y DOS MANOS DE PINTURA ESMALTE COLOR BLANCO	MI	124.48	\$79.82	\$9,935.42
4.01.07.05	COLUMNA CM: PERFIL METALICO PARA CUBIERTA DE PASILLO DE 4" X 4"1/8", ANCLADA A PLACA BASE, CON ACABADO AUTOMOTRIZ COLOR CAFÉ TABACO 2 MANOS (NO INCLUYE PLACA BASE)	MI	19.50	\$5.46	\$106.50
4.01.07.06	ZAPATA TIPO Z-4: 0.60X0.60M E=0.25M, REF. #3@0.15M A.S. UN LECHO	M3	1.17	\$172.05	\$201.30
4.01.07.07	ZAPATA TIPO Z-3: 0.80X0.80M E=0.30M, REF. #3@0.15M A.S. UN LECHO.	M3	0.48	\$172.05	\$82.59
4.01.07.08	EXCAVACION EN TERRENO BLANDO	M3	63.26	\$10.82	\$684.36
4.01.07.09	DESALOJO DE MATERIAL	M3	63.26	\$21.64	\$1,368.72
4.01.07.10	RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL SELECTO PARA FUNDACION	M3	11.39	\$31.27	\$356.27
4.01.07.11	COMPACTACIÓN CON SUELO CEMENTO 20:1 AL90% PROCTOR	M3	8.94	\$40.87	\$365.42
4.01.07.12	LOSA DENSA LDE: REF. #4@0.15M A.S. DOS LECHOS E=0.15M F' C=280KG/CM2	M2	51.08	\$86.86	\$4,436.60
4.01.07.13	CLAVE G: ACABADO CON SISTEMA EPOXICO A BASE DE POLIURETANO DE ALTA RESISTENCIA DE 5 MM DE ESPESOR, SISTEMA RESISTENTE A ATAQUES QUIMICOS ABRASION E IMPACTOS, PARA ALTO TRAFICO, ANTIMICROBIAL GRADO HOSPITALARIO, COLOR GRIS. (SOLO INCLUYE ACABADO)	M2	51.08	\$92.61	\$4,730.36
4.01.07.14	CLAVE 6: MARTELINEADO FINO CON APLICACIÓN DE REPELENTE DE AGUA (EN ALGUNOS PEDESTALES DE CONCRETO)	M2	0.42	\$12.02	\$5.00
4.01.07.15	PL 9: PLACA BASE DE 8" X 8"X3/8", CON 4 ANCLAS EXPANSIVAS DE Ø3/8" X 3", CON ACABADO AUTOMOTRIZ COLOR CAFÉ TABACO 2 MANOS	UNIDAD	3.00	\$10.30	\$30.91



MINISTERIO DE SALUD

Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional (UACI)

LICITACIÓN ABIERTA DR-CAFTA LA ADA UE CA No. 14/2021 denominado: "REUBICACION, ADECUACION Y TRASLADO DEL LABORATORIO NACIONAL DE SALUD PÚBLICA DE EL SALVADOR", FUENTE DE FINANCIAMIENTO: FONDO GENERAL Y FONDO GLOBAL COMPONENTE VIH/SIDA/SSF/NMF/FASE 2

Resolución de Adjudicación No. 92/2021

ITEM	DESCRIPCIÓN DE PARTIDA DE CONSTRUCCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	SUB TOTALES
4.01.07.16	PL 8: PLACA BASE DE 7/7/8" X 7/7/8" X, CON 4 ANCLAS EXPANSIVAS DE Ø3/8" X 3", CON ACABADO AUTOMOTRIZ COLOR CAFÉ TABACO 2 MANOS	UNIDAD	20.00	\$5.90	\$117.91
4.01.07.17	BAJADA DE AGUAS LLUVIAS DESDE CUBIERTA, TUBERIA PVS Ø 3"	MI	7.00	\$8.28	\$57.94
4.01.07.18	BOTAGUAS DE LAMINA GALVANIZADA CALIBRE 24, ENTRE PARAPETO EXISTENTE Y CUBIERTA DE ESCALERA	MI	7.00	\$10.37	\$72.59
4.01.07.19	PEDESTAL TIPO PDT: 0.20X0.20M 4#4 + EST. #2@0.15M F'C=280KG/CM2 (INCLUYE ANCLAJE #4 A ZAPATA EXISTENTE)	M3	0.21	\$608.65	\$126.60
4.01.08	MODULO DE UN NIVEL PARA AMBIENTES DE ACOPIO TEMPORAL DE DESECHOS COMUNES AL SUR-OTE DEL MODULO "A" (MODULO 16, SEGÚN PLANO A01)				
4.01.08.01	CLAVE B2: PARED DE MAMPOSTERIA REFORZADA DE BLOQUE DE CONCRETO DE 15 X 40 X 20 CM	M2	11.65	\$29.61	\$344.96
4.01.08.02	CLAVE 1: REPELLADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA AFINADO CON PASTA CEMENTO-ARENILLA; PINTURA DE ACEITE DESDE NPT HASTA H=1.40 M A DOS MANOS COLOR A DEFINIR POR EL PROPIETARIO	M2	4.62	\$21.74	\$100.44
4.01.08.03	CLAVE 1: REPELLADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA AFINADO CON PASTA CEMENTO-ARENILLA; PINTURA LATEX ANTIBACTERIAL A DOS MANOS DESDE H=1.40M HASTA NIVEL DE CIELO. COLOR A DEFINIR POR EL PROPIETARIO.	M2	15.50	\$21.11	\$327.18
4.01.08.04	CLAVE 1: CUADRADO EN PUERTAS Y VENTANAS: REPELLADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA AFINADO CON PASTA CEMENTO-ARENILLA. INCLUYE PINTURA A DOS MANOS COLOR A DEFINIR POR EL PROPIETARIO	MI	6.40	\$11.13	\$71.25
4.01.08.05	CLAVE 2: REPELLADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA, AFINADO CON PASTA CEMENTO-ARENILLA; APLICACIÓN DE DOS DE PINTURA EPOXICA RESISTENTE A QUIMICOS (REVISAR ESPECIFICACIONES TECNICAS)	M2	15.01	\$8.58	\$128.79
4.01.08.06	CLAVE-6: CUBIERTA VISTA DE LAMINA DE ALUMINOZINC, COLOR BLANCO, CALIBRE 24.	M2	17.85	\$41.91	\$748.18
4.01.08.07	PH-4: PUERTA DE HIERRO ABATIBLE DE DOS HOJAS, DIMENSIONES: 1.60 X 2.40M	UNIDAD	1.00	\$626.22	\$626.22
4.01.08.08	CLAVE A: SISTEMA EPÓXICO A BASE DE POLIURETANO DE ALTA RESISTENCIA DE 5 MM DE ESPESOR, SISTEMA RESISTENTE A ATAQUE QUIMICOS, ABRASION E IMPACTOS, PARA ALTO TRAFICO, AUTONIVELANTE, ANTIMICROBIAL GRADO HOSPITALARIO, COLOR GRIS, A INSTALAR SOBRE PISO EXISTENTE	M2	2.64	\$92.61	\$244.48
4.01.08.09	CLAVE E: REPELLADO TIPO ACERA CON SISAS A CADA 1.00 M EN AMBOS SENTIDOS.	M2	14.59	\$8.58	\$125.19
4.01.08.10	LOSA Densa LDE: REF. #4@0.15M A.S. DOS LECHOS E=0.15M F'C=280KG/CM2	M2	17.20	\$147.39	\$2,535.14
4.01.08.11	VIGA VR1- HSS 6" X 4" X 1/8" DOS MANOS DE PINTURA ANTICORROSIVA Y DOS MANOS DE PINTURA ESMALTE COLOR BLANCO	MI	15.64	\$79.82	\$1,248.31
4.01.08.12	PEDESTAL TIPO PDT: 0.20X0.20M 4#4 + EST. #2@0.15M F'C=280KG/CM2 (INCLUYE ANCLAJE #4 A ZAPATA EXISTENTE)	M3	0.16	\$608.65	\$97.38
4.01.08.13	ZAPATA TIPO Z-4: 60X60M E=0.25M, REF. #3@0.15M A.S. UN LECHO.	M3	1.44	\$172.05	\$247.76
4.01.08.14	SOLERA CORRIDA TIPO S1: 0.50X0.25M REF. 6#4 + EST. #3@0.15M F'C=280KG/CM2	M3	0.61	\$452.70	\$276.15
4.01.08.15	PUNTAL PT1: TUBO 4X4X1/8" INCLUYE PREPARACIÓN DE SUPERFICIE Y PINTURA 2 MANOS ACABADO AUTOMOTRIZ	MI	12.00	\$18.38	\$220.61
4.01.08.16	POLIN P1: 6X2" CHAPA 14I NCLUYE PREPARACIÓN DE SUPERFICIE Y PINTURA DE ESMALTE 2 MANOS ACABADO AUTOMOTRIZ	MI	20.76	\$12.02	\$249.43
4.01.08.17	PL 8: PLACA BASE DE 7/7/8" X 7/7/8" X, CON 4 ANCLAS EXPANSIVAS DE Ø3/8" X 3", CON ACABADO AUTOMOTRIZ COLOR CAFÉ TABACO 2 MANOS	UNIDAD	4.00	\$5.90	\$23.58
4.01.08.18	CANAL DE LAMINA GALVANIZADA CAL. 24.	MI	5.25	\$7.71	\$40.49
4.01.08.19	EXCAVACION EN TERRENO BLANDO	M3	18.12	\$10.82	\$196.01
4.01.08.20	DESALOJO DE TERRENO BLANDO	M3	18.12	\$21.64	\$392.03
4.01.08.21	RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL SELECTO PARA FUNDACIONES	M3	11.04	\$31.27	\$345.20
4.01.08.22	COMPACTACIÓN CON SUELO CEMENTO 20:1 AL90% PROCTOR	M3	1.99	\$40.87	\$81.26
4.01.09	ESCALERAS DE EMERGENCIA (VER A-74) MODULO 3				
4.01.09.01	EXCAVACIONES	M3	38.68	\$10.82	\$418.39
4.01.09.02	DESALOJO DE MATERIAL DE EXCAVACION	M3	38.68	\$21.64	\$836.77
4.01.09.03	COMPACTACIONES DE MATERIAL SELECTO	M3	21.60	\$9.70	\$209.50

MINISTERIO DE SALUD
Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional (UACI)

LICITACIÓN ABIERTA DR-CAFTA LA ADA UE CA No. 14/2021 denominado: "REUBICACION, ADECUACION Y TRASLADO DEL LABORATORIO NACIONAL DE SALUD PÚBLICA DE EL SALVADOR", FUENTE DE FINANCIAMIENTO: FONDO GENERAL Y FONDO GLOBAL COMPONENTE VIH/SIDA/SSF/NMF/FASE 2

Resolución de Adjudicación No. 92/2021

ITEM	DESCRIPCIÓN DE PARTIDA DE CONSTRUCCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	SUB TOTALES
4.01.09.04	RELLENO CON SUELO CEMENTO	M3	3.89	\$31.27	\$121.57
4.01.09.05	ZAPATA TIPO ZE1-PDE1: 0.60X0.60M E=0.20M F'C=280KG/CM2 REF. #4@0.15M A.S. UN LECHO + PEDESTAL 0.25X0.20X0.30M (INCLUYE 4#4 + EST. #2@0.15M) F'C=280KG/CM2	M3	3.46	\$558.06	\$1,928.67
4.01.09.06	TENSOR T1: 0.25X0.25M REF. 4#5 + EST. #3@0.15M F'C=280KG/CM2	M3	0.92	\$579.04	\$531.99
4.01.09.07	PLACA METALICA TIPO PL: 0.20X0.30MX3/8" + 4 PERNOS 1/2" EMBEBIDOS 20CM EN PEDESTAL PDE1 + 4 TUERCAS	UNIDAD	5.00	\$10.30	\$51.52
4.01.09.08	PEDESTAL TIPO PD1: 0.40X0.40M 4#6 + 4#5 + EST. #3@0.15M F'C=280KG/CM2	M3	0.19	\$571.63	\$108.61
4.01.09.09	COLUMNA CM1: HSS 8X8X1/4" INCLUYE PREPARACIÓN DE SUPERFICIE Y PINTURA 2 MANOS ACABADO AUTOMOTRIZ	MI	43.34	\$252.80	\$10,956.51
4.01.09.10	VIGA VE1: HSS 8X4X1/8" INCLUYE PREPARACIÓN DE SUPERFICIE Y PINTURA DE ESMALTE 2 MANOS ACABADO AUTOMOTRIZ	MI	67.08	\$142.26	\$9,542.77
4.01.09.11	VIGA VE2: HSS 8X4X3/16" INCLUYE PREPARACIÓN DE SUPERFICIE Y PINTURA DE ESMALTE 2 MANOS ACABADO AUTOMOTRIZ	MI	8.55	\$142.26	\$1,216.32
4.01.09.12	POLIN P1: 6X2" CHAPA 14I NCLUYE PREPARACIÓN DE SUPERFICIE Y PINTURA DE ESMALTE 2 MANOS ACABADO AUTOMOTRIZ	MI	30.60	\$12.02	\$367.66
4.01.09.13	LOSA Densa LDE: REF. #4@0.15M A.S. DOS LECHOS E=0.15M F'C=280KG/CM2	M2	23.95	\$147.39	\$3,530.04
4.01.09.14	PA: PASAMANO DE CAÑO DE ACERO INOXIDABLE H=0.90M INCLUYE: VARILLA LISA DE ACERO INOXIDABLE 5/8" HORIZONTAL O DIAGONAL CADA 0.10M (7 CAÑOS) MAS UN CAÑO DE ACERO INOXIDABLE HORIZONTAL O DIAGONAL EN PARTE SUPERIOR DE PASAMANOS; APOYO (POSTE) DE TUBO DE ACERO INOXIDABLE CUADRADO 1X1" CADA 0.90M	MI	51.10	\$47.10	\$2,406.79
4.01.09.15	PLACA METALICA DE 8X8"X1/8" INCLUYE: 4 PERNOS CON SUS ACCESORIOS, ACABADO AUTOMOTRIZ COLOR CAFÉ TABACO Y RESANES (PARA PASAMANOS TIPO PA)	UNIDAD	57.00	\$10.30	\$587.34
4.01.09.16	CUBIERTA DE ESCALERAS DE EMERGENCIA	M2	39.53	\$41.91	\$1,656.67
4.01.09.17	CANAL DE LAMINA GALVANIZADA CALIBRE 24	MI	5.10	\$7.71	\$39.33
4.01.09.18	FASCIA DE FORRO DE DUROCK PINTADO Y EST. MET. DE TUBO CUADRADO DE 1-1/2" @0.60 M. CHAP. 14, CON BOTAGUAS LAMINA LISA CAL. 26	MI	5.10	\$8.48	\$43.22
4.01.09.19	BAJADA DE AGUAS LLUVIAS DESDE CUBIERTA, CON TUBERIA PVC DE 3"Ø DE DIAMETRO.	MI	20.80	\$8.28	\$172.17
4.01.09.20	PELDAÑO TIPO PE1 EN ESCALERA: SECCIÓN 1.70X0.30M E=2" F'C=210 KG/CM2 REF. #3@0.15M A.S. UN LECHO + MARCO ANGULAR 2"X3/16" + 2 TUBOS ESTRUCTURALES 1"X1" L=0.19M C/U SOLDADOS A VIGA METÁLICA	UNIDAD	33.00	\$15.36	\$506.80
4.01.10	CUARTO DE MONITOREO/VIROLOGIA 3 (VER A-23-A-24) MODULO 1				
4.01.10.01	V-1 (0.80X1.60M) VENTANA DE GUILLOTINA DE DOS CUERPOS, DE VIDRIO COLOR CLARO COMPUESTO DE 6 MILIMETROS, ESTRUCTURA DE PVC COLOR BLANCO; CUERPO INFERIOR QUE SE ABRE HACIA ARRIBA Y CUERPO SUPERIOR FIJO. HERRAJES Y ACCESORIOS PARA USO PESADO	UNIDAD	1.00	\$353.52	\$353.52
4.01.10.02	V-14, (1X2.2 M) VENTANA DE CELOSÍA DE VIDRIO DE UN CUERPO Y ESTRUCTURA DE ALUMINIO ANODIZADO COLOR BLANCO	UNIDAD	1.00	\$353.52	\$353.52
4.01.10.03	VENTANA V-7, (0.8X1.2 M) VENTANA DE UN CUERPO FIJO, VIDRIO SENCILLO DE 6 MILIMETROS COLOR CLARO, ESTRUCTURA DE PVC COLOR BLANCO	UNIDAD	2.00	\$353.52	\$707.03
4.01.10.04	PM-7 (0.8X2.2 M) PUERTA DE MADERA, ABATIBLE, DE UNA HOJA, ESTRUCTURA DE RIOSTRA DE MADERA DE CEDRO, DOBLE FORRO DE PLYWOOD BANACK 1/4" DE ESPESOR, EMBATIENTADO, ACABADO CON ENCHAPE DE PLÁSTICO LAMINADO	UNIDAD	1.00	\$303.01	\$303.01
4.01.10.05	PH-6, (1.2X2.2 M) PUERTA DE HIERRO, ABATIBLE, DE UNA HOJA, MARCO Y ESTRUCTURA DE TUBO ESTRUCTURAL DE 1"X1" CHAPA 14, FORRO EN AMBAS CARAS DE LÁMINA DE HIERRO E= 1/16" INCLUYE PREPARACIÓN Y ACABADO AUTOMOTRIZ	UNIDAD	2.00	\$626.22	\$1,252.44
4.01.10.06	CLAVE C: CERAMICA DE 40X40 CMS., COLOR GRIS CLARO PARA ALTO TRAFICO, ANTIDERRAPANTE, MOS 9 PEI 5, SISA DE 2.5 MM PORCELANA COLOR GRIS CLARO, INCLUYE ZOCALO QUE SERA DEL MISMO MATERIAL QUE PISO DE H=7.5 CMS A COLOCARSE EN PAREDES SIN ENCHAPE.	M2	4.24	\$34.33	\$145.58

MINISTERIO DE SALUD
Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional (UACI)

LICITACIÓN ABIERTA DR-CAFTA LA ADA UE CA No. 14/2021 denominado: "REUBICACION, ADECUACION Y TRASLADO DEL LABORATORIO NACIONAL DE SALUD PÚBLICA DE EL SALVADOR", FUENTE DE FINANCIAMIENTO: FONDO GENERAL Y FONDO GLOBAL COMPONENTE VIH/SIDA/SSF/NMF/FASE 2

Resolución de Adjudicación No. 92/2021

ITEM	DESCRIPCIÓN DE PARTIDA DE CONSTRUCCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	SUB TOTALES
4.01.10.07	CLAVE B: PISO DE BALDOSAS DE PORCELANATO PARA ALTO TRÁFICO, FORMATO DE 0.60X0.60 M., TODO MASA, RECTIFICADO, COLOR BEIGE ACABADO BRILLANTE, SISA DE 3 MM. LLENO CON PORCELANA COLOR BEIGE. INCLUYE RODAPIES (ZÓCALO) DE H=7.50 CM DEL MISMO MATERIAL DEL PISO, A COLOCARSE SOBRE PAREDES SIN ENCHAPE.	M2	13.98	\$33.66	\$470.61
4.01.10.08	CLAVE A: SISTEMA EPÓXICO A BASE DE POLIURETANO DE ALTA RESISTENCIA DE 5 MILIMETROS DE ESPESOR. SISTEMA RESISTENTE A ATAQUES QUÍMICOS, ABRASIÓN E IMPACTOS, PARA ALTO TRAFICO, AUTONIVELANTE, ANTIMICROBIAL GRADO HOSPITALARIO. COLOR GRIS. A INSTALAR SOBRE PISO EXISTENTE POR LO QUE DEBERA SER ADHERENTE A PISOS CERAMICOS.	M2	13.26	\$92.61	\$1,227.97
4.01.10.09	CLAVE 2 CUADRADO EN PUERTAS Y VENTANAS: REPELLADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA, AFINADO CON PASTA CEMENTO-ARENILLA; APLICACIÓN DE DOS MANOS DE PINTUR EPOXICA RESISTENTE A QUIMICOS (SOLO PINTURA)	MI	15.60	\$5.76	\$89.92
4.01.10.10	CLAVE 2: REPELLADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA, AFINADO CON PASTA CEMENTO-ARENILLA; APLICACIÓN DE DOS MANOS DE PINTURA EPOXICA RESISTENTE A QUIMICOS (REVISAR ESPECIFICACIONES TECNICAS)	M2	47.39	\$33.74	\$1,599.04
4.01.10.11	CLAVE 4 CUADRADO EN PUERTAS Y VENTANAS: REPELLADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA ENCHAPADO CON PORCELANATO DE 40X40 CMS., ACABADO BRILLANTE COLOR BEIGE CLARO, H= DE PISO A CIELO.	M2	2.80	\$5.76	\$16.14
4.01.10.12	CLAVE 4: REPELLADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA ENCHAPADO CON PORCELANATO DE 40X40 CMS., ACABADO BRILLANTE COLOR BEIGE CLARO, H= DE PISO A CIELO.	M2	18.45	\$44.27	\$816.79
4.01.10.13	CLAVE 1: CUADRADO EN PUERTAS Y VENTANAS DESDE H=1.40M HASTA NIVEL DE CIELO, PINTURA LATEX 2 MANOS. COLOR A DEFINIR POR EL PROPIETARIO (SOLO PINTURA)	MI	7.00	\$5.76	\$40.35
4.01.10.14	CLAVE 1: REPELLADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA CON PASTA CEMENTO-ARENILLA; PINTURA LATEX, ANTIBACTERIAL A DOS MANOS COLOR A DEFINIR POR EL PROPIETARIO; DESDE H=1.40M HASTA CIELO FALSO;	M2	45.36	\$8.58	\$389.20
4.01.10.15	CLAVE 1: REPELLADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA AFINADO CON PASTA CEMENTO-ARENILLA; ZOCALO DE PINTURA DE ACEITE H=1.40 M A DOS MANOS, COLOR A DEFINIR POR EL PROPIETARIO	M2	21.60	\$8.58	\$185.33
4.01.10.16	CLAVE 2: CIELO FALSO DE LOSETAS ACÚSTICAS DE FIBRA MINERAL, MÓDULO DE 2'X2' Y ESPESOR DE 5/8", CON ACABADO DE FÁBRICA EN COLOR BLANCO, DE GRANO MEDIO, UNIFORME EN CADA LOSETA; SUSPENSIÓN DE ALUMINIO ESMALTADO COLOR BLANCO, PINTADA EN FÁBRICA Y ALAMBRE DE SUSPENSIÓN DESDE LOSA DE ENTREPISO. DEBE CONSIDERARSE EL RESPECTIVO ARRIOSTRAMIENTO SISMO RESISTENTE.	M2	23.89	\$45.69	\$1,091.57
4.01.10.17	ZOCALO DE PORCELANATO ALTO DE 7.5 CM DE ALTURA	MI	19.10	\$10.61	\$202.59
4.01.10.18	TOPPING DE 7.5 CM	M2	19.68	\$10.61	\$208.74
4.01.10.19	LOSA Densa DE TECHO TIPO LD1: REF. #3@0.15M A.S. DOS LECHOS, E=0.15M F'C=280KG/CM2	M2	68.36	\$86.86	\$5,937.48
4.01.10.20	VIGA VC2: 0.40X0.20M 4#4 + EST.#2@0.15M F'C=280KG/CM2	M3	3.26	\$460.60	\$1,501.56
4.01.10.21	NERVIO 4, 7#3, EST. #2@15 CM (AREA TRANSVERSAL 0.143M2)	M3	1.56	\$14.42	\$22.50
4.01.10.22	NERVIO N3: 0.20X (DESDE 0.15 HASTA 0.60) REF 4#3 + EST. #2 @0.15M Y VARILLA ADICIONAL SI L>0.35M	M3	0.95	\$14.42	\$13.70
4.01.10.23	PARED PA, BLOQUE DE CONCRETO 20X20X40, REF VER. #4@40CM, REF HOR, #4@60 CM	M2	103.93	\$26.32	\$2,735.47
4.01.10.24	SOLERA CORRIDA TIPO S1: 0.50X0.25M REF. 6#4 + EST. #3@0.15M F'C=280KG/CM2	M3	3.21	\$452.70	\$1,453.18
4.01.10.25	RELLENO COMPACTADO CON SUELO CEMENTO 20:1 PARA FUNDACIONES	M3	6.16	\$31.27	\$192.71
4.01.10.26	RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL SELECTO PARA FUNDACIONES	M3	8.09	\$31.27	\$252.93
4.01.10.27	EXCAVACION PARA FUNDACIONES MATERIAL BLANDO. INCLUYE DESALOJO MEDIDO EN BANCO	M3	19.52	\$21.64	\$422.25
4.01.11	CASETA PARA BOMBA DE AGUA POTABLE Y DE CONTRA INCENDIO (VER A-84) MODULO 18, Y CISTERNA				
4.01.11.01	EXCAVACIÓN CISTERNA	M3	227.66	\$21.64	\$4,925.52
4.01.11.02	DESALOJO DE MATERIAL DE EXCAVACION	M3	227.66	\$21.64	\$4,925.52
4.01.11.03	COMPACTACIÓN PARA CISTERNA CON SUELO CEMENTO 20:1	M3	51.41	\$21.64	\$1,112.21
4.01.11.04	EXCAVACION CASETA DE BOMBEO	M3	31.39	\$10.82	\$339.54

MINISTERIO DE SALUD
Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional (UACI)

LICITACIÓN ABIERTA DR-CAFTA LA ADA UE CA No. 14/2021 denominado: "REUBICACION, ADECUACION Y TRASLADO DEL LABORATORIO NACIONAL DE SALUD PÚBLICA DE EL SALVADOR", FUENTE DE FINANCIAMIENTO: FONDO GENERAL Y FONDO GLOBAL COMPONENTE VIH/SIDA/SSF/NMF/FASE 2

Resolución de Adjudicación No. 92/2021

ITEM	DESCRIPCIÓN DE PARTIDA DE CONSTRUCCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	SUB TOTALES
4.01.11.05	DESALOJO DE MATERIAL DE EXCAVACION	M3	31.39	\$21.64	\$679.08
4.01.11.06	SOLERA S1 (0.50X0.25m): REFUERZO 6#4 + EST #3@0.15m	M3	5.16	\$62.62	\$323.25
4.01.11.07	REPARED PA: PARED DE BLOQUE DE CONCRETO (B1), REFUERZO VERTICAL #4@0.40m + REFUERZO HORIZONTAL #4@0.60m. E=0.20m	M2	139.52	\$59.22	\$8,262.37
4.01.11.08	SOLERA DE CORONAMIENTO SC: (0.20mxESPESOR DE PARED). REFUERZO 4#3 + EST #2@0.10m	M3	1.66	\$62.62	\$104.19
4.01.11.09	POLIN P2: 6"x2"x1/16", INCLUYE PREPARACIÓN DE SUPERFICIE Y PINTURA DE ESMALTE 2 MANOS ACABADO AUTOMOTRIZ	MI	108.00	\$10.41	\$1,124.23
4.01.11.10	VIGA VR1 (6"x4"): HSS 6"x4"x1/8"	MI	8.00	\$79.82	\$638.52
4.01.11.11	PLACA PL3 A LA PARED: 8X9"X1/8" + 2 GRAPAS TIPO "U" #3, ANCLADAS CON EPÓXICO A LA SOLERA EXISTENTE	UNIDAD	8.00	\$9.19	\$73.49
4.01.11.12	CANAL DE LAMINA GALVANIZADA CALIBRE 24	MI	27.40	\$7.71	\$211.30
4.01.11.13	CUMBRERA	MI	13.50	\$17.31	\$233.62
4.01.11.14	CUBIERTA DE LAMINA DE ALUMINOZINC COLOR BLANCO CALIBRE 24	M2	93.15	\$41.91	\$3,904.34
4.01.11.15	FASCIA (0.90X0.48M) DE ESTRUCTURA METALICA DE TUBO CUADRADO DE 1-1/2" CHAPA 14. FORRO DE DUROCK PINTADO + BOTAGUAS LAMINA GALV. CAL 26	MI	27.40	\$72.43	\$1,984.65
4.01.11.16	CLAVE 1: REPELLADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA AFINADO CON PASTA CEMENTO-ARENILLA; ZOCALO DE PINTURA DE ACEITE H=1.40 M A DOS MANOS, COLOR A DEFINIR POR EL PROPIETARIO.	M2	42.24	\$8.58	\$362.43
4.01.11.17	CLAVE 1: REPELLADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA AFINADO CON PASTA CEMENTO-ARENILLA; A PARTIR DE H=1.40m HASTA CIELO FALSO APLICACIÓN DE PINTURA LATEX ANTIBACTERIAL A DOS MANOS, COLOR A DEFINIR POR EL PROPIETARIO	M2	74.88	\$8.58	\$642.49
4.01.11.18	CLAVE D: LOSA Densa (ACABADO SEMIPULIDO) E=0.15M + REF. #3@0.15M A.S. DOS LECHOS F'C=280KG/CM2	M2	65.95	\$86.86	\$5,728.15
4.01.11.19	BAJADA DE AGUAS LLUVIAS	MI	7.76	\$13.33	\$103.45
4.01.12	CUARTO TECNICO PARA INSTALACIONES ELECTRICO Y AIRE ACONDICIONADO (VER A-74) MODULO 2				
4.01.12.01	CLAVE B1: PARED DE MAMPOSTERIA REFORZADA DE BLOQUE DE CONCRETO DE 20X40X20 CMS. CON NERVADURAS Y SOLERAS DE CONCRETO REFORZADO PARA CONFORMAR CURVAS SANITARIAS DONDE INDIQUEN LOS PLANOS (VER DETALLE DE REFUERZOS EN PLANOS ESTRUCTURALES)	M2	390.11	\$26.32	\$10,267.64
4.01.12.02	CLAVE 1: REPELLADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA AFINADO CON PASTA CEMENTO-ARENILLA; ZOCALO DE PINTURA DE ACEITE H=1.40 M A DOS MANOS COLOR CELESTE NUBE (B4LSA7), EL RESTO HASTA CIELO DOS MANOS DE PINTURA LATEX ANTIBACTERIAL A DOS MANOS, COLOR BLANCO DOVER (SW B5WSA10) DESDE H=1.40 HASTA ENTREPISO	M2	122.58	\$8.58	\$1,051.81
4.01.12.03	CLAVE 1: REPELLADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA AFINADO CON PASTA CEMENTO-ARENILLA; PINTURA LATEX ANTIBACTERIAL A DOS MANOS DESDE H=1.40M HASTA NIVEL DE CIELO. COLOR A DEFINIR POR EL PROPIETARIO.	M2	220.30	\$21.11	\$4,650.32
4.01.12.04	CLAVE 1: CUADRADO EN PUERTAS Y VENTANAS DESDE NPT HASTA H=1.40M PINTURA ESMALTE 2 MANOS COLOR A DEFINIR POR EL PROPIETARIO	MI	16.80	\$5.76	\$96.84
4.01.12.05	CUADRADO EN PUERTAS Y VENTANAS DESDE H=1.40M HASTA NIVEL DE CIELO, PINTURA LATEX 2 MANOS. COLOR A DEFINIR POR EL PROPIETARIO.	MI	12.00	\$5.76	\$69.17
4.01.12.06	CLAVE 2: REPELLADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA, AFINADO CON PASTA CEMENTO-ARENILLA; APLICACIÓN DE DOS DE PINTURA EPOXICA RESISTENTE A QUIMICOS	M2	390.11	\$8.58	\$3,347.25
4.01.12.07	CLAVE-5: APLICACION DE REPELENTE DE AGUA EN BLOQUE SISADO EXPUESTO AL NATURAL LIBRE DE MANCHAS DE MORTERO (SOLAMENTE INCLUYE REPELENTE)	M2	226.14	\$6.26	\$1,416.56
4.01.12.08	PH-5 (1.20x2.20) PUERTA DE HIERRO ABATIBLE, DE DOS HOJAS, MARCO Y ESTRUCTURA DE TUBO ESTRUCTURAL DE 1"X1" CHAPA 14, UN FORRO COMBINADO DE LAMINA DE HIERRO e= 1/16" Y LAMINA DESPLEGADA PLANA PR13 AGUJERO (diámetro) 1/2" DE HIERRO. INCLUYE PREPARACION Y ACABADO AUTOMOTRIZ COLOR A ESCOGER POR PROPIETARIO.	UNIDAD	2.00	\$626.22	\$1,252.44

MINISTERIO DE SALUD
Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional (UACI)

LICITACIÓN ABIERTA DR-CAFTA LA ADA UE CA No. 14/2021 denominado: "REUBICACION, ADECUACION Y TRASLADO DEL LABORATORIO NACIONAL DE SALUD PÚBLICA DE EL SALVADOR", FUENTE DE FINANCIAMIENTO: FONDO GENERAL Y FONDO GLOBAL COMPONENTE VIH/SIDA/SSF/NMF/FASE 2

Resolución de Adjudicación No. 92/2021

ITEM	DESCRIPCIÓN DE PARTIDA DE CONSTRUCCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	SUB TOTALES
4.01.12.09	PH-3 (1.20x2.20) PUERTA DE HIERRO ABATIBLE, DE DOS HOJAS, MARCO Y ESTRUCTURA DE TUBO ESTRUCTURAL DE 1"X1" CHAPA 14, UN FORRO COMBINADO DE LAMINA DE HIERRO e= 1/16" Y LAMINA DESPLEGADA PLANA PR13 AGUJERO (diámetro) 1/2" DE HIERRO. INCLUYE PREPARACION Y ACABADO AUTOMOTRIZ COLOR A ESCOGER POR PROPIETARIO.	UNIDAD	2.00	\$626.22	\$1,252.44
4.01.12.10	N2 10#3 + EST.#2@0.10M SECCIÓN T: ESPESOR DE PARED X L= 0.90MAX (NO INCLUYE CURVA SANITARIA NI ACABADO EPÓXICO)	M3	1.71	\$168.33	\$287.51
4.01.12.11	N3 4#3 + EST.#2@0.15M ESPESOR DE PARED X LONG= 0.15 A 0.60M (NO INCLUYE CURVA SANITARIA NI ACABADO EPÓXICO)	M3	3.99	\$168.33	\$671.63
4.01.12.12	N4 8#3 + EST.#2@0.15M F'C=280KG/CM2 SECCIÓN 0.20M X LONG= 0.20 A 0.55M (NO INCLUYE CURVA SANITARIA NI ACABADO EPÓXICO)	M3	1.10	\$168.33	\$184.83
4.01.12.13	VIGA DE CORONAMIENTO VC2: DE 0.40 X 0.20 M, 4 #4+EST.#2 @0.15M F'C=280KG/CM2	M3	7.24	\$435.93	\$3,156.10
4.01.12.14	VIGA VC9: 0.20X0.20M 4#4 + EST.#2@0.15M F'C=280KG/CM2	M3	0.67	\$608.65	\$407.80
4.01.12.15	LOSA DENSA TIPO LD1: REF. #3@0.15M A.S. DOS LECHOS, E=0.15M F'C=280KG/CM2	M2	100.89	\$86.86	\$8,762.90
4.01.12.16	LOSA DE FUNDACION TIPO LF-1: REF. #4@0.15M A.S. DOS LECHOS E=0.35M F'C=280KG/CM2	M2	24.90	\$119.76	\$2,981.92
4.01.12.17	PRETEL PR: 0.20X0.15M 3#3 + GRAPA #2 @0.15M F'C=280KG/CM2	M3	1.22	\$6.78	\$8.27
4.01.12.18	SOLERA DE CORONA TIPO SC: 0.20X0.20M 4#3 + EST. #2@0.10M F'C=280KG/CM2	M3	0.95	\$608.65	\$577.00
4.01.12.19	TAPAJUNTAS: PLACA DE ACERO INOXIDABLE ANCHO=0.364MX3/8" INCLUYE: RELLENO DE POLIESTIRENO EXPANDIDO SECCIÓN 0.10X0.10M + SELLADOR ELÁSTICO SECCIÓN 0.10X0.10M	MI	11.78	\$9.19	\$108.21
4.01.12.20	GRADAS FORJADAS CON LADRILLO DE BARRO PUESTO DE CANTO Y MORTERO 1:3	M2	4.15	\$86.58	\$359.31
4.01.12.21	EXCAVACION EN TERRENO BLANDO	M3	29.90	\$10.82	\$323.44
4.01.12.22	DESALOJO DE TERRENO BLANDO	M3	29.90	\$21.64	\$646.89
4.01.12.23	RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL SELECTO PARA FUNDACIONES	M3	23.66	\$31.27	\$739.65
4.01.13	CUARTO TÉCNICO INSTALACION MECANICO GASES MODULO 4				
4.01.13.01	EXCAVACION EN TERRENO BLANDO	M3	21.32	\$10.82	\$230.61
4.01.13.02	DESALOJO DE MATERIAL DE EXCAVACION	M3	21.32	\$21.64	\$461.22
4.01.13.03	COMPACTACION CON MATERIAL SELECTO	M3	13.46	\$9.70	\$130.59
4.01.13.04	COMPACTACIÓN CON SUELO-CEMENTO 20:1	M3	7.85	\$53.05	\$416.64
4.01.13.05	LOSA DE FUNDACION TIPO LF-1: REF. #4@0.15M A.S. DOS LECHOS E=0.35M F'C=280KG/CM2	M2	22.44	\$119.76	\$2,687.32
4.01.13.06	VIGA VC2: 0.40X0.20M 4#4 + EST.#2@0.15M F'C=280KG/CM2	M3	2.14	\$460.60	\$985.68
4.01.13.07	LOSA DENSA TIPO LD1: REF. #3@0.15M A.S. DOS LECHOS, E=0.15M F'C=280KG/CM2	M2	19.68	\$86.86	\$1,709.33
4.01.13.08	LOSA DENSA TIPO LD1: REF. #3@0.15M A.S. DOS LECHOS, E=0.15M F'C=280KG/CM2	M2	19.68	\$86.86	\$1,709.33
4.01.14	CUARTO SEÑALES DEBILES Y AIRE ACONDICIONADO, MODULO 5				
4.01.14.01	EXCAVACION EN TERRENO BLANDO	M3	35.50	\$10.82	\$383.98
4.01.14.02	DESALOJO DE MATERIAL DE EXCAVACION	M3	35.50	\$21.64	\$767.96
4.01.14.03	COMPACTACION CON MATERIAL SELECTO	M3	25.06	\$9.70	\$243.02
4.01.14.04	COMPACTACIÓN CON SUELO-CEMENTO 20:1	M3	10.33	\$53.05	\$548.09
4.01.14.05	LOSA DE FUNDACION TIPO LF-1: REF. #4@0.15M A.S. DOS LECHOS E=0.35M F'C=280KG/CM2	M2	27.36	\$147.39	\$4,032.65
4.01.14.06	VIGA VC2: 0.40X0.20M 4#4 + EST.#2@0.15M F'C=280KG/CM2	M3	2.24	\$460.60	\$1,031.74
4.01.14.07	VIGA VC9: 0.20X0.20M 4#4 + EST.#2@0.15M F'C=280KG/CM2	M3	0.25	\$608.65	\$150.95
4.01.14.08	LOSA DENSA TIPO LD1: REF. #3@0.15M A.S. DOS LECHOS, E=0.15M F'C=280KG/CM2	M2	42.56	\$86.86	\$3,696.59
4.01.14.09	PRETEL PR: 0.20X0.15M 3#3 + GRAPA #2 @0.15M F'C=280KG/CM2	M3	1.33	\$6.78	\$9.02
4.01.14.10	TAPAJUNTAS: PLACA DE ACERO INOXIDABLE ANCHO=0.364MX3/8" INCLUYE: RELLENO DE POLIESTIRENO EXPANDIDO SECCIÓN 0.10X0.10M + SELLADOR ELÁSTICO SECCIÓN 0.10X0.10M	MI	6.80	\$9.19	\$62.46
4.01.14.11	CLAVE PH-3: PUERTA DE HIERRO, ABATIBLE, DE DOS HOJAS, MARCO Y ESTRUCTURA DE TUBO ESTRUCTURAL DE 1"X1" CHAPA 14, UN FORRO COMBINADO DE LAMINA DE HIERRO e= 1/16" Y LAMINA DESPLEGADA PLANA PR13 AGUJERO Ø 1/2" DE HIERRO. INCLUYE PREPARACION Y ACABADO AUTOMOTRIZ	UNIDAD	3.00	\$626.22	\$1,878.66

MINISTERIO DE SALUD
Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional (UACI)

LICITACIÓN ABIERTA DR-CAFTA LA ADA UE CA No. 14/2021 denominado: "REUBICACION, ADECUACION Y TRASLADO DEL LABORATORIO NACIONAL DE SALUD PÚBLICA DE EL SALVADOR", FUENTE DE FINANCIAMIENTO: FONDO GENERAL Y FONDO GLOBAL COMPONENTE VIH/SIDA/SSF/NMF/FASE 2

Resolución de Adjudicación No. 92/2021

ITEM	DESCRIPCIÓN DE PARTIDA DE CONSTRUCCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	SUB TOTALES
4.01.14.12	CLAVE PH-7: PUERTA DE HIERRO, ABATIBLE DE UNA HOJA, MARCO Y ESTRUCTURA DE TUBO ESTRUCTURAL DE 1"x1" CHAPA 14, FORRO EN AMBAS CARAS DE LAMINA DE HIERRO e= 1/16", INCLUYE PREPARACION Y ACABADO AUTOMOTRIZ COLOR A ESCOGER POR PROPIETARIO	UNIDAD	3.00	\$626.22	\$1,878.66
4.01.14.13	CLAVE 1: REPELLADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA CON PASTA CEMETO-ARENILLA; PINTURA DE ACEITE H=1.40 M A DOS MANOS COLOR A DEFINIR POR EL PROPIETARIO	M2	21.00	\$8.58	\$180.19
4.01.14.14	CLAVE 1: REPELLADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA CON PASTA CEMETO-ARENILLA; PINTURA LATEX, ANTIBACTERIAL A DOS MANOS COLOR A DEFINIR POR EL PROPIETARIO; DESDE H=1.40M HASTA CIELO FALSO	M2	162.00	\$8.58	\$1,390.01
4.01.14.15	CLAVE 2: REPELLADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA, AFINADO CON PASTA CEMENTO-ARENILLA; APLICACIÓN DE DOS MANOS DE PINTURA EPOXICA RESISTENTE A QUIMICOS	M2	92.72	\$8.58	\$795.57
4.01.14.16	CLAVE 2: CUADRADO EN PUERTAS Y VENTANAS: REPELLADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA, AFINADO CON PASTA CEMENTO-ARENILLA; APLICACIÓN DE DOS MANOS DE PINTURA EPOXICA RESISTENTE A QUIMICOS (REVISAR ESPECIFICACIONES TECNICAS)	MI	22.20	\$22.46	\$498.70
4.01.15	ELEVADORES Y ESCALERAS PRINCIPALES (VER A-70, A-71) MODULO 7				
4.01.15.01	EXCAVACIONES	M3	141.32	\$10.82	\$1,528.75
4.01.15.02	DESALOJO DE MATERIAL	M3	141.32	\$21.64	\$3,057.49
4.01.15.03	COMPACTACIONES DE MATERIAL SELECTO	M3	47.66	\$9.70	\$462.22
4.01.15.04	RELLENO CON SUELO CEMENTO	M3	14.07	\$31.27	\$440.04
4.01.15.05	CLAVE B1: PARED DE MAMPOSTERIA REFORZADA DE BLOQUE DE CONCRETO 20X40X20 CM CON REFUERZO VERTICAL #4@0.60m Y REFUERZO DE SOLERA INTERMEDIA #4@0.60m	M2	929.76	\$29.61	\$27,530.31
4.01.15.06	CLAVE-1: REPELLADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA, AFINADO CON PASTA CEMENTO-ARENILLA; DOS MANOS DE PINTURA DE ESMALTE. COLOR A DEFINIR POR EL PROPIETARIO, DESDE NPT HASTA H=1.40M	M2	87.92	\$8.58	\$754.39
4.01.15.07	CLAVE 2: REPELLADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA, AFINADO CON PASTA CEMENTO-ARENILLA; APLICACIÓN DE DOS MANOS DE PINTURA EPOXICA RESISTENTE A QUIMICOS (REVISAR ESPECIFICACIONES TECNICAS)	M2	715.91	\$8.58	\$6,142.75
4.01.15.08	CLAVE-5: APLICACION DE REPELENTE DE AGUA EN BLOQUE SISADO EXPUESTO AL NATURAL LIBRE DE MANCHAS DE MORTERO (SOLAMENTE INCLUYE REPELENTE	M2	386.89	\$6.26	\$2,423.53
4.01.15.09	CLAVE-9: ENCHAPE DE FACHALETA DE BARRO DE 30X10 CMS COLOCADA CUATRAPEADA, SISADA, APLICACION DE REPELENTE DE AGUA A DOS MANOS	M2	242.65	\$4.55	\$1,104.88
4.01.15.10	LOSA DENSA DE TECHO TIPO LD1: REF. #3@0.15M A.S. DOS LECHOS, E=0.15M F'C=280KG/CM2. INCLUYE SISTEMA EPÓXICO A BASE DE POLIURETANO DE ALTA RESISTENCIA DE 5 MILIMETROS DE ESPESOR. SISTEMA RESISTENTE A ATAQUES QUÍMICOS, ABRASIÓN E IMPACTOS, PARA ALTO TRAFICO, AUTONIVELANTE, ANTIMICROBIAL GRADO HOSPITALARIO. COLOR GRIS. A INSTALAR SOBRE LOSA DE CONCRETO NUEVA A CONSTRUIR, LOSA DE CONCRETO EXISTENTE CON ACABADO SEMI PULIDO Y PISO CERÁMICO EXISTENTE A CONSERVAR, POR LO QUE DEBERA SER ADHERENTE A ESTE TIPO DE SUPERFICIES	M2	160.22	\$88.82	\$14,230.67
4.01.15.11	CLAVE - 2: CIELO FALSO DE LOSETAS ACÚSTICAS DE FIBRA MINERAL, MÓDULO DE 2'X2' Y ESPESOR DE 5/8", CON ACABADO DE FÁBRICA EN COLOR BLANCO, DE GRANO MEDIO, UNIFORME EN CADA LOSETA; SUSPENSIÓN DE ALUMINIO ESMALTADO COLOR BLANCO, PINTADA EN FÁBRICA Y ALAMBRE DE SUSPENSIÓN DESDE LOSA DE ENTREPISO. DEBE CONSIDERARSE EL RESPECTIVO ARRIOSTRAMIENTO SISMO RESISTENTE. ALTURA DE CIELO FALSO INDICADA EN PLANO RESPECTIVO.	M2	121.79	\$31.27	\$3,808.21
4.01.15.12	CLAVE - V8: VENTANA DE NUEVE CUERPOS PROYECTABLES, VIDRIO INSULADO COLOR CLARO COMPUESTO POR DOBLE VIDRIO LAMINADO DE 6 MILIMETROS Y RECÁMARA INTERMEDIA DE 10 MILIMETROS Y ESTRUCTURA DE PVC COLOR BLANCO. DE 2.00m DE ANCHO x 1.40m DE ALTO.	M2	8.40	\$72.13	\$605.89



MINISTERIO DE SALUD

Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional (UACI)

LICITACIÓN ABIERTA DR-CAFTA LA ADA UE CA No. 14/2021 denominado: "REUBICACION, ADECUACION Y TRASLADO DEL LABORATORIO NACIONAL DE SALUD PÚBLICA DE EL SALVADOR", FUENTE DE FINANCIAMIENTO: FONDO GENERAL Y FONDO GLOBAL COMPONENTE VIH/SIDA/SSF/NMF/FASE 2

Resolución de Adjudicación No. 92/2021

ITEM	DESCRIPCIÓN DE PARTIDA DE CONSTRUCCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	SUB TOTALES
4.01.15.13	CLAVE- PA: PASAMANO DE CAÑO DE ACERO INOXIDABLE H=0.90M INCLUYE: VARILLA LISA DE ACERO INOXIDABLE 5/8" HORIZONTAL O DIAGONAL CADA 0.10M (7 CAÑOS) MAS UN CAÑO DE ACERO INOXIDABLE HORIZONTAL O DIAGONAL EN PARTE SUPERIOR DE PASAMANOS; APOYO (POSTE) DE TUBO DE ACERO INOXIDABLE CUADRADO 1X1" CADA 0.90M ADEMÁS INCLUYE: PLACA BASE DE ACERO INOXIDABLE 7.50CM X 15CM X 1/4" + 2 PERNOS ANCLA 1/2" (EN CADA TUBO VERTICAL) INCLUYE: PREPARACIÓN DE SUPERFICIE Y APLICACIÓN DE ACABADO AUTOMOTRÍZ COLOR CAFÉ TABACO	MI	22.34	\$47.10	\$1,052.21
4.01.15.14	CLAVE PA': PASAMANO A LA PARED: CAÑO DE ACERO INOXIDABLE Ø2" INCLUYE: BRACKET DE ACERO INOXIDABLE 1/2" + PLACA 4X4"X1/4" EMBEBIDA EN REPELLO DE PARED, 4 PERNOS ANCLA 3/8" CON SUS CHAPETONES DE ACERO INOXIDABLE 2". PASAMANOS A H=0.90M INCLUYE: PREPARACIÓN DE SUPERFICIE Y APLICACIÓN DE ACABADO AUTOMOTRÍZ COLOR CAFÉ TABACO.	MI	25.07	\$47.10	\$1,180.79
4.01.15.15	PLACA METALICA DE 8X8"X1/8" INCLUYE: 4 PERNOS CON SUS ACCESORIOS, ACABADO AUTOMOTRIZ COLOR CAFÉ TABACO Y RESANES (PARA PASAMANOS TIPO PA	UNIDAD	53.00	\$10.30	\$546.13
4.01.15.16	ZAPATA TIPO Z-1: 1.50X1.50M E=0.30M, REF. #5@0.15M A.S. UN LECHO.	M3	2.03	\$172.05	\$348.41
4.01.15.17	ZAPATA TIPO Z-2: 1.00X1.00M E=0.30M, REF. #3@0.10M A.S. UN LECHO.	M3	1.20	\$172.05	\$206.46
4.01.15.18	PEDESTAL TIPO PD1: 0.40X0.40M 4#6 + 4#5 + EST. #3@0.15M F'C=280KG/CM2	M3	3.02	\$571.63	\$1,728.61
4.01.15.19	PRETIL PR: 0.20X0.15M 3#3 + GRAPA #2 @0.15M F'C=280KG/CM2	M3	1.42	\$6.78	\$9.61
4.01.15.20	SOLERA CORRIDA TIPO S1: 0.50X0.25M REF. 6#4 + EST. #3@0.15M F'C=280KG/CM2	M3	5.21	\$452.70	\$2,359.15
4.01.15.21	TENSOR T1: 0.25X0.25M REF. 4#5 + EST. #3@0.15M F'C=280KG/CM2	M3	0.64	\$579.04	\$370.59
4.01.15.22	NERVIO N3: 0.20X (DESDE 0.15 HASTA 0.60) REF 4#3 + EST. #2 @0.15M Y VARILLA ADICIONAL SI L>0.35M	M3	14.33	\$14.42	\$206.70
4.01.15.23	NERVIO N4: 0.20X (DESDE 0.20 HASTA 0.35) REF 7#3 + EST. #2 @0.15M Y VARILLA ADICIONAL SI L>0.35M	M3	6.10	\$14.42	\$87.98
4.01.15.24	COLUMNA CC4: 0.30X0.30M REF. 4#5 + 4#4 + EST. #3@0.15M F'C=280KG/CM2	M3	6.32	\$594.83	\$3,760.83
4.01.15.25	VIGA VC2: 0.40X0.20M 4#4 + EST.#2@0.15M F'C=280KG/CM2	M3	11.80	\$460.60	\$5,434.34
4.01.15.26	VIGA VC7: 0.40X0.20M 8#5 + EST.#3@0.15M F'C=280KG/CM2	M3	1.30	\$658.00	\$852.77
4.01.15.27	VIGA VC8: 0.40X0.20M 8#4 + EST.#3@0.15M F'C=280KG/CM2	M3	6.30	\$633.33	\$3,989.95
4.01.16	LOSA PARA EQUIPOS UBICADA ENTRE FACHADA Y CUBO DE ELEVADORES PRINCIPALES				
4.01.16.01	LOSA GALVADECK TIPO LM1: LAMINA GALVADECK 75 CALIBRE 24 CON MALLA ELECTROSOLDADA 6X6-10/10 REC. SUPERIOR=2.5CM CONCRETO F'C=210KG/CM2 E=0.05M. INCLUYE GRAPAS 3/4" ASTM A 706 SOLDADAS A PATIN DE VIGA METÁLICA EN CADA VALLE DEL TROQUEL	M2	58.38	\$109.07	\$6,367.95
4.01.16.02	TAPAJUNTAS: PLACA DE ACERO INOXIDABLE ANCHO=0.364MX3/8" INCLUYE: RELLENO DE POLIESTIRENO EXPANDIDO SECCIÓN 0.10X0.10M + SELLADOR ELÁSTICO SECCIÓN 0.10X0.10M	MI	4.10	\$9.19	\$37.66
4.01.16.03	JUNTA TÍPICA: E=1" CON DURAPAX DEL MISMO ESPESOR + RELLENO DE MATERIAL ELASTOPLASTICO EN EXTREMOS SUPERIOR E INFERIOR	MI	3.85	\$9.54	\$36.73
4.01.16.04	VIGA METALICA VM1: PERFIL W14X30 ESPESOR DEL ALMA 1/4", ESPESOR DE PATÍN 3/8"	MI	24.87	\$313.46	\$7,795.70
4.01.16.05	VIGA METALICA VS1: PERFIL W14X22 ESPESOR DEL ALMA 1/4", ESPESOR DE PATÍN 5/16"	MI	37.55	\$313.46	\$11,770.35
4.01.16.06	CLAVE DU: PARED SECA DE PANELES DE TABLACIMIENTO 1/2" DE ESPESOR, UN FORRO EN CADA LADO; ESTRUCTURA DE BASTIDORES METÁLICOS GALVANIZADOS USG 6.35 CALIBRE 26 @61 CMS. INCLUYE TRATAMIENTO Y SELLADO DE JUNTAS. LA DIVISIÓN LLEVARÁ RODAPIES (ZÓCALO)	M2	31.64	\$36.57	\$1,157.20
4.01.16.07	PLACA DE SOPORTE A PARED TIPO PL5: 10"X21"X1/2" INCLUYE: 6 PINES DE 5/8" ANCLADAS CON EPÓXICO A COLUMNA DE CONCRETO ARMADO + 6 TUERCAS	UNIDAD	2.00	\$25.03	\$50.06
4.01.16.08	PRETIL PR: 0.20X0.15M 3#3 + GRAPA #2 @0.15M F'C=280KG/CM2	M3	0.61	\$6.78	\$4.15
4.01.16.09	BOTAGUAS DE LAMINA GALVANIZADA CALIBRE 24, ENTRE PARAPETO EXISTENTE Y CUBIERTA DE ESCALERA	MI	10.50	\$10.37	\$108.89

MINISTERIO DE SALUD
Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional (UACI)

LICITACIÓN ABIERTA DR-CAFTA LA ADA UE CA No. 14/2021 denominado: "REUBICACION, ADECUACION Y TRASLADO DEL LABORATORIO NACIONAL DE SALUD PÚBLICA DE EL SALVADOR", FUENTE DE FINANCIAMIENTO: FONDO GENERAL Y FONDO GLOBAL COMPONENTE VIH/SIDA/SSF/NMF/FASE 2

Resolución de Adjudicación No. 92/2021

ITEM	DESCRIPCIÓN DE PARTIDA DE CONSTRUCCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	SUB TOTALES
4.01.16.10	BAJADA DE AGUAS LLUVIAS DESDE CUBIERTA, CON TUBERIA PVC DE 3"Ø DE DIAMETRO.	MI	6.10	\$13.33	\$81.32
4.01.17	OBRAS EXTERIORES Y JARDINERÍA				
4.01.17.01	ENGRAMADO SAN AGUSTIN, INCLUYENDO CAPA DE 10 CM DE TIERRA NEGRA	M2	719.96	\$10.53	\$7,579.74
4.01.17.02	CONCRETO SIMPLE ACABADO REPELLADO TIPO ACERA CON SISAS A CADA 1.00 M EN AMBOS SENTIDOS Y 7.5 CM DE ESPESOR	M2	176.67	\$20.20	\$3,568.84
4.01.17.03	CONFORMACION DE CORDON-CUNETETA DE RECTANGULAR DE 15X35 CM	M2	90.05	\$16.16	\$1,455.25
4.01.17.04	PAVIMENTO HIDRAULICO DE 12 CM Y MR 38, (POR TRABAJOS HIDRAULICOS)	MI	113.48	\$36.45	\$4,136.82
4.01.18	MÓDULO DE TANQUE DE PROPANO				
4.01.18.01	EXCAVACION EN TERRENO BLANDO	M3	4.94	\$10.82	\$53.44
4.01.18.02	RESTITUCION CON SUELO CEMENTO 20:1	M3	2.28	\$30.65	\$69.88
4.01.18.03	DESALOJO DE MATERIAL DE EXCAVACION	M3	4.94	\$21.64	\$106.88
4.01.18.04	LOSA DE CONCRETO REFORZADO F'c=280KG/CM2 e=0.35M REF. 1#4@0.25 A.S. 2 LECHOS. INCLUYE ACABADO SEMIPULIDO.	M2	7.60	\$128.97	\$980.16
4.01.18.05	ESTRUCTURA PRINCIPAL DE CAÑO Ø4" EMPOTRADO A BASE DE CONCRETO, CERRAMIENTO DE MALLA CICLON CALIBRE 9. TODOS LOS PUNTOS DE SOLDADURA SE COLOCARÁ ESMALTE COLOR PLATEADO. A LAS TERMINACIONES DE LOS CAÑO SE COLOCARÁ TAPÓN DE LÁMINA DE HIERRO. H=3.00M	MI	10.52	\$78.79	\$828.86
4.01.18.06	VIGA VR1: HSS 6"x4"x1/8". INCLUYE PREPARACIÓN DE SUPERFICIE Y PINTURA DE ESMALTE 2 MANOS ACABADO AUTOMOTRIZ VER DETALLE EN HOJA S27	MI	10.72	\$79.82	\$855.62
4.01.18.07	CANAL DE LAMINA GALVANIZADA LISA CALIBRE 24	MI	3.00	\$7.71	\$23.14
4.01.18.08	FASCIA (0.90X0.48M) DE ESTRUCTURA METALICA DE TUBO CUADRADO DE 1-1/2" CHAPA 14. FORRO DE DUROCK PINTADO + BOTAGUAS LAMINA GALV. CAL 26	MI	3.00	\$72.43	\$217.30
4.01.18.09	PUNTAL PT1 TU 4"x4"x1/8"	MI	1.70	\$18.38	\$31.25
4.01.18.10	POLIN P1: 2"x6" CHAPA 14, INCLUYE PREPARACIÓN DE SUPERFICIE Y PINTURA DE ESMALTE 2 MANOS ACABADO AUTOMOTRIZ	MI	10.75	\$12.02	\$129.16
4.01.18.11	CUBIERTA DE LAMINA DE ALUMINOZINC COLOR BLANCO CALIBRE 24	M2	11.25	\$41.91	\$471.54
4.01.18.12	RELLENO DE DURAPAX 1/2"	MI	11.14	\$8.74	\$97.34
4.01.18.13	BAJADA DE AGUAS LLUVIAS	MI	3.00	\$13.33	\$39.99
4.01.19	PASILLO DE CONEXION HACIA MÓDULO DE CONTENCIÓN				
4.01.19.01	CLAVE A: SISTEMA EPÓXICO A BASE DE POLIURETANO DE ALTA RESISTENCIA DE 5 MM DE ESPESOR, SISTEMA RESISTENTE A ATAQUE QUÍMICOS, ABRASION E IMPACTOS, PARA ALTO TRAFICO, AUTONIVELANTE, ANTIMICROBIAL GRADO HOSPITALARIO, COLOR GRIS, A INSTALAR SOBRE PISO EXISTENTE POR LO QUE DEBERA SER ADHERENTE A PISOS CERAMICOS.	M2	29.33	\$92.61	\$2,716.16
4.01.19.02	CLAVE 1: CIELO FALSO DE PANELES CON NUCLEO DE TABLAYESO Y PLACAS DE FIBRA DE VIDRIO DE 1/2" DE ESPESOR, RESISTENTE AL FUEGO, NO COMBUSTIBLE, CONTRA LA HUMEDAD, APOYADO EN ESTRUCTURA METÁLICA DE SOPORTE Y ALAMBRE PARA SUSPENSIÓN DESDE ESTRUCTURA DE TECHO O LOSA SEGUN RECOMENDACION DEL FABRICANTE DEL SISTEMA, APLICACIÓN DE COMPUESTO MULTIUSO TIPO "BASECOAT" PARA JUNTAS EN PASTA SEGUN RECOMENDACION DE FABRICANTE DEL SISTEMA (PASTEADO), LIJADO, Y DOS MANOS DE PINTURA EPOXICA ANTIBACTERIAL COLOR BLANCO. EN JUNTAS ENTRE PANELES SE COLOCARÁ REFUERZO DE CINTA PERFACINTA. DEBE CONSIDERARSE EL RESPECTIVO ARRIOSTRAMIENTO SISMO RESISTENTE	M2	29.33	\$32.15	\$942.96
4.01.19.03	CLAVE 2: CUADRADO EN PUERTAS Y VENTANAS: REPELLADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA, AFINADO CON PASTA CEMENTO-ARENILLA; APLICACIÓN DE DOS MANOS DE PINTURA EPOXICA RESISTENTE A QUÍMICOS (REVISAR ESPECIFICACIONES TECNICAS)	MI	24.80	\$22.46	\$557.11
4.01.19.04	CLAVE 2: REPELLADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA, AFINADO CON PASTA CEMENTO-ARENILLA; APLICACIÓN DE DOS MANOS DE PINTURA EPOXICA RESISTENTE A QUÍMICOS (REVISAR ESPECIFICACIONES TECNICAS)	MI	161.83	\$33.74	\$5,460.37
4.01.19.05	CLAVE 9: ENCHAPE DE FACHALETA DE BARRO DE 30x10CM COLOCADA CUATRAPEADA, SISADA, APLICACIÓN DE REPETENTE DE AGUA A 2 MANOS	M2	21.49	\$90.69	\$1,948.83



MINISTERIO DE SALUD

Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional (UACI)

LICITACIÓN ABIERTA DR-CAFTA LA ADA UE CA No. 14/2021 denominado: "REUBICACION, ADECUACION Y TRASLADO DEL LABORATORIO NACIONAL DE SALUD PÚBLICA DE EL SALVADOR", FUENTE DE FINANCIAMIENTO: FONDO GENERAL Y FONDO GLOBAL COMPONENTE VIH/SIDA/SSF/NMF/FASE 2

Resolución de Adjudicación No. 92/2021

ITEM	DESCRIPCIÓN DE PARTIDA DE CONSTRUCCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	SUB TOTALES
4.01.19.06	CLAVE 1: REPELLADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA AFINADO CON PASTA CEMENTO-ARENILLA; PINTURA LATEX ANTIBACTERIAL A DOS MANOS DESDE H=1.40M HASTA NIVEL DE CIELO. COLOR A DEFINIR POR EL PROPIETARIO	M2	42.98	\$12.02	\$516.41
4.01.19.07	PARED PD: BLOQUE DE 20CM REF. VERT. #4@0.40M + SOLERA INTERMEDIA @0.80M CON REF. HORIZ. 2#4+ GRAPA #2@0.15M	M2	26.16	\$57.25	\$1,497.56
4.01.19.08	PARED TIPO PA: BLOQUE DE 20CM REF. VERT. #4@0.40M + SOLERA INTERMEDIA CON 1#4@0.60M	M2	76.02	\$29.61	\$2,250.95
4.01.19.09	PARED PB h=4.2	M2	20.16	\$168.33	\$3,393.52
4.01.19.10	CLAVE 7: PANELES DE TABLAYESO: APLICACIÓN DE COMPUESTO MULTIUSO PARA JUNTAS EN PASTA PARA PANELES DE TABLAYESO (PASTEADO), LIJADO Y ACABADO CON DOS MANOS DE PINTURA LÁTEX, COLOR A DEFINIR POR EL PROPIETARIO. EN JUNTAS ENTRE PANELES SE COLOCARÁ REFUERZO DE CINTA PERFACINTA. EN TABLEROS DE DUROCK SE USARÁ EL MORTERO LATEX DUROCK Y EN JUNTAS ENTRE PIEZAS SE USARÁ CINTA DE FIBRA DE VIDRIO DE MALLA ABIERTA POLIMERIZADA.ACAADO FINAL DOS MANOS DE PINTURA LATEX COLOR BLANCO.	M2	30.87	\$36.57	\$1,128.97
4.01.19.11	PEDESTAL TIPO PD1: 0.40X0.40M 4#6 + 4#5 + EST. #3@0.15M F'C=280KG/CM2	M3	0.67	\$571.63	\$384.14
4.01.19.12	ZAPATA TIPO Z-3: 0.80X1.80M E=0.30M, REF. #3@0.15M A.S.	M3	1.18	\$172.05	\$202.34
4.01.19.13	COLUMNA CM2: HSS 6X6X1/4" INCLUYE PREPARACIÓN DE SUPERFICIE Y PINTURA 2 MANOS ACABADO AUTOMOTRIZ	MI	37.80	\$186.21	\$7,038.89
4.01.19.14	EXCAVACION EN TERRENO BLANDO	M3	62.11	\$10.82	\$671.82
4.01.19.15	DESALOJO DE MATERIAL	M3	62.11	\$21.64	\$1,343.64
4.01.19.16	RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL SELECTO PARA FUNDACION	M3	22.03	\$31.27	\$688.71
4.01.19.17	COMPACTACIÓN CON SUELO CEMENTO 20:1 AL90% PROCTOR	M3	14.10	\$40.87	\$576.29
4.01.19.18	PUERTA PV-2: PUERTA DE VIDRIO, ABATIBLE, DE DOS HOJAS, ESTRUCTURA DE PERFILES DE FIBRA DE VIDRIO COLOR BLANCO, VIDRIO LAMINADO DE 6 MILIMETROS DE ESPESOR COLOR CLARO	UNIDAD	1.00	\$601.20	\$601.20
4.01.19.19	PV-5 (1.20x2.20m) PUERTA DE FIBRA DE VIDRIO, ABATIBLE, DE UNA HOJA, ESTRUCTURA DE PERFILES DE FIBRA DE VIDRIO COLOR BLANCO	UNIDAD	1.00	\$724.73	\$724.73
4.01.19.20	V-9 (2.00x1.20m) VENTANA CORREDIZA DE DOS CUERPOS, DE VIDRIO LAMINADO DE 6 MILIMETROS Y ESTRUCTURA DE PVC COLOR BLANCO. HERRAJES Y ACESORIOS PARA USO PESADO	M2	2.40	\$353.52	\$848.44
4.01.19.21	NERVIO 2	M3	1.26	\$14.42	\$18.17
4.01.19.22	NERVIO 3	M3	0.59	\$14.42	\$8.51
4.01.19.23	NERVIO 5	M3	0.46	\$14.42	\$6.66
4.01.19.24	LOSA DENSA LDE PARA PISO: REF. #4@0.15M A.S. DOS LECHOS E=0.15M F'C=280KG/CM2	M2	42.50	\$86.86	\$3,691.38
4.01.19.25	CLAVE 6: CUBIERTA DE LAMINA INSULADA e=1-1/2" COLOR BLANCO	M2	50.11	\$41.91	\$2,100.34
4.01.19.26	POLIN P-1, 2" X 6", CHAPA 14 INCLUYE PREPARACION DE MATERIAL MAS DOS MANOS DE PINTURA ANTICORROSIVA Y DOS MANOS DE PINTURA ESMALTE COLOR BLANCO	MI	51.16	\$12.02	\$614.69
4.01.19.27	VIGA VR1- HSS 6" X 4" X 1/8" INCLUYE PREPARACION DE MATERIAL MAS DOS MANOS DE PINTURA ANTICORROSIVA Y DOS MANOS DE PINTURA ESMALTE COLOR BLANCO	MI	24.59	\$79.82	\$1,962.66
4.01.19.28	CANAL DE LAMINA LISA GALVANIZADA CALIBRE 24	MI	23.66	\$39.18	\$926.94
4.01.19.29	FASCIA DE FORRO DE TABLACIMIENTO PINTADO + EST. METALICA DE TUBO CUADRADO DE 1-1/2" @0.60 M. CHAP. 14 + BOTAGUAS LAMINA LISA CAL. 25	MI	23.66	\$8.48	\$200.52
4.01.19.30	PLACA PL3 A LA PARED: 8X9"X1/8" + 2 GRAPAS TIPO "U" #3, ANCLADAS CON EPÓXICO AL ELEMENTO DE CONCRETO	UNIDAD	9.00	\$9.19	\$82.67
4.01.19.31	PLACA PL4 A LA PARED: 8X9"X1/4" + 4 ANCLAS METALICAS EXPANSIVAS 3/8"	UNIDAD	1.00	\$9.19	\$9.19
4.02	SEÑALÉTICA EN TODA LA OBRA EXTERIOR				
4.02.01	ROTULO TIPO "A1" PARA IDENTIFICACION DE SALIDA DE EMERGENCIA (ROTULO LUMINOSO), CON DIMENSIONES 35X25MM, ESPESOR DE 3MM, MATERIAL DE ACRILICO.	UNIDAD	8.00	\$25.77	\$206.14
4.02.02	ROTULO TIPO "A2" PARA IDENTIFICACION DE SALIDA DE EMERGENCIA, CON DIMENSIONES 45X14CM, ESPESOR 3MM, MATERIAL DE ACRILICO.	UNIDAD	5.00	\$14.49	\$72.45
4.02.03	ROTULO TIPO "B" PARA IDENTIFICACION DE MAPA RUTA DE EVACUACION, CON DIMENSIONES 49.5X50CM, ESPESOR DE 5MM.	UNIDAD	6.00	\$28.99	\$173.95
4.02.04	ROTULO TIPO "C" PARA IDENTIFICACION DE RUTA DE EVACUACION, EN ACRILICO CON DIMENSIONES 25X35CM, ESPESOR DE 3MM.	UNIDAD	36.00	\$25.77	\$927.62



MINISTERIO DE SALUD
Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional (UACI)

LICITACIÓN ABIERTA DR-CAFTA LA ADA UE CA No. 14/2021 denominado: "REUBICACION, ADECUACION Y TRASLADO DEL LABORATORIO NACIONAL DE SALUD PÚBLICA DE EL SALVADOR", FUENTE DE FINANCIAMIENTO: FONDO GENERAL Y FONDO GLOBAL COMPONENTE VIH/SIDA/SSF/NMF/FASE 2

Resolución de Adjudicación No. 92/2021

ITEM	DESCRIPCIÓN DE PARTIDA DE CONSTRUCCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	SUB TOTALES
4.02.05	ROTULO TIPO "D" PARA IDENTIFICACION DE ESCALERA DE EVACUACION, EN ACRILICO CON DIMENSIONES DE 25X35CM, ESPESOR DE 3MM.	UNIDAD	7.00	\$25.77	\$180.37
4.02.06	ROTULO TIPO "E" PARA IDENTIFICACION DE PELIGRO, EN ACRILICO, CON DIMENSIONES DE 49X10CM, ESPESOR DE 3MM.	UNIDAD	10.00	\$14.49	\$144.89
4.02.07	ROTULO TIPO "F" PARA IDENTIFICACION DE INSTRUCCIONES EN CASO DE INCENDIOS/SISMO EN ACRILICO, CON DIMENSIONES DE 40X72CM, CON ESPESOR DE 5MM.	UNIDAD	6.00	\$17.71	\$106.28
4.02.08	ROTULO TIPO "G" PARA IDENTIFICACION DE EXTINTOR EN ACRILICO, CON DIMENSIONES DE 25X30CM CON ESPESOR DE 3MM	UNIDAD	4.00	\$25.77	\$103.07
4.02.09	ROTULO TIPO "H1" PARA IDENTIFICACION DE GABINETE DE INCENDIOS EN ACRILICO, CON DIMENSIONES DE 25X30CM, ESPESOR DE 3MM.	UNIDAD	4.00	\$22.54	\$90.17
4.02.10	ROTULO TIPO "I" PARA IDENTIFICACION DE USO RESTRICTIVO DE ELEVADORES.	UNIDAD	6.00	\$14.49	\$86.93
4.02.11	ROTULO TIPO "J1" PARA IDENTIFICACION DE PUNTO DE ENCUENTRO CON DIMENSIONES 0.259X.362CM, PINTADO EN EL PISO SOBRE EL PAVIMENTO.	UNIDAD	1.00	\$25.77	\$25.77
4.02.12	ROTULO TIPO "J2" PARA IDENTIFICACION DE AREA DE SEGURIDAD.	UNIDAD	1.00	\$14.49	\$14.49
4.02.13	ROTULO TIPO "L-3" PARA IDENTIFICACION DE AMBIENTES CUARTO DE MONITOREO, EN ACRILICO CON DIMENSIONES DE 14X45CM CON ESPESOR 3MM.	UNIDAD	1.00	\$14.49	\$14.49
4.02.14	ROTULO TIPO "L-4" PARA IDENTIFICACION DE AMBIENTES RECEPCION DE MUESTRAS DE RABIA EN ACRILICO CON DIMENSIONES DE 14X45CM CON ESPESOR 3MM.	UNIDAD	1.00	\$14.49	\$14.49
4.02.15	ROTULO TIPO "L-7" PARA IDENTIFICACION DE AMBIENTES DE ESTACION DE EMERGENCIA, EN ACRILICO CON DIMENSIONES 45X14 CON ESPESOR DE 3MM	UNIDAD	1.00	\$14.49	\$14.49
4.02.16	ROTULO TIPO "L-19" PARA IDENTIFICACION DE AMBIENTES COORDINADOR VIROLOGIA, EN ACRILICO CON DIMENSIONES DE 14X45CM CON ESPESOR 3MM.	UNIDAD	1.00	\$14.49	\$14.49
4.02.17	ROTULO TIPO "L-31" PARA IDENTIFICACION DE AMBIENTES PREPARACION DE REACTIVOS, CON DIMENSIONES DE 14X45CM CON ESPESOR 3MM.	UNIDAD	1.00	\$14.49	\$14.49
4.02.18	ROTULO TIPO "L-34" PARA IDENTIFICACION DE AMBIENTES COORDINADOR BIOLOGIA MOLECULAR, CON DIMENSIONES DE 14X45CM CON ESPESOR 3MM.	UNIDAD	1.00	\$14.49	\$14.49
4.02.19	ROTULO TIPO "L-41" PARA IDENTIFICACION DE AMBIENTES RETENCION MUESTRAS FRIO, CON DIMENSIONES DE 14X45CM CON ESPESOR 3MM.	UNIDAD	2.00	\$14.49	\$28.98
4.02.20	ROTULO TIPO "L-42" PARA IDENTIFICACION DE AMBIENTES BANCO DE CEPA Y MATERIAL BIOLOGICO, CON DIMENSIONES DE 14X45CM CON ESPESOR 3MM.	UNIDAD	2.00	\$14.49	\$28.98
4.02.21	ROTULO TIPO "L-43" PARA IDENTIFICACION DE AMBIENTES COLECTURIA, CON DIMENSIONES DE 14X45CM CON ESPESOR 3MM.	UNIDAD	2.00	\$14.49	\$28.98
4.02.22	ROTULO TIPO "L-44" PARA IDENTIFICACION DE AMBIENTES TOMA DE MUESTRAS PACIENTES, CON DIMENSIONES DE 14X45CM CON ESPESOR 3MM.	UNIDAD	1.00	\$14.49	\$14.49
4.02.23	ROTULO TIPO "L-49" PARA IDENTIFICACION DE AMBIENTES INGRESO DE MUESTRAS, CON DIMENSIONES DE 14X45CM CON ESPESOR 3MM.	UNIDAD	1.00	\$14.49	\$14.49
4.02.24	ROTULO TIPO "L-54" PARA IDENTIFICACION DE AMBIENTES AGUA ULTRAPURA, CON DIMENSIONES DE 14X45CM CON ESPESOR 3MM.	UNIDAD	1.00	\$14.49	\$14.49
4.02.25	ROTULO TIPO "L-57" PARA IDENTIFICACION DE AMBIENTES CUARTO DE COMPRESORES, MATERIAL ACRILICO CON DIMENSIONES DE 14X45CM CON ESPESOR 3MM.	UNIDAD	2.00	\$14.49	\$28.98
4.02.26	ROTULO TIPO "L-58" PARA IDENTIFICACION DE AMBIENTES CUARTO DE SEÑALES DEBILES, MATERIAL ACRILICO CON DIMENSIONES DE 14X45CM CON ESPESOR 3MM.	UNIDAD	2.00	\$14.49	\$28.98
4.02.27	ROTULO TIPO "L-59" PARA IDENTIFICACION DE AMBIENTES AGUA DESTILADA, MATERIAL ACRILICO CON DIMENSIONES DE 14X45CM CON ESPESOR 3MM.	UNIDAD	1.00	\$14.49	\$14.49
4.02.28	ROTULO TIPO "L-61" PARA IDENTIFICACION DE AMBIENTES CUARTO ELECTRICO, MATERIAL ACRILICO CON DIMENSIONES DE 14X45CM CON ESPESOR 3MM.	UNIDAD	4.00	\$14.49	\$57.96

MINISTERIO DE SALUD
Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional (UACI)

LICITACIÓN ABIERTA DR-CAFTA LA ADA UE CA No. 14/2021 denominado: "REUBICACION, ADECUACION Y TRASLADO DEL LABORATORIO NACIONAL DE SALUD PÚBLICA DE EL SALVADOR", FUENTE DE FINANCIAMIENTO: FONDO GENERAL Y FONDO GLOBAL COMPONENTE VIH/SIDA/SSF/NMF/FASE 2

Resolución de Adjudicación No. 92/2021

ITEM	DESCRIPCIÓN DE PARTIDA DE CONSTRUCCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	SUB TOTALES
4.02.29	ROTULO TIPO "L-64" PARA IDENTIFICACION DE AMBIENTES CUARTO ELECTRICO, MATERIAL ACRILICO CON DIMENSIONES DE 14X45CM CON ESPESOR 3MM.	UNIDAD	2.00	\$14.49	\$28.98
4.02.30	ROTULO TIPO "L-65" PARA IDENTIFICACION DE AMBIENTES DUCTO DE GASES, MATERIAL ACRILICO CON DIMENSIONES DE 14X45CM CON ESPESOR 3MM.	UNIDAD	1.00	\$14.49	\$14.49
4.02.31	ROTULO TIPO "L-66" PARA IDENTIFICACION DE AMBIENTES DUCTO EVACUACION DE DESECHOS, MATERIAL ACRILICO CON DIMENSIONES DE 14X45CM CON ESPESOR 3MM.	UNIDAD	1.00	\$14.49	\$14.49
4.02.32	ROTULO TIPO "L-74" PARA IDENTIFICACION ROTULO GENERAL LABORATORIO, CON DIMENSIONES DE 14X45CM CON ESPESOR 3MM.	UNIDAD	1.00	\$14.49	\$14.49
4.02.33	ROTULO TIPO "L-75" PARA IDENTIFICACION DE AMBIENTES CUARTO DE PRE-TRATAMIENTO, MATERIAL ACRILICO CON DIMENSIONES DE 14X45CM CON ESPESOR 3MM.	UNIDAD	1.00	\$14.49	\$14.49
4.02.34	ROTULO TIPO "L-76" PARA IDENTIFICACION DE AMBIENTES CUARTO EQUIPOS DE BOMBEO AGUA POTABLE, MATERIAL ACRILICO CON DIMENSIONES DE 14X45CM CON ESPESOR 3MM.	UNIDAD	1.00	\$14.49	\$14.49
4.02.35	ROTULO TIPO "L-77" PARA IDENTIFICACION DE AMBIENTES CUARTO EQUIPO SISTEMA CONTRAINCENDIOS, MATERIAL ACRILICO CON DIMENSIONES DE 14X45CM CON ESPESOR 3MM.	UNIDAD	1.00	\$14.49	\$14.49
4.02.36	ROTULO TIPO "M" PARA IDENTIFICACION DE HORARIOS DE ATENCION.	UNIDAD	1.00	\$28.99	\$28.99
4.02.37	ROTULO TIPO "N" PARA IDENTIFICACION DE ACCESO SOLO PERSONAL AUTORIZADO, DE ACRILICO, CON DIMENSIONES 25X30CM, ESPESOR DE 3MM	UNIDAD	26.00	\$22.54	\$586.12
4.02.38	ROTULO TIPO "O" PARA IDENTIFICACION DE UBICACION DE ESCALERAS, MATERIAL ACRILICO DIMENSIONES 25X30 CM CON ESPESOR DE 3MM	UNIDAD	6.00	\$14.49	\$86.93
4.02.39	ROTULO TIPO "P" PARA IDENTIFICACION DE UBICACION DE ELEVADORES, MATERIAL ACRILICO CON DIMENSIONES 25X30 CON ESPESOR DE 3MM	UNIDAD	3.00	\$14.49	\$43.47
4.02.40	ROTULO TIPO "R" PARA IDENTIFICACION DE AMBIENTE ROTULO DE ESTACIONAMIENTO PARA PERSONAS CON CAPACIDAD REDUCIDA	UNIDAD	1.00	\$19.33	\$19.33
4.02.41	ROTULO TIPO "S4" PARA IDENTIFICACION DE UBICACION DE ELEVADORES, MATERIAL ACRILICO CON DIMENSIONES 25X30	UNIDAD	3.00	\$19.33	\$58.00
4.02.42	ROTULO TIPO "T1" PARA IDENTIFICACION DE ES OBLIGATORIO LAVARSE LAS MANOS EN ACRILICO, CON DIMENSIONES 25X30CM, CON ESPESOR DE 3MM.	UNIDAD	2.00	\$22.54	\$45.09
4.02.43	ROTULO TIPO "U1" PARA IDENTIFICACION DE AMBIENTE DEPROHIBIDO FUMAR, MATERIAL ACRILICO CON DIMENSIONES 25X30CM, CON ESPESOR DE 3MM.	UNIDAD	9.00	\$22.54	\$202.89
4.02.44	ROTULO TIPO "U2" PARA IDENTIFICACION DE USO OBLIGATORIO DE GUANTES, CON DIMENSIONES 25X30CM, CON ESPESOR DE 3MM.	UNIDAD	3.00	\$22.54	\$67.63
4.02.45	ROTULO TIPO "U3" PARA IDENTIFICACION DE USO OBLIGATORIO DE GUANTES, MATERIAL ACRILICO CON DIMENSIONES 25X30CM, CON ESPESOR DE 3MM.	UNIDAD	2.00	\$22.54	\$45.09
4.02.46	ROTULO TIPO "U5" PARA IDENTIFICACION DE USO OBLIGATORIO DE GUANTES, MATERIAL ACRILICO CON DIMENSIONES 25X30CM, CON ESPESOR DE 3MM.	UNIDAD	9.00	\$22.54	\$202.89
4.03	INSTALACIONES HIDRAULICAS				
4.03.01	INSTALACIONES DE AGUA POTABLE				
4.03.01.01	TUBERIA SUBTERRANEA DE PVC Ø 1/2" DE 315 PSI, INCLUYE: EXCAVACION, COMPACTACION, TUBERIA Y ACCESORIOS	ML	26.06	\$16.21	\$422.51
4.03.01.02	TUBERIA SUBTERRANEA DE PVC Ø 1" DE 250 PSI, INCLUYE EXCAVACION, COMPACTACION, TUBERIA Y ACCESORIOS	ML	49.68	\$17.38	\$863.66
4.03.01.03	CONSTRUCCION DE ACOMETIDA	UNIDAD	1.00	\$645.20	\$645.20
4.03.01.04	VALVULA DE PVC 1/2"	UNIDAD	2.00	\$13.88	\$27.77
4.03.01.05	VALVULA DE PVC 1"	UNIDAD	2.00	\$20.90	\$41.80
4.03.01.06	CISTERNA PARA AGUA POTABLE, VOLUMEN=102.00M3	UNIDAD	1.00	\$46,543.67	\$46,543.67
4.03.01.07	SISTEMA DE BOMBEO DE 5 HP, CON VARIADOR DE FRECUENCIA TIPO PAQUETE 2 UNIDADES QUE OPEREN SIMULTANEAMENTE O EN FORMA ALTERNADA, 3 PHASE, 60 HZ, TRABAJANDO ALTERNAMENTE 120/240 VOLTIOS SEGÚN PROGRAMACIÓN Y DE SER SIMULTANEO SI ES NECESARIO, INCLUYE ARBOL DE DESCARGA, VALVULAS, MANOMETROS Y MEDIDOR DE FLUJO	UNIDAD	1.00	\$54,877.20	\$54,877.20



MINISTERIO DE SALUD
Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional (UACI)

LICITACIÓN ABIERTA DR-CAFTA LA ADA UE CA No. 14/2021 denominado: "REUBICACION, ADECUACION Y TRASLADO DEL LABORATORIO NACIONAL DE SALUD PÚBLICA DE EL SALVADOR", FUENTE DE FINANCIAMIENTO: FONDO GENERAL Y FONDO GLOBAL COMPONENTE VIH/SIDA/SSF/NMF/FASE 2

Resolución de Adjudicación No. 92/2021

ITEM	DESCRIPCIÓN DE PARTIDA DE CONSTRUCCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	SUB TOTALES
4.03.01.08	SISTEMA DE BOMBEO DE 3 HP, CON VARIADOR DE FRECUENCIA TIPO PAQUETE 2 UNIDADES QUE OPEREN SIMULTANEAMENTE O EN FORMA ALTERNADA, 3 PHASE, 60 HZ, TRABAJANDO ALTERNAMENTE 120/240 VOLTIOS SEGÚN PROGRAMACIÓN Y DE SER SIMULTANEO SI ES NECESARIO, INCLUYE ARBOL DE DESCARGA, VALVULAS, MANOMETROS Y MEDIDOR DE FLUJO	UNIDAD	1.00	\$77,446.60	\$77,446.60
4.03.01.09	CONSTRUCCIÓN DE BYPASS DE SISTEMA EXISTENTE A SISTEMA NUEVO EN DIAMETRO DE 2 1/2" INCLUYE TUBERIA DE HIERRO GALVANIZADO	UNIDAD	1.00	\$1,842.40	\$1,842.40
4.03.01.10	ACOMETIDA DE AGUA POTABLE, INCLUYE: ENTRONQUE, ROTURA Y REPARACION DE RECUBRIMIENTO, EXCAVACION Y COMPACTACION, MEDIDOR, VALVULA DE CONTROL Y CAJA DE MEDIDOR	UNIDAD	1.00	\$216.43	\$216.43
4.03.01.11	CONSTRUCCIÓN DE INTERCONEXION DE CISTERNA EXISTENTE CON LA PROYECTADA, POR EMPIO DE UNA TUBERIA DE 4" DE Ho. Go. A 2.3 M DE PROFUNDIDAD (INCLUYE EXCAVACION, RELLENO Y ACCESORIOS)	MI	7.55	\$2,072.70	\$15,648.89
4.03.02	INSTALACIONES DE AGUAS NEGRAS				
4.03.02.01	TUBERIA SUBTERRANEA DE Ø 6" INCLUYE EXCAVACION, COMPACTACION, TUBERIA Y ACCESORIOS	ML	87.86	\$42.03	\$3,693.02
4.03.02.02	CAJAS DE CONEXIÓN	UNIDAD	2.00	\$151.45	\$302.89
4.03.02.03	SISTEMA DE PLANTA DE TRATAMIENTO	UNIDAD	1.00	\$64,420.31	\$64,420.31
4.03.03	INSTALACIONES DE AGUAS NEGRAS ESPECIALES				
4.03.03.01	TUBERIA SUBTERRANEA DE Ø 4" INCLUYE EXCAVACION, COMPACTACION, TUBERIA Y ACCESORIOS	ML	158.90	\$38.57	\$6,129.08
4.03.03.02	TUBERIA SUBTERRANEA DE Ø 6" INCLUYE EXCAVACION, COMPACTACION, TUBERIA Y ACCESORIOS	ML	90.23	\$42.03	\$3,792.64
4.03.03.03	TUBERIA SUBTERRANEA DE PVC Ø 8" INCLUYE EXCAVACION, COMPACTACION, TUBERIA Y ACCESORIOS	ML	28.20	\$74.20	\$2,092.33
4.03.03.04	TUBERIA DE ACERO SOLDABLE DE Ø 2"	ML	18.27	\$80.04	\$1,462.31
4.03.03.05	CAJAS DE CONEXIÓN	UNIDAD	14.00	\$151.45	\$2,120.23
4.03.03.06	CISTERNA DE ENFRIAMIENTO	UNIDAD	1.00	\$1,513.87	\$1,513.87
4.03.03.07	SISTEMA DE PLANTA DE PRETRATAMIENTO	UNIDAD	1.00	\$64,420.31	\$64,420.31
4.03.04	INSTALACIONES DE AGUAS LLUVIAS				
4.03.04.01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC 3" INCLUYE ACCESORIOS	MI	8.74	\$17.71	\$154.81
4.03.04.02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC 4" INCLUYE ACCESORIOS	MI	320.00	\$13.16	\$4,211.20
4.03.04.03	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC 6" INCLUYE ACCESORIOS	MI	11.13	\$54.22	\$603.46
4.03.04.04	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC 8" INCLUYE ACCESORIOS	MI	169.10	\$83.03	\$14,039.77
4.03.04.05	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC 10" INCLUYE ACCESORIOS	MI	95.47	\$75.70	\$7,226.73
4.03.04.06	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC 18" 125PSI SDR 32.5 INCLUYE ACCESORIOS	MI	66.74	\$151.16	\$10,088.14
4.03.04.07	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BAJADA DE AGUA PVC 3" INCLUYE ACCESORIOS	MI	111.89	\$26.83	\$3,002.37
4.03.04.08	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BAJADA DE AGUA PVC 4" INCLUYE ACCESORIOS	MI	65.96	\$34.77	\$2,293.34
4.03.04.09	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BAJADA DE AGUA PVC 6" INCLUYE ACCESORIOS	MI	76.25	\$69.63	\$5,309.25
4.03.04.10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BAJADA DE AGUA PVC 8" INCLUYE ACCESORIOS	MI	109.90	\$65.88	\$7,240.10
4.03.04.11	CAJA DE DETENCION. INCLUYE RESTITUCIÓN CON SUELO-CEMENTO 20:1	UNIDAD	2.00	\$14,161.59	\$28,323.19
4.03.04.12	POZO DE LADRILLO DE BARRO, SEGÚN DETALLE H=2.20M	UNIDAD	4.00	\$1,614.77	\$6,459.09
4.03.04.13	CAJA TRAGANTE DE LADRILLO DE OBRA, REPELLADO Y AFINADO INTERIOR. INCLUYE COMPACTACION CON SUELO-CEMENTO 20:1 VER DETALLE	UNIDAD	4.00	\$386.52	\$1,546.09
4.03.04.14	HECHURA DE CAJA 90X90CM H=VARIABLE LADRILLO DE BARRO, REPELLADO, AFINADO. BROQUEL DE CONCRETO ARMADO Y PARRILLA DE HIERRO 60X60CM REFUERZO 1/2"@8CM	UNIDAD	16.00	\$401.45	\$6,423.13
4.03.04.15	HECHURA DE CANALETA SENCILLA COSTADO SUR DE MODULOS C Y D	MI	51.30	\$23.53	\$1,207.09
4.03.04.16	HECHURA DE CANALETA DOBLE EN PARQUEO. ANCHO 60CM. SERA DE CONCRETO REFORZADO ACABADO SEMI PULIDO (IGUAL QUE EN ESTACIONAMIENTO)	MI	8.15	\$44.02	\$358.76

MINISTERIO DE SALUD
Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional (UACI)

LICITACIÓN ABIERTA DR-CAFTA LA ADA UE CA No. 14/2021 denominado: "REUBICACION, ADECUACION Y TRASLADO DEL LABORATORIO NACIONAL DE SALUD PÚBLICA DE EL SALVADOR", FUENTE DE FINANCIAMIENTO: FONDO GENERAL Y FONDO GLOBAL COMPONENTE VIH/SIDA/SSF/NMF/FASE 2

Resolución de Adjudicación No. 92/2021

ITEM	DESCRIPCIÓN DE PARTIDA DE CONSTRUCCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	SUB TOTALES
4.03.04.20	CANALETA CON PARILLA PARA DRENAJE Y LIMPIEZA, CON MARCO DE ANGULO 1 1/2" X 1 1/2" X 3/16", MAS SOLERA REFUERZO 4 #3 Y ESTRIBOS #3 @ 0.15, MAS BLOQUE DE CONCRETO DE 0.20 X 0.20 X 0.40 CON TODAS LAS CELDAS LLENAS MAS BASE DE CONCRETO F'C=210 KG/CM2, REFORZADA CON VARILLA @0.20 AMBOS SENTIDOS, MAS BASE DE SUELO CEMENTO DE DIMENSIONES: 0.25 X 1.30	UNIDAD	14.00	\$56.38	\$789.28
	NOTA: DENTRO DEL PRECIO UNITARIO DE LAS REDES HIDROSANITARIAS (AP, ALL, AN) SE CONTEMPLARAN: TUBERÍA, TODOS LOS ACCESORIOS, EXCAVACIÓN, RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL SELECTO, ADEMÁS SE DEBERÁ INCLUIR LOS COSTOS DE LAS PRUEBAS (PRESIÓN, HERMETICIDAD Y DE ESTANQUEIDAD) DE LOS SISTEMAS INSTALADOS EN CADA UNA DE LAS ETAPAS REQUERIDAS DEL PROCESO CONSTRUCTIVO.				
4.04	INSTALACIONES DE AGUAS ESPECIALES				
4.04.01	AGUA ULTRA PURA				
4.04.01.01	FILTRO DE LECHO PROFUNDO DE 1.5 PIE3 ANTRACITA (TANQUE 2.2 PIE3) CON VÁLVULA AUTOMÁTICA, CON CAPACIDAD DE RETENCIÓN DE SEDIMENTOS DE APROXIMADA DE 5 A 20 MICRAS.	UNIDAD	1.00	\$3,443.71	\$3,443.71
4.04.01.02	FILTRO DE CARBON ACTIVADO G. DE 4.4 PIE3 CAG (TANQUE 6.6 PIE3) CON VÁLVULA AUTOMÁTICA, CON CAPACIDAD DE RETENCIÓN DE CLORO Y CONTAMINANTES ORGÁNICOS DEL AGUA ENTRE OTROS.	UNIDAD	1.00	\$3,158.40	\$3,158.40
4.04.01.03	SUAVIZADOR DE AGUA TIPO TWIN, DE OPERACIÓN AUTOMATICA CON CAPACIDAD MÍNIMA DE REDUCCIÓN DE DUREZA DE 50,000 GRANOS ENTRE REGENERACIONES.	UNIDAD	1.00	\$9,870.00	\$9,870.00
4.04.01.04	EQUIPO DE OSMOSIS INVERSA CON CAPACIDAD DE GENERAR 4.00 GPM DE AGUA TRATADA COMO MINIMO. INCLUYE: PRE FILTRO DE CARTUCHO DE 5 MICRONES, BOMBA CENTRIFUGA MULTI ETAPA DE ACERO INOXIDABLE 304 DE RECIRCULACIÓN A ALTA PRESIÓN, CARCASA Y MEMBRANAS DE OSMOSIS INVERSA, VÁLVULAS DE CONTROL Y SEGURIDAD, CONTROLADOR DIGITAL, MONITOR DE CONDUCTIVIDAD Y MANÓMETROS, TANQUE DE ALMACENAMIENTO A PRESIÓN ATMOSFÉRICA CON CONTROL DE NIVEL Y BOMBA DE REPRESURIZACIÓN. COMPLETAMENTE ENSAMBLADO EN FABRICA.	UNIDAD	1.00	\$10,106.88	\$10,106.88
4.04.01.05	EQUIPO DESIONIZADOR CON CAPACIDAD DE GENERAR 3.80 GPM DE AGUA TRATADA COMO MINIMO.	UNIDAD	1.00	\$32,698.51	\$32,698.51
4.04.01.06	BOMBAS DE DISTRIBUCION CENTRIFUGAS DE ACERO INOXIDABLE, CON CAPACIDAD DE DISTRIBUIR EL AGUA ULTRA PURA CON UN CAUDAL DE 3.80 GPM A UN CDT MÍNIMO DE 60 PSL. INCLUYE: DOS BOMBAS, TABLERO DE CONTROL CON VARIADOR DE FRECUENCIA, ARRANCADOR CONTROLADO EN BASE A DEMANDA EN LA RED, PROTECCIONES POR PERDIDA E INVERSIÓN DE FASE, PROTECCIÓN POR BAJO Y SOBRE VOLTAJE, MANETAS PARA CONTROL DE ENCENDIDO MANUAL/ ENCENDIDO AUTOMÁTICO/APAGADO, INDICADORES DE ALARMA POR FALLA, BAJO NIVEL EN TANQUE DE ALMACENAMIENTO Y BOMBA EN OPERACIÓN.	UNIDAD	1.00	\$32,698.51	\$32,698.51
4.04.02	AGUA DESTILADA				
4.04.02.01	DESTILADOR DE AGUA ELÉCTRICO AUTOMÁTICO DE 84 GAL/DIA CON TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE 150 GALONES DE ACERO INOXIDABLE. LA ALIMENTACIÓN DE AGUA PROVENDRÁ DEL SUAVIZADOR DE AGUA.	UNIDAD	1.00	\$16,107.84	\$16,107.84
4.04.02.02	BOMBAS DE DISTRIBUCION CENTRIFUGAS DE ACERO INOXIDABLE, CON CAPACIDAD DE DISTRIBUIR EL AGUA ULTRA PURA CON UN CAUDAL DE 7.00 GPM A UN CDT MÍNIMO DE 60 PSI. INCLUYE: DOS BOMBAS, TABLERO DE CONTROL CON VARIADOR DE FRECUENCIA, ARRANCADOR CONTROLADO EN BASE A DEMANDA EN LA RED, PROTECCIONES POR PERDIDA E INVERSIÓN DE FASE, PROTECCIÓN POR BAJO Y SOBRE VOLTAJE, MANETAS PARA CONTROL DE ENCENDIDO MANUAL/ ENCENDIDO AUTOMÁTICO/APAGADO, INDICADORES DE ALARMA POR FALLA, BAJO NIVEL EN TANQUE DE ALMACENAMIENTO Y BOMBA EN OPERACIÓN.	UNIDAD	1.00	\$15,424.59	\$15,424.59



MINISTERIO DE SALUD
Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional (UACI)

LICITACIÓN ABIERTA DR-CAFTA LA ADA UE CA No. 14/2021 denominado: "REUBICACION, ADECUACION Y TRASLADO DEL LABORATORIO NACIONAL DE SALUD PÚBLICA DE EL SALVADOR", FUENTE DE FINANCIAMIENTO: FONDO GENERAL Y FONDO GLOBAL COMPONENTE VIH/SIDA/SSF/NMF/FASE 2

Resolución de Adjudicación No. 92/2021

ITEM	DESCRIPCIÓN DE PARTIDA DE CONSTRUCCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	SUB TOTALES
4.04.03	AGUA CALIENTE				
4.04.03.01	CALENTADOR ELÉCTRICO DE 18.0 KW, CON TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE 200 LTS. INCLUYE: SUMINISTRO, INSTALACION, PRUEBAS Y PUESTA EN MARCHA DE EQUIPO, TABLERO DE CONTROL QUE GARANTICE EL ENCENDIDO Y APAGADO AUTOMÁTICO, VÁLVULAS Y SENSORES DE CONTROL Y SEGURIDAD.	UNIDAD	2.00	\$8,290.88	\$16,581.76
4.04.04	AGUA SUAVIZADA				
4.04.04.01	SUAVIZADOR DE AGUA TIPO TWIN, DE OPERACIÓN AUTOMATICA CON CAPACIDAD MÍNIMA DE REDUCCIÓN DE DUREZA DE 170,000 GRANOS CON UN FLUJO CONTINUO MÍNIMO DE 38 GPM.	UNIDAD	1.00	\$13,053.14	\$13,053.14
4.05	INSTALACIONES DE GASES ESPECIALES				
4.05.01	ACETILENO				
4.05.01.01	MANIFOLD PARA GAS ACETILENO DE DOBLE BANCO, UNO DE EN USO Y OTRO DE RESERVA, 2 CILINDROS POR BANCADA, CON ESTACIÓN DE REGULACIÓN DE PRESIÓN Y CAMBIO AUTOMÁTICO A BANCO DE RESERVA.	UNIDAD	1.00	\$12,924.10	\$12,924.10
4.05.02	AIRE CERO				
4.05.02.01	MANIFOLD PARA GAS AIRE CERO DE DOBLE BANCO, UNO DE EN USO Y OTRO DE RESERVA, 1 CILINDRO POR BANCADA, CON ESTACIÓN DE REGULACIÓN DE PRESIÓN Y CAMBIO AUTOMÁTICO A BANCO DE RESERVA.	UNIDAD	1.00	\$18,744.87	\$18,744.87
4.05.03	ARGON				
4.05.03.01	MANIFOLD PARA GAS ARGON DE DOBLE BANCO, UNO DE EN USO Y OTRO DE RESERVA, 1 CILINDRO POR BANCADA, CON ESTACIÓN DE REGULACIÓN DE PRESIÓN Y CAMBIO AUTOMÁTICO A BANCO DE RESERVA.	UNIDAD	1.00	\$18,744.87	\$18,744.87
4.05.04	HELIO				
4.05.04.01	MANIFOLD PARA GAS HELIO DE DOBLE BANCO, UNO DE EN USO Y OTRO DE RESERVA, 1 CILINDRO POR BANCADA, CON ESTACIÓN DE REGULACIÓN DE PRESIÓN Y CAMBIO AUTOMÁTICO A BANCO DE RESERVA.	UNIDAD	1.00	\$18,744.87	\$18,744.87
4.05.05	HIDROGENO				
4.05.05.01	MANIFOLD PARA GAS HIDROGENO DE DOBLE BANCO, UNO DE EN USO Y OTRO DE RESERVA, 1 CILINDRO POR BANCADA, CON ESTACIÓN DE REGULACIÓN DE PRESIÓN Y CAMBIO AUTOMÁTICO A BANCO DE RESERVA.	UNIDAD	1.00	\$19,443.36	\$19,443.36
4.05.06	NITROGENO				
4.05.06.01	MANIFOLD PARA GAS NITROGENO DE DOBLE BANCO, UNO DE EN USO Y OTRO DE RESERVA, 2 CILINDROS POR BANCADA, CON ESTACIÓN DE REGULACIÓN DE PRESIÓN Y CAMBIO AUTOMÁTICO A BANCO DE RESERVA.	UNIDAD	1.00	\$10,595.79	\$10,595.79
4.05.07	NITROGENO ULTRA PURO				
4.05.07.01	MANIFOLD PARA GAS NITROGENO ULTRA PURO DE DOBLE BANCO, UNO DE EN USO Y OTRO DE RESERVA, 1 CILINDRO POR BANCADA, CON ESTACIÓN DE REGULACIÓN DE PRESIÓN Y CAMBIO AUTOMÁTICO A BANCO DE RESERVA.	UNIDAD	1.00	\$18,744.87	\$18,744.87
4.05.08	OXIDO NITROSO				
4.05.08.01	MANIFOLD PARA GAS OXIDO NITROSO DE DOBLE BANCO, UNO DE EN USO Y OTRO DE RESERVA, 3 CILINDROS POR BANCADA, CON ESTACIÓN DE REGULACIÓN DE PRESIÓN Y CAMBIO AUTOMÁTICO A BANCO DE RESERVA.	UNIDAD	1.00	\$18,744.87	\$18,744.87
4.05.09	AIRE COMPRIMIDO				
4.05.09.01	SISTEMA DE AIRE COMPRIMIDO PARA LABORATORIO TIPO DUPLEX, COMPRESOR TIPO SCROLL LIBRE DE ACEITE, CON DOS COMPRESORES DE AIRE NORMALMENTE UNO EN USO Y UNO EN RESERVA. EL SISTEMA MANEJARÁ UNA DEMANDA PICO DE 32.07 SCFM A 70 PSIG. EL TANQUE DEL SISTEMA SERÁ DE 80 GAL. DE CAPACIDAD TIPO VERTICAL.	UNIDAD	1.00	\$114,014.78	\$114,014.78
4.05.10	GAS PROPANO				
4.05.10.01	TANQUE DE ALMACENAMIENTO LPG CAPACIDAD DE 150 GALONES DE VOLUMEN UTIL.	UNIDAD	1.00	\$5,292.20	\$5,292.20



MINISTERIO DE SALUD
Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional (UACI)

LICITACIÓN ABIERTA DR-CAFTA LA ADA UE CA No. 14/2021 denominado: "REUBICACION, ADECUACION Y TRASLADO DEL LABORATORIO NACIONAL DE SALUD PÚBLICA DE EL SALVADOR", FUENTE DE FINANCIAMIENTO: FONDO GENERAL Y FONDO GLOBAL COMPONENTE VIH/SIDA/SSF/NMF/FASE 2

Resolución de Adjudicación No. 92/2021

ITEM	DESCRIPCIÓN DE PARTIDA DE CONSTRUCCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	SUB TOTALES
4.06	SISTEMA CONTRAINCENDIOS				
4.06.01	EQUIPOS DE BOMBEO. INCLUYE: SUMINISTRO, INSTALACION, PRUEBAS, CAPACITACIONES Y PUESTA EN MARCHA CONFORME REQUERIMIENTOS DESCRITOS EN ESPECIFICACIONES TECNICAS.				
4.06.01.01	BOMBA SCI TURBINA VERTICAL, MOTOR ELÉCTRICO UL/FM (INCLUYE PANEL DE CONTROL UL/FM)	UNIDAD	1.00	\$71,656.20	\$71,656.20
4.06.01.02	BOMBA SCI TURBINA VERTICAL, MOTOR DIESEL UL/FM (INCLUYE BATERÍAS, PANEL DE CONTROL UL/FM)	UNIDAD	1.00	\$95,410.00	\$95,410.00
4.06.01.03	BOMBA SCI JOCKEY, VERTICAL CENTRIFUGA, MOTOR ELÉCTRICO UL/FM (INCLUYE PANEL DE CONTROL UL/FM)	UNIDAD	1.00	\$4,474.40	\$4,474.40
4.06.01.04	TANQUE DE COMBUSTIBLE DE 150 GALONES DE CAPACIDAD EFECTIVA (INCLUYE TUBERÍA, ACCESORIOS Y VÁLVULAS PARA CONEXIÓN A BOMBA CON MOTOR DIESEL, DIQUE DE CONTENCIÓN, BARRIL DE 55 GALONES CON CARRETILLA Y BOMBA DE TRANSFERENCIA MANUAL).	UNIDAD	1.00	\$5,395.60	\$5,395.60
4.06.02	TUBERIAS Y ACCESORIOS DE PVC TIPO AWWA C-900 CLASE 200 RD-14, FABRICADA BAJO ESTÁNDAR ASTM 1784. INCLUYE: EXCAVACIÓN, RELLENO, TUBERÍA, ACCESORIOS, SOPORTERÍA, ACOPLÉS, ANCLAJES Y PRUEBAS. CONFORME REQUERIMIENTOS DESCRITOS EN ESPECIFICACIONES TECNICAS.				
4.06.02.01	TUBERÍA 4" DIÁMETRO DE PVC AWWA C900, ENTERRADA.	MI	28.38	\$52.60	\$1,492.54
4.06.02.02	TUBERÍA 6" DIÁMETRO DE PVC AWWA C900, ENTERRADA.	MI	127.88	\$75.88	\$9,703.23
4.06.03	VÁLVULAS DE HIERRO FUNDIDO TIPO SWING HORIZONTAL, CLASE 175 WWP O MAYOR. INCLUYE: SUMINISTRO, INSTALACION, PRUEBAS Y PUESTA EN MARCHA. CONFORME REQUERIMIENTOS DESCRITOS EN ESPECIFICACIONES TECNICAS.				
4.06.03.01	VÁLVULA DE CHECK 6" DE DIÁMETRO UL/FM	UNIDAD	2.00	\$789.60	\$1,579.20
4.06.03.02	VÁLVULA DE CHECK 4" DE DIÁMETRO UL/FM	UNIDAD	3.00	\$394.80	\$1,184.40
4.06.03.03	VÁLVULA DE CHECK 2 1/2" DE DIÁMETRO UL/FM	UNIDAD	1.00	\$263.20	\$263.20
4.06.04	CONSTRUCCIÓN DE CAJAS PARA VALVULAS EN OBRAS EXTERIORES, INCLUYENDO, OBRAS DE EXCAVACIÓN, TRAZO, CONSTRUCCIÓN, RELLENO Y ACABADOS, CONFORME SE INDIQUEN EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS.				
4.06.04.01	CAJA DE VALVULAS PARA CONTROL DE ARREGLO DE HIDRANTES.	UNIDAD	2.00	\$225.47	\$450.94
4.06.04.02	CAJA DE VALVULAS PARA CONTROL DE EDIFICIOS.	UNIDAD	2.00	\$128.85	\$257.70
4.06.05	MEDIDOR DE HIERRO DUCTIL CON ACOPLÉ BRIDADO, CAPAZ DE TRABAJAR A PRESIONES DE 275 PSI O MÁS. INCLUYE: SUMINISTRO, INSTALACION, PRUEBAS Y PUESTA EN MARCHA. CONFORME REQUERIMIENTOS DESCRITOS EN ESPECIFICACIONES TECNICAS.				
4.06.05.01	MEDIDOR DE CAUDAL 4" DE DIÁMETRO UL/FM	UNIDAD	1.00	\$2,632.00	\$2,632.00
4.06.05.02	CONO VISOR 4"	UNIDAD	1.00	\$526.40	\$526.40
4.06.06	HIDRANTE INCLUYE: EXCAVACIÓN, RELLENO, SUMINISTRO, INSTALACION, PRUEBAS, CAPACITACIONES Y PUESTA EN MARCHA CONFORME REQUERIMIENTOS DESCRITOS EN ESPECIFICACIONES TECNICAS.				
4.06.06.01	HIDRANTE ENTRADA DE 4", UNA BOQUILLA DE 4" Y DOS BOQUILLAS DE 2 1/2"	UNIDAD	2.00	\$3,224.20	\$6,448.40
4.07	AIRE ACONDICIONADO Y VENTILACION-EXTRACCION MECANICA				
	VENTILACION MECANICA NORMAL				
	NIVEL 1				
4.07.01	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE EXTRACTOR TIPO HONGO PARA CUARTO ELÉCTRICO NIVEL 1, 2 Y 3; INCLUYE: BASE METÁLICA, ANCLAJES, ANTIVIBRADORES, PROTECCIONES ELÉCTRICAS SEGÚN INDICAN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, CONTROL DE ENCENDIDO, PRUEBAS Y SEÑALIZACIÓN.				
4.07.02	EXTRACTOR EXT-HON-EA-01 (12,135 CFM)	UNIDAD	1.00	\$5,221.98	\$5,221.98
4.07.03	DUCTO METALICO GALVANIZADO(G-90); INCLUYE DAMPERS, SOPORTERÍA Y PRUEBAS DE HERMETICIDAD.	LBS	1239.39	\$2.95	\$3,653.52
4.07.04	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJILLAS EXTRACCIÓN 18"x12".	UNIDAD	6.00	\$86.53	\$519.16
4.07.05	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJILLAS EXTRACCIÓN 20"x14".	UNIDAD	4.00	\$100.40	\$401.59
4.07.06	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE EXTRACTOR TIPO HONGO PARA CUARTO AGUA ULTRAPURA; INCLUYE: BASE METÁLICA, ANCLAJES, ANTIVIBRADORES, PROTECCIONES ELÉCTRICAS SEGÚN INDICAN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, CONTROL DE ENCENDIDO, PRUEBAS Y SEÑALIZACIÓN.				
4.07.07	EXTRACTOR EXT-HON-EA-02 (900 CFM)	UNIDAD	1.00	\$2,110.48	\$2,110.48



MINISTERIO DE SALUD
Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional (UACI)

LICITACIÓN ABIERTA DR-CAFTA LA ADA UE CA No. 14/2021 denominado: "REUBICACION, ADECUACION Y TRASLADO DEL LABORATORIO NACIONAL DE SALUD PÚBLICA DE EL SALVADOR", FUENTE DE FINANCIAMIENTO: FONDO GENERAL Y FONDO GLOBAL COMPONENTE VIH/SIDA/SSF/NMF/FASE 2

Resolución de Adjudicación No. 92/2021

ITEM	DESCRIPCIÓN DE PARTIDA DE CONSTRUCCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	SUB TOTALES
4.07.08	DUCTO METALICO GALVANIZADO(G-90); INCLUYE DAMPERS, SOPORTERÍA Y PRUEBAS DE HERMETICIDAD.	LBS	30.00	\$2.95	\$88.44
4.07.09	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJILLAS EXTRACCIÓN 24"x24".	UNIDAD	1.00	\$135.02	\$135.02
4.07.10	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE EXTRACTOR TIPO HONGO PARA CUARTO COMPRESORES; INCLUYE: BASE METÁLICA, ANCLAJES, ANTIVIBRADORES, PROTECCIONES ELÉCTRICAS SEGÚN INDICAN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, CONTROL DE ENCENDIDO, PRUEBAS Y SEÑALIZACIÓN.				
4.07.11	EXTRACTOR EXT-HON-EA-03 (600 CFM)	UNIDAD	1.00	\$2,146.73	\$2,146.73
4.07.12	DUCTO METALICO GALVANIZADO(G-90); INCLUYE DAMPERS, SOPORTERÍA Y PRUEBAS DE HERMETICIDAD.	LBS	30.00	\$2.95	\$88.44
4.07.13	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJILLAS EXTRACCIÓN 24"x24".	UNIDAD	1.00	\$135.02	\$135.02
4.07.14	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE EXTRACTOR TIPO HONGO PARA CUARTO AGUA DESTILADA; INCLUYE: BASE METÁLICA, ANCLAJES, ANTIVIBRADORES, PROTECCIONES ELÉCTRICAS SEGÚN INDICAN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, CONTROL DE ENCENDIDO, PRUEBAS Y SEÑALIZACIÓN.				
4.07.15	EXTRACTOR EXT-HON-EA-04 (2050 CFM)	UNIDAD	1.00	\$2,354.48	\$2,354.48
4.07.16	DUCTO METALICO GALVANIZADO(G-90); INCLUYE DAMPERS, SOPORTERÍA Y PRUEBAS DE HERMETICIDAD.	LBS	30.00	\$2.95	\$88.44
4.07.17	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJILLAS EXTRACCIÓN 24"x24".	UNIDAD	1.00	\$135.02	\$135.02
4.07.18	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE EXTRACTOR TIPO HONGO PARA CUARTO ACOPIO TEMPORAL DE DESECHOS COMUNES; INCLUYE: BASE METÁLICA, ANCLAJES, ANTIVIBRADORES, PROTECCIONES ELÉCTRICAS SEGÚN INDICAN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, CONTROL DE ENCENDIDO, PRUEBAS Y SEÑALIZACIÓN.				
4.07.19	EXTRACTOR EXT-HON-EA-05 (600 CFM)	U	1.00	\$2,354.48	\$2,354.48
4.07.20	DUCTO METALICO GALVANIZADO(G-90); INCLUYE DAMPERS, SOPORTERÍA Y PRUEBAS DE HERMETICIDAD.	LBS.	30.00	\$2.95	\$88.44
4.07.21	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJILLAS EXTRACCIÓN 24"x24".	U	1.00	\$135.02	\$135.02
4.07.22	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE CUARTO FRIO PREFABRICADO Y EQUIPOS DE REFRIGERACION PARA CUARTO DE ACOPIO TEMPORAL DE DESECHOS BIOINFECCIOSOS; INCLUYE: PANELES AISLADOS DE 4", UNIDAD EVAPORADORA Y CONDENSADORA DE REFRIGERACION, CIRCUITO DE REFRIGERACION, BASE METÁLICA, ANCLAJES, ANTIVIBRADORES, PROTECCIONES ELÉCTRICAS SEGÚN INDICAN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, CONTROL DE ENCENDIDO, PRUEBAS Y SEÑALIZACIÓN.				
4.07.23	CUARTO FRIO PREFABRICADO DE 3.0x2.8x2.4m	UNIDAD	1.00	\$7,642.35	\$7,642.35
4.07.24	UNIDAD EVAPORADORA DE REFRIGERACION UE-1B-02 (10.1 MBTU)	UNIDAD	1.00	\$1,999.61	\$1,999.61
4.07.25	UNIDAD CONDENSADORA DE REFRIGERACION UC-1B-02 (10.1 MBTU)	UNIDAD	1.00	\$2,839.23	\$2,839.23
4.07.26	CIRCUITO DE REFRIGERACION: TUBERIA, DE COBRE TIPO "L", INCLUYENDO VALVULAS DE PASO, FILTRO DESHIDRATADOR, VISOR DE LIQUIDO, ELIMINADOR DE VIBRACION EN LA CONEXIÓN A LA UNIDAD CONDENSADORA, AISLAMIENTO DE LA TUBERIA DE SUCCION, CON PROTECCION (CUBIERTA DE ALUMINIO 0.4 MM) EN LOS TRAMOS QUE QUEDAN A LA INTEMPERIE, Y TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS HASTA DEJARLO EN FUNCIONAMIENTO.				
4.07.27	TUBERIA DE COBRE ϕ 1/4" (L) TIPO "L" AISLADA TERMICAMENTE; INCLUYE VÁLVULAS, ACCESORIOS Y SOPORTERÍA.	ML	5.00	\$65.39	\$326.96
4.07.28	TUBERIA DE COBRE ϕ 3/8" (L) TIPO "L" AISLADA TERMICAMENTE; INCLUYE VÁLVULAS, ACCESORIOS Y SOPORTERÍA.	ML	5.00	\$81.03	\$405.13
4.07.29	NIVEL 2				
4.07.30	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE EXTRACTOR TIPO AXIAL PARA GASES ULTRAPUROS; INCLUYE: SOPORTE METÁLICO, ANCLAJES, ANTIVIBRADORES, PROTECCIONES ELÉCTRICAS SEGÚN INDICAN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, CONTROL DE ENCENDIDO, PRUEBAS Y SEÑALIZACIÓN.			\$0.00	
4.07.31	EXTRACTOR EXT-AX-2D-01 (460 CFM)	UNIDAD	1.00	\$1,999.61	\$1,999.61
4.07.32	AIRE ACONDICIONADO				
4.07.33	NIVEL 1				



MINISTERIO DE SALUD
Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional (UACI)

LICITACIÓN ABIERTA DR-CAFTA LA ADA UE CA No. 14/2021 denominado: "REUBICACION, ADECUACION Y TRASLADO DEL LABORATORIO NACIONAL DE SALUD PÚBLICA DE EL SALVADOR", FUENTE DE FINANCIAMIENTO: FONDO GENERAL Y FONDO GLOBAL COMPONENTE VIH/SIDA/SSF/NMF/FASE 2

Resolución de Adjudicación No. 92/2021

ITEM	DESCRIPCIÓN DE PARTIDA DE CONSTRUCCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	SUB TOTALES
4.07.34	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE SISTEMA TIPO MINI SPLIT MS-1EA-05-CUARTO ELECTRICO UPS; INCLUYE: BASE METALICA, ANCLAJES, ANTIVIBRADORES, PROTECCIONES ELÉCTRICAS SEGÚN INDICAN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, CONTROL DE TEMPERATURA, PRUEBAS Y SEÑALIZACIÓN.				
4.07.35	UNIDAD CONDENSADORA-UC-MS-1EA-05 (48.60 MBTU)	U	1.00	\$3,177.84	\$3,177.84
4.07.36	UNIDAD EVAPORADORA-UE-MS-1EA-05 (48.60 MBTU)	U	1.00	\$1,218.04	\$1,218.04
4.07.37	TUBERIA DE COBRE TIPO "L" AISLADA TERMICAMENTE; INCLUYE VÁLVULAS, ACCESORIOS Y SOPORTERIA.	S.G.	1.00	\$104.67	\$104.67
4.07.38	NIVEL 2				
4.07.39	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE SISTEMA TIPO MINI SPLIT MS-2EA-06-CUARTO ELECTRICO UPS; INCLUYE: BASE METALICA, ANCLAJES, ANTIVIBRADORES, PROTECCIONES ELÉCTRICAS SEGÚN INDICAN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, CONTROL DE TEMPERATURA, PRUEBAS Y SEÑALIZACIÓN.				
4.07.40	UNIDAD CONDENSADORA-UC-MS-2EA-06 (35.50 MBTU)	U	1.00	\$2,296.10	\$2,296.10
4.07.41	UNIDAD EVAPORADORA-UE-MS-2EA-06 (35.50 MBTU)	U	1.00	\$1,122.06	\$1,122.06
4.07.42	TUBERIA DE COBRE TIPO "L" AISLADA TERMICAMENTE; INCLUYE VÁLVULAS, ACCESORIOS Y SOPORTERIA.	S.G.	1.00	\$104.67	\$104.67
4.08	SISTEMA DE VOZ Y DATOS, CCTV OBRAS EXTERIORES				
4.08.01	CANALIZACIÓN SUBTERRÁNEA DESDE GABINETE GS-A2N(VOZ, DATOS Y CCTV) A CAJA DE REGISTRO DE 200X100X95 MM. DEBE SER IP65 INSTALADA EN CASETA DE ACCESO(EMPOTRADA EN PARED). TUBERÍA PVC ALTO IMPACTO DE 1 1/2", SE LE COLOCARA UNA CAPA DE CONCRETO DE 10 CM (RESISTENCIA 110 KG/CM2).	ML	45.00	\$14.57	\$655.57
4.08.02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DOS TUBERÍAS PVC ALTO IMPACTO DB120 DE 3" DE DIÁMETRO, SE LES COLOCARA UNA CAPA DE CONCRETO DE 10 CM (RESISTENCIA 110 KG/CM 2), INCLUYE ZANJEADO Y POSTERIOR ATRAMAMIENTO DE LA TUBERÍA. (ACOMETIDA TELEFÓNICA) SEGÚN PLANO SD-10	ML	130.00	\$34.87	\$4,533.62
4.08.03	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA EMT DE 3" DESDE EL EXTERIOR A GABINETE PRINCIPAL EN DATA CENTER, INCLUYE ACCESORIOS PARA LA TUBERÍA EMT, CAJAS DE REGISTRO (18X12X8 PULG); (CANALIZACIÓN VERTICAL Y HORIZONTAL). INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA INSTALACIÓN	ML	20.00	\$54.94	\$1,098.86
4.08.04	POZO DE CONCRETO DE 60X60X50 CM(MEDIDA INTERIOR), CON TAPADERA DE CONCRETO.	UNIDAD	6.00	\$674.87	\$4,049.23
4.08.05	PLACA FRONTAL CON UN MÓDULOS RJ-45 CAT 6A Y 1 UTP CAT 6A (SALIDA TELEFÓNICA EN CASETA DE VIGILANCIA) PARA SISTEMA DE TELEFONÍA Y DATOS (INCLUYE DUCTO, CAJA RECTANGULAR, ETC.). EL CABLEADO CORRESPONDE DESDE EL GABINETE HACIA EL PUESTO DE TRABAJO DE ACUERDO A PLANOS. INCLUYE INSTALACIÓN, CONEXIÓN, CERTIFICACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO. PUNTOS CERTIFICADOS.	UNIDAD	1.00	\$131.60	\$131.60
4.08.06	UN DUCTO DE PVC DB-120 DE 1"(TELÉFONO EN CASETA), INCLUYE COLOCACIÓN DE CONCRETO PARA SU PROTECCIÓN, ASÍ COMO EL CABLEADO CON UTPCAT 6A PARA SISTEMA CCTV. EL CABLEADO CORRESPONDE DESDE EL GABINETE HACIA LA UBICACIÓN FINAL EN CASETA DE VIGILANCIA DE ACUERDO A PLANOS. INCLUYE INSTALACIÓN, CONEXIÓN, CERTIFICACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO.	UNIDAD	1.00	\$216.52	\$216.52
4.08.07	CANALIZACIÓN TUBERÍA DE 3 "EMT ALUMINIO, INCLUYE ACCESORIOS Y FIJACION A POSTE DE CONCRETO DE 35 PIES. (SON DOS CANALIZACIONES INDEPENDIENTES)	UNIDAD	1.00	\$434.86	\$434.86
4.08.08	SUMINISTRO E INSTALACION DE POSTE DE CONCRETO CENTRIFUGADO DE 35 PIES, BAJO NORMA; CLASE 500	UNIDAD	1.00	\$2,166.99	\$2,166.99
4.08.09	UN DUCTO DE PVC DB-120 DE 1", INCLUYE COLOCACIÓN DE CONCRETO PARA SU PROTECCIÓN, ASÍ COMO EL CABLEADO CON UTPCAT 6A PARA SISTEMA CCTV. EL CABLEADO CORRESPONDE DESDE EL GABINETE HACIA LA UBICACIÓN FINAL DE LA CÁMARA DE ACUERDO A PLANOS. INCLUYE INSTALACIÓN, CONEXIÓN, CERTIFICACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO.	UNIDAD	2.00	\$400.09	\$800.18
4.08.10	TELÉFONO IP (BÁSICO) PARA VIGILANCIA CONFORME A ESPECIFICACIÓN DE ÍTEM 13 DEL DOCUMENTO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE SISTEMAS ESPECIALES	UNIDAD	1.00	\$120.80	\$120.80



MINISTERIO DE SALUD
Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional (UACI)

LICITACIÓN ABIERTA DR-CAFTA LA ADA UE CA No. 14/2021 denominado: "REUBICACION, ADECUACION Y TRASLADO DEL LABORATORIO NACIONAL DE SALUD PÚBLICA DE EL SALVADOR", FUENTE DE FINANCIAMIENTO: FONDO GENERAL Y FONDO GLOBAL COMPONENTE VIH/SIDA/SSF/NMF/FASE 2

Resolución de Adjudicación No. 92/2021

ITEM	DESCRIPCIÓN DE PARTIDA DE CONSTRUCCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	SUB TOTALES
4.08.11	CÁMARA IP TIPO BULLET IR. INCLUIR LAS LICENCIAS RESPECTIVAS, CON LAS CARACTERÍSTICAS DE ACUERDO A LAS DESCRITAS EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS EN EL ITEM 20	UNIDAD	1.00	\$1,202.42	\$1,202.42
4.08.12	CAMARA IP TIPO BULLET PARA TOMA DE PLACA, MONTADA EN POSTE DE 70 CM. INCLUIR LAS LICENCIAS RESPECTIVAS, CON LAS CARACTERÍSTICAS DE ACUERDO A LAS DESCRITAS EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS EN EL ITEM 20	UNIDAD	1.00	\$1,855.09	\$1,855.09
4.08.13	TIERRAS DE TELECOMUNICACIONES/ (OBTENER 1 OHMIO EN LA RED), PARA EL DATA CENTER Y PARA LOS CUARTOS TÉCNICOS LAS DOS REDES SE UNIRÁN Y TAMBIÉN A LA ELÉCTRICA PARA TENER UNA SOLA RED EQUIPOTENCIAL SE REALIZARAN CON BARRAS COPPERWELL DE 3/8" X 10 PIES, CABLE DE COBRE DESNUDO 1/0 AWG, UNIONES SE REALIZARAN CON TERMOSOLDADURAS, POZO DE REGISTRO (2) Y SE CONECTARAN AL TGB EN DATA CENTER Y CUARTO TÉCNICO #1 EN PRIMER NIVEL DEL EDIFICIO C.	UNIDAD	2.00	\$3,074.20	\$6,148.40
4.09	CONCRETO REFORZADO Y MUROS				
4.09.01	CONCRETO ARMADO				
4.09.01.01	PARED PC1, DE 20 CMS. ESPESOR, REFUERZO VERTICAL #4 @ 20 CMS Y HORIZONTAL CON #5 @ 25 CMS, AMBOS REFUERZOS EN DOBLE TEJIDO; CONCRETO F'C=280 KG/CM2.	M3	204.36	\$312.55	\$63,872.72
4.09.01.02	PARED PC2, DE 30 CMS. ESPESOR, REFUERZO VERTICAL #5 @ 20 CMS Y HORIZONTAL CON #5 @ 20 CMS, AMBOS REFUERZOS EN DOBLE TEJIDO; CONCRETO F'C=280 KG/CM2	M3	32.42	\$588.25	\$19,071.72
4.09.01.03	PANTALLA M1, DE 30 CMS. ESPESOR, REFUERZO VERTICAL #5 @ 20 CMS Y HORIZONTAL CON #4 @ 25 CMS, AMBOS REFUERZOS EN DOBLE TEJIDO; CONCRETO F'C=280 KG/CM2; INCLUYE IMPERMEABILIZACIÓN DE CARA EXPUESTA A TALUD.	M2	362.44	\$124.36	\$45,073.76
4.09.01.04	LOSA DE CIMENTACIÓN PARA MURO M1 E=50 CMS, REFUERZO LONGITUDINAL CON #5 @20 CMS Y REFUERZO TRANSVERSAL CON #5 @ 20 CMS; AMBOS REFUERZOS EN DOBLE TEJIDO, CONCRETO F'C=280 KG/CM2	M3	135.99	\$342.16	\$46,530.34
4.09.01.05	COLUMNA CC2, DE 1.00X 0.40 MTS, CON REFUERZO LONGITUDINAL DE 10 #8 Y DOS ESTRIBOS #4 @ 10 CMS.; CONCRETO F'C=280 KG/CM2	M3	3.36	\$605.69	\$2,035.12
4.09.01.06	COLUMNA CC3, DE 0.50X 0.50 MTS, CON REFUERZO LONGITUDINAL DE 8 #6 Y DOS ESTRIBOS #3 @ 15 CMS.; CONCRETO F'C=280 KG/CM2	M3	14.00	\$332.29	\$4,652.06
4.09.01.07	PILOTE P2, 60 CMS DE DIAMETRO, REFUERZO LONGITUDINAL 8 #8, ESPIRAL #3 A 15 CMS, CONCRETO F'C=280 KG/CM2; INCLUYE EXCAVACIÓN	ML	432.00	\$510.48	\$220,525.80
4.09.01.08	MURO MR1 INCLUYE SOLERA CORRIDA DE CONCRETO ARMADO Y PANTALLA CON REFUERZO INTEGRAL	ML	6.28	\$143.65	\$902.15
4.09.01.09	MURO MR2 INCLUYE SOLERA CORRIDA DE CONCRETO ARMADO Y PANTALLA CON REFUERZO INTEGRAL	ML	7.00	\$178.12	\$1,246.84
4.09.01.10	MURO MR3 INCLUYE SOLERA CORRIDA DE CONCRETO ARMADO Y PANTALLA CON REFUERZO INTEGRAL	ML	6.60	\$286.32	\$1,889.73
4.09.01.11	MURO MR4 INCLUYE SOLERA CORRIDA DE CONCRETO ARMADO Y PANTALLA CON REFUERZO INTEGRAL	ML	7.20	\$383.47	\$2,760.98
4.09.01.12	MURO MR5 INCLUYE SOLERA CORRIDA DE CONCRETO ARMADO Y PANTALLA CON REFUERZO INTEGRAL	ML	17.00	\$511.60	\$8,697.12
4.09.01.13	MURO MR6 INCLUYE SOLERA CORRIDA DE CONCRETO ARMADO Y PANTALLA CON REFUERZO INTEGRAL	ML	7.00	\$725.85	\$5,080.97
4.09.01.14	MURO MR7 INCLUYE SOLERA CORRIDA DE CONCRETO ARMADO Y PANTALLA CON REFUERZO INTEGRAL	ML	22.81	\$796.32	\$18,164.17
4.09.01.15	MURO MR8 INCLUYE SOLERA CORRIDA DE CONCRETO ARMADO Y PANTALLA CON REFUERZO INTEGRAL	ML	9.24	\$1,083.08	\$10,007.67
4.09.02	DRENAJE FRANCES				
4.09.02.01	RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL SELECTO	M3	158.24	\$26.64	\$4,214.86
4.09.02.02	RELLENO CON MATERIAL GRANULAR, GRAVA #1 Y #2 EN IGUAL PROPORCION, INCLUYE GEOTEXTIL PARA LIMITAR PASO DE FINOS AL FILTRO	M3	45.48	\$71.87	\$3,268.50
4.09.02.03	TUBO PVC 7 6", CON PERFORACIONES, Y FORRO DE GEOTEXTIL	ML	62.30	\$51.02	\$3,178.63
5.00	ELECTRICIDAD				
A	CANCELACION DE PAGOS POR REVISION DE PLANOS, PLANOS COMO CONSTRUIDO, LEVANTAMIENTO Y ELABORACION DE PRESUPUESTO, REVISION DE PLANOS COMO CONSTRUIDO, CARGO POR ACOMETIDA Y CARGO POR MEDICION.	UNIDAD	1.00	\$68,070.10	\$68,070.10

MINISTERIO DE SALUD
Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional (UACI)

LICITACIÓN ABIERTA DR-CAFTA LA ADA UE CA No. 14/2021 denominado: "REUBICACION, ADECUACION Y TRASLADO DEL LABORATORIO NACIONAL DE SALUD PÚBLICA DE EL SALVADOR", FUENTE DE FINANCIAMIENTO: FONDO GENERAL Y FONDO GLOBAL COMPONENTE VIH/SIDA/SSF/NMF/FASE 2

Resolución de Adjudicación No. 92/2021 --

ITEM	DESCRIPCIÓN DE PARTIDA DE CONSTRUCCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	SUB TOTALES
5.01	ACOMETIDA PRIMARIA				
5.01.01	POSTE DE CONCRETO 40', CON SUS HERRAJES.	UNIDAD	1.00	\$1,481.34	\$1,481.34
5.01.02	PARARRAYOS 21 KV.	UNIDAD	3.00	\$167.25	\$501.74
5.01.03	CORTACIRCUITO 15/27 KV-MARCO 100 AMP. + FUSIBLES 60 AMP.	UNIDAD	3.00	\$324.94	\$974.82
5.01.04	RED DE POLARIZACION PARARRAYOS (3 BARRAS Y CABLE # 2)	UNIDAD	1.00	\$579.92	\$579.92
5.01.05	ACOMETIDA PRIMARIA EXPUESTA, 3XLP # 1/0/25 KV + 1#1/0 AWG; Ø 4" AL	ML	9.00	\$129.02	\$1,161.18
5.01.06	ACOMETIDA PRIMARIA SUBTERRANEA 3XLP # 1/0/25 KV + 1#1/0 AWG; Ø 4" DB-120	ML	76.00	\$82.00	\$6,231.96
5.01.07	TERMINALES DE POTENCIA; #1/0AWG/25KV	UNIDAD	3.00	\$302.00	\$906.01
5.01.08	TERMINALES DE POTENCIA TIPO CODO (ELBOW CONNECTORS)	UNIDAD	18.00	\$334.50	\$6,020.94
5.01.09	DUCTO BD-120 DE 4" DE RESERVA	ML	43.00	\$17.01	\$731.50
5.01.10	REGULADOR DE VOLTAJE MONOFÁSICO EN MEDIA TENSIÓN, 13.2 KV, 200 AMPERIOS, CON MÓDULO DE BY PASS INCORPORADO, REGULACION ± 10%, 32 PASOS DE 5/8%, TIPO PAD MOUNTED	UNIDAD	3.00	\$83,863.04	\$251,589.13
5.01.11	CELDA DERIVADORA EN MEDIA TENSIÓN 25 KV., CONTENIENDO SECCIÓN DERIVADORA (T) PARA LLEGADA DE ACOMETIDA, 3 CELDAS CON SECCIONADORES BAJO CARGA CON GAS SF6, FUSIBLES Y PARARRAYOS DE 21 KV.. INCLUYE JUEGOS DE FUSIBLES PARA REPUESTO.	UNIDAD	1.00	\$35,265.49	\$35,265.49
5.02	SUBESTACIONES PRINCIPALES				
5.02.01	TRANSFORMADOR TIPO SECO ENCAPSULADO EN RESINA DE 1560 KVA, VOLTAJE PRIMARIO; 22.9 KV; VOLTAJE SECUNDARIO 277/480 VOLTIOS; CONEXIÓM DELTA/ESTRELLA, PROVISTO CON LOS ACCESORIOS SIGUIENTE, MONITOR DE TEMPERATURA DEL TRANSFORADOR, BASE CON RODOS AJUSTABLES, "BUSHIG" SECUNADARIO TIPO ESPADA.	UNIDAD	1.00	\$67,377.15	\$67,377.15
5.02.02	TRANSFORMADOR TIPO SECO ENCAPSULADO EN RESINA DE 500 KVA, VOLTAJE PRIMARIO; 22.9 KV; VOLTAJE SECUNDARIO 277/480 VOLTIOS; CONEXIÓM DELTA/ESTRELLA, PROVISTO CON LOS ACCESORIOS SIGUIENTE, MONITOR DE TEMPERATURA DEL TRANSFORADOR, BASE CON RODOS AJUSTABLES, "BUSHIG" SECUNADARIO TIPO ESPADA.	UNIDAD	1.00	\$45,873.80	\$45,873.80
5.02.03	BANCO AUTOMATICO DE CAPACITORES TRIFÁSICO 480 VOLTIOS, 100 KVAR.	UNIDAD	1.00	\$8,910.99	\$8,910.99
5.02.04	BANCO AUTOMATICO DE CAPACITORES TRIFÁSICO 480 VOLTIOS,315 KVAR.	UNIDAD	1.00	\$20,947.12	\$20,947.12
5.03	PLANTA DE EMERGENCIA				
5.03.01	MOTOGENERADOR DE 1200 KW (1500 KVA), A 0.8 DE FP); RÉGIMEN "STAND-BY"; 3 FASES; 277/480 VOLTIOS; 60 CICLOS; BATERÍAS Y SUS CABLE DE SERVICIO; SILENCIADOR TIPO CRÍTICO; SISTEMA DE ESCAPE COMPLETO; LÍNEAS DE COMBUSTIBLE; MONTADA DENTRO DE GABINETE DE ISONORIZACIÓN CON TANQUE DE COMBUSTIBLE DE 1500 GALONES, ETC.	UNIDAD	1.00	\$488,747.13	\$488,747.13
5.03.02	TRANSFERENCIA AUTOMÁTICA DE 2500 AMP. 3 POLOS 480/3/60 (SISTEMA EMERGENCIA)	UNIDAD	1.00	\$45,644.43	\$45,644.43
5.04	SISTEMA DE ATERRIZAJE				
5.04.01	RED DE TIERRA CASA DE MÁQUINAS 24 BARRAS Y CABLE DE INTERCONEXIÓN CU. #2/0, INCLUYE SOLDADURAS EXOTÉRMICAS Y CABLES DE CONEXIÓN # 3/0 PARA LOS TABLEROS GENERALES, PLANTAS DE EMERGENCIA, CELDA DERIVADORA, TRANSFORMADORES TIPO SECO EN MT, TANQUE DE COMBUSTIBLE Y TRANSFERENCIAS.	UNIDAD	1.00	\$7,410.38	\$7,410.38
5.04.02	BARRA DE REFERENCIA A TIERRA IT-MGB	UNIDAD	1.00	\$1,529.13	\$1,529.13
5.05	TABLEROS GENERALES, SUBTABLEROS GENERALES Y SUBTABLEROS				
5.05.01	TGE LNR	UNIDAD	1.00	\$39,375.01	\$39,375.01
5.05.02	TGN LNR	UNIDAD	1.00	\$17,000.22	\$17,000.22
5.05.03	TGFEAz	UNIDAD	1.00	\$8,043.57	\$8,043.57
5.05.04	TGFNAz	UNIDAD	1.00	\$6,581.80	\$6,581.80
5.05.05	TGECMH	UNIDAD	1.00	\$1,970.13	\$1,970.13
5.05.06	STGE#1 (208)	UNIDAD	1.00	\$7,242.33	\$7,242.33
5.05.07	STGE#2 (208)	UNIDAD	1.00	\$6,718.60	\$6,718.60
5.05.08	STGN#1 (208)	UNIDAD	1.00	\$9,236.02	\$9,236.02
5.05.09	STGN#2 (208)	UNIDAD	1.00	\$2,085.79	\$2,085.79
5.05.10	TGUc (208)	UNIDAD	1.00	\$3,777.06	\$3,777.06
5.05.11	STGUe#1 (208)	UNIDAD	1.00	\$8,439.04	\$8,439.04
5.05.12	STGUe#2 (208)	UNIDAD	1.00	\$3,798.98	\$3,798.98



MINISTERIO DE SALUD

Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional (UACI)

LICITACIÓN ABIERTA DR-CAFTA LA ADA UE CA No. 14/2021 denominado: "REUBICACION, ADECUACION Y TRASLADO DEL LABORATORIO NACIONAL DE SALUD PÚBLICA DE EL SALVADOR", FUENTE DE FINANCIAMIENTO: FONDO GENERAL Y FONDO GLOBAL COMPONENTE VIH/SIDA/SSF/NMF/FASE 2

Resolución de Adjudicación No. 92/2021

ITEM	DESCRIPCIÓN DE PARTIDA DE CONSTRUCCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	SUB TOTALES
5.05.13	STFE#1 (480)	UNIDAD	1.00	\$2,209.59	\$2,209.59
5.05.14	STFN#1 (480)	UNIDAD	1.00	\$2,676.26	\$2,676.26
5.05.15	STFE#2 (480)	UNIDAD	1.00	\$2,209.59	\$2,209.59
5.05.16	STFN#2 (480)	UNIDAD	1.00	\$2,389.26	\$2,389.26
5.05.17	STFE1Az (480)	UNIDAD	1.00	\$2,716.30	\$2,716.30
5.05.18	STFE2Az (480)	UNIDAD	1.00	\$2,206.70	\$2,206.70
5.05.19	STFE3Az (480)	UNIDAD	1.00	\$3,286.78	\$3,286.78
5.05.20	STFN1Az (480)	UNIDAD	1.00	\$1,619.86	\$1,619.86
5.05.21	STFN2Az (480)	UNIDAD	1.00	\$1,760.79	\$1,760.79
5.05.22	STFN3Az (480)	UNIDAD	1.00	\$1,573.30	\$1,573.30
5.05.23	STFE1EAz (480)	UNIDAD	1.00	\$3,531.92	\$3,531.92
5.05.24	STFE2EAz (480)	UNIDAD	1.00	\$3,369.68	\$3,369.68
5.05.25	STFE3EAz (480)	UNIDAD	1.00	\$2,229.31	\$2,229.31
5.05.26	STGEA-N1 (208)	UNIDAD	1.00	\$2,049.45	\$2,049.45
5.05.27	STFE1CD (480)	UNIDAD	1.00	\$1,901.85	\$1,901.85
5.05.28	STFE2CD (480)	UNIDAD	1.00	\$1,265.41	\$1,265.41
5.05.29	STFE#1_208	UNIDAD	1.00	\$1,146.81	\$1,146.81
5.05.30	STFN#1_208	UNIDAD	1.00	\$1,286.91	\$1,286.91
5.05.31	STFE#2_208	UNIDAD	1.00	\$1,031.42	\$1,031.42
5.05.32	STFN#2_208	UNIDAD	1.00	\$1,032.08	\$1,032.08
5.05.33	STUc (cuarto tecnico)	UNIDAD	1.00	\$3,721.45	\$3,721.45
	SUBTABLEROS NIVEL #1 A 208VCA				
5.05.34	STEBM	UNIDAD	1.00	\$2,353.65	\$2,353.65
5.05.35	STNBM	UNIDAD	1.00	\$1,288.52	\$1,288.52
5.05.36	STUcBM	UNIDAD	1.00	\$1,710.71	\$1,710.71
5.05.37	STUeBM	UNIDAD	1.00	\$3,552.16	\$3,552.16
5.05.38	STEV12	UNIDAD	1.00	\$1,135.30	\$1,135.30
5.05.39	STNV12	UNIDAD	1.00	\$2,907.65	\$2,907.65
5.05.40	STUeV12	UNIDAD	1.00	\$954.84	\$954.84
5.05.41	STEV3	UNIDAD	1.00	\$855.93	\$855.93
5.05.42	STNV3	UNIDAD	1.00	\$961.29	\$961.29
5.05.43	STUcV3	UNIDAD	1.00	\$1,088.34	\$1,088.34
5.05.44	STUeV3	UNIDAD	1.00	\$2,843.87	\$2,843.87
5.05.45	STET	UNIDAD	1.00	\$3,000.68	\$3,000.68
5.05.46	STNT	UNIDAD	1.00	\$941.96	\$941.96
5.05.47	STUeT	UNIDAD	1.00	\$2,863.06	\$2,863.06
5.05.48	STEMu	UNIDAD	1.00	\$1,083.14	\$1,083.14
5.05.49	STNMu	UNIDAD	1.00	\$948.40	\$948.40
5.05.50	STUCMu	UNIDAD	1.00	\$2,968.47	\$2,968.47
5.05.51	STUeMu	UNIDAD	1.00	\$2,436.22	\$2,436.22
5.05.52	STELAV	UNIDAD	1.00	\$1,598.80	\$1,598.80
5.05.53	STEAC1	UNIDAD	1.00	\$1,078.53	\$1,078.53
5.05.54	STECM	UNIDAD	1.00	\$1,094.97	\$1,094.97
5.05.54.1	STUeBM220	UNIDAD	1.00	\$1,520.77	\$1,520.77
5.05.54.2	STUeAe220	UNIDAD	2.00	\$1,520.77	\$3,041.54
5.05.55	STEDD	UNIDAD	1.00	\$1,095.89	\$1,095.89
5.05.56	STNAC1	UNIDAD	1.00	\$820.36	\$820.36
5.05.57	STEM	UNIDAD	1.00	\$1,094.70	\$1,094.70
5.05.58	STEMOD	UNIDAD	1.00	\$1,097.76	\$1,097.76
5.05.58.1	STECD	UNIDAD	1.00	\$1,429.04	\$1,429.04
5.05.59	STECMH	UNIDAD	1.00	\$1,101.77	\$1,101.77
	SUBTABLEROS NIVEL #2 A 208VCA				
5.05.60	STELT	UNIDAD	1.00	\$2,290.08	\$2,290.08
5.05.61	STNLT	UNIDAD	1.00	\$1,179.93	\$1,179.93
5.05.62	STUcLT	UNIDAD	1.00	\$2,994.55	\$2,994.55
5.05.63	STUeLT	UNIDAD	1.00	\$3,265.55	\$3,265.55
5.05.64	STNAC2	UNIDAD	0.00		\$0.00
5.05.65	STELA	UNIDAD	1.00	\$2,311.12	\$2,311.12
5.05.66	STNLA	UNIDAD	1.00	\$1,005.00	\$1,005.00
5.05.67	STUcLA	UNIDAD	1.00	\$2,974.92	\$2,974.92
5.05.68	STUeLA	UNIDAD	1.00	\$3,136.07	\$3,136.07
5.05.69	STUeAa	UNIDAD	1.00	\$3,348.08	\$3,348.08
5.05.70	STEPRE	UNIDAD	1.00	\$1,218.54	\$1,218.54



MINISTERIO DE SALUD
Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional (UACI)

LICITACIÓN ABIERTA DR-CAFTA LA ADA UE CA No. 14/2021 denominado: "REUBICACION, ADECUACION Y TRASLADO DEL LABORATORIO NACIONAL DE SALUD PÚBLICA DE EL SALVADOR", FUENTE DE FINANCIAMIENTO: FONDO GENERAL Y FONDO GLOBAL COMPONENTE VIH/SIDA/SSF/NMF/FASE 2

Resolución de Adjudicación No. 92/2021

ITEM	DESCRIPCIÓN DE PARTIDA DE CONSTRUCCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	SUB TOTALES
5.05.71	STNPRE	UNIDAD	1.00	\$980.53	\$980.53
5.05.72	STEOF	UNIDAD	1.00	\$803.56	\$803.56
5.05.73	STNOF	UNIDAD	1.00	\$1,005.88	\$1,005.88
5.05.74	STUcOF	UNIDAD	1.00	\$2,987.80	\$2,987.80
5.05.75	STEE3	UNIDAD	1.00	\$1,290.20	\$1,290.20
	SUBTABLEROS NIVEL #3 A 208VCA				
5.05.75	STEMB	UNIDAD	1.00	\$2,537.07	\$2,537.07
5.05.76	STNMB	UNIDAD	1.00	\$1,933.66	\$1,933.66
5.05.77	STUcMB	UNIDAD	1.00	\$3,013.56	\$3,013.56
5.05.78	STUeMB	UNIDAD	1.00	\$2,898.31	\$2,898.31
5.05.79	STEE12	UNIDAD	1.00	\$825.40	\$825.40
5.05.80	STEE3	UNIDAD	1.00	\$800.48	\$800.48
	CAJAS NEMA				
5.05.81	CAJA NEMA 1-800A/3P_480Vca	UNIDAD	0.00		\$0.00
5.05.82	CAJA NEMA 1-450A/3P_480Vca	UNIDAD	1.00	\$2,332.20	\$2,332.20
5.05.83	CAJA NEMA 1 225A/3P_480Vca	UNIDAD	0.00		
5.05.84	CAJA NEMA 175A/3P_480Vca	UNIDAD	2.00	\$476.97	\$953.95
5.05.85	CAJA NEMA 125A/3P_480Vca	UNIDAD	1.00	\$440.14	\$440.14
5.05.86	CAJA NEMA 100A/3P_480Vca	UNIDAD	2.00	\$313.24	\$626.48
5.05.86.1	CAJA NEMA 110A/3P_480Vca	UNIDAD	1.00	\$560.09	\$560.09
5.05.87	CAJA NEMA 70A/3P_480Vca	UNIDAD	5.00	\$313.24	\$1,566.21
5.05.88	CAJA NEMA 1 50A/3P_480Vca	UNIDAD	6.00	\$301.33	\$1,808.00
5.05.89	Caja NEMA 1 40A/3P - 480Vca	UNIDAD	1.00	\$301.33	\$301.33
5.05.90	ITM 480VCA; 100AMP, DOBLE TIRO/TRIPOLAR	UNIDAD	8.00	\$526.27	\$4,210.14
5.05.91	ITM 480VCA; 200AMP, DOBLE TIRO/TRIPOLAR	UNIDAD	2.00	\$931.70	\$1,863.39
5.06	ALIMENTADORES GENERALES				
5.06.01	DE TRAF0 EMERGENCIA A ATS 6X(3THHN500MCM+1THHN250MCM+1#4/0AWG; Ø4")	ML	17.00	\$1,477.58	\$25,118.88
5.06.02	DE PLANTA DE EMERGENCIA A ATS 6X(3THHN500MCM+1THHN250MCM+1#4/0AWG; Ø4")	ML	32.00	\$1,477.58	\$47,282.59
5.06.03	DE ITS A TGE LNR 6X(3THHN500MCM+1THHN250MCM+1#4/0AWG; Ø4")	ML	8.00	\$1,477.58	\$11,820.65
5.06.04	DE TRAF0 NORMAL A TGN LNR 2X(3THHN500MCM+1THHN250MCM+1#1/0AWG; Ø4")	ML	12.00	\$562.50	\$6,750.00
5.06.05	DE TGE A TGE#1 3THHN1/0+1#6; Ø2"	ML	95.00	\$57.60	\$5,472.32
5.06.06	DE TGE A TGE#2 2X(3THHN350+1#1/0AWG; Ø3")	ML	12.00	\$308.23	\$3,698.73
5.06.07	DE TGN A TGN#1 3THHN250MCM+1#2; Ø21/2"	ML	12.00	\$133.01	\$1,596.13
5.06.08	TSE#1 A TGE#1 (208) 3X(4THHN350MCM+1#1/0; Ø3")	ML	5.00	\$410.60	\$2,052.99
5.06.09	TSE#2 A TGE#1 (208) 2X(4THHN 4/0+1#2AWG; Ø 21/2")	ML	5.00	\$280.18	\$1,400.88
5.06.10	TGN#1 A TGN#1 3THHN2AWG+1THHN4AWG+1#8; Ø11/2"	ML	8.00	\$44.41	\$355.25
5.06.11	TGN#2 A TGN#2 4THHN2/0AWG+1#4AWG; Ø2"	ML	5.00	\$79.21	\$396.06
5.06.12	TSUC A TGUC (208) 3THHN3/0AWG+1THHN250MCM+1#2; Ø21/2"	ML	5.00	\$125.89	\$629.47
5.06.13	TSUE#1 A STGUE#1 3THHN350MCM+2THHN350MCM+1#2; Ø3"	ML	5.00	\$245.11	\$1,225.56
5.06.14	TSUE#2 A STGUE#2 3THHN3/0+1THHN250MCM+1#2; Ø21/2"	ML	5.00	\$125.89	\$629.47
5.06.15	TSUC A STUC (CUARTA TECNICO) 3THHN2 AWG+1THHN3/0+2#6; Ø1 1/2"	ML	58.00	\$68.70	\$3,984.88
5.06.16	DE TGE A STFE#1_480 (NIVEL#1) 3THHN8+1#10AWG; Ø1"	ML	12.00	\$22.88	\$274.51
5.06.17	DE TGN A STFN#1_480 (NIVEL #1) 3THHN8+1THHN10; Ø1"	ML	12.00	\$24.64	\$295.62
5.06.18	DE TGE A STFE#2_480 (NIVEL #2) 3THHN8+1#10AWG; Ø1"	ML	6.00	\$22.88	\$137.25
5.06.19	DE TGN A STFN#2_480 (NIVEL #2) 3THHN4+1THHN8+1#8; Ø11/4"	ML	6.00	\$44.85	\$269.07
5.06.20	DE TGFEAZ A STEF1AZ (480) 3THHN2/0+1#4; Ø21/2"	ML	8.00	\$100.87	\$806.96
5.06.21	DE TGFEAZ A STEF2AZ (480) 3THHN3/0+1#2; Ø21/2"	ML	8.00	\$123.05	\$984.38
5.06.22	DE TGFEAZ A STEF3AZ (480) 3THHN4/0+1#2; Ø21/2"	ML	8.00	\$145.10	\$1,160.76
5.06.23	DE TGFNAZ A STFN1AZ (480) 3THHN1/0+1THHN4; Ø2"	ML	8.00	\$87.13	\$697.04
5.06.24	DE TGFNAZ A STFN2AZ (480) 3THHN1/0+1THHN4; Ø2"	ML	8.00	\$87.13	\$697.04
5.06.25	DE TGFNAZ A STFN3AZ (480) 3THHN2+1THHN#6+; Ø11/2"	ML	8.00	\$60.27	\$482.15
5.06.26	DE TGFEAZ A STEF1EAZ (480) 3THHN1/0+1#6; Ø2"	ML	8.00	\$80.79	\$646.32
5.06.27	DE TGFEAZ A STEF2EAZ (480) 3THHN6+1#10; Ø1"	ML	8.00	\$55.35	\$442.82
5.06.28	DE TGFEAZ A STEF3EAZ (480) 3THHN2+1#8; Ø11/2"	ML	8.00	\$55.35	\$442.82
5.06.29	DE STEMOD A STECMH (480) 4#8 THHN+1#10; Ø 1"	ML	100.00	\$24.56	\$2,455.78
5.06.30	DE TGE A STEF1CD (480) 3THHN250+1THHN4; Ø2 1/2"	ML	77.00	\$57.81	\$4,451.40



MINISTERIO DE SALUD
Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional (UACI)

LICITACIÓN ABIERTA DR-CAFTA LA ADA UE CA No. 14/2021 denominado: "REUBICACION, ADECUACION Y
TRASLADO DEL LABORATORIO NACIONAL DE SALUD PÚBLICA DE EL SALVADOR", FUENTE DE
FINANCIAMIENTO: FONDO GENERAL Y FONDO GLOBAL COMPONENTE VIH/SIDA/SSF/NMF/FASE 2

Resolución de Adjudicación No. 92/2021

ITEM	DESCRIPCIÓN DE PARTIDA DE CONSTRUCCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	SUB TOTALES
5.06.31	DE TGE A STFE2CD (480) 4THHN2+1THHN6;Ø11/4"	ML	78.00	\$95.07	\$7,415.78
5.06.32	DE TGE A STGEA N1 (480) 3THHN4/0+1THHN4;Ø 2"	ML	30.00	\$101.80	\$3,054.07
5.06.33	DE STGE N1 A STFE#1_208 (NIVEL #1) 4#4 THHN+1#8; Ø 1 1/4"	ML	15.00	\$25.15	\$377.29
5.06.34	DE STGN N1 A STFN#1_208 (NIVEL #1) 4#8 THHN+1#10; Ø 1"	ML	15.00	\$25.15	\$377.29
5.06.35	DE STGE N2 A STFE#2_208 (NIVEL #2) 4#8 THHN+1#10; Ø 1"	ML	6.00	\$25.15	\$150.92
5.06.36	DE STGN N2 A STFN#2_208 (NIVEL #2) 4#8 THHN+1#10; Ø 1"	ML	6.00	\$25.15	\$150.92
5.06.37	DE Transformador de emergencia a (BANCO CAPACITORES E) 2(3THHN3/0+1#2;Ø21/2")	ML	8.00	\$285.40	\$2,283.23
5.06.38	DE TGE A CAJA NEMA 1-450A/3P_480VCA A (TSE#1) 2X(3THHN 4/0 MCM+1#2/0;Ø 2")	ML	7.00	\$296.79	\$2,077.53
5.06.39	DE TGE A CAJA NEMA 175A/3P_480VCA A (TSUE#1) 4THHN2/0+1#4; Ø2"	ML	10.00	\$102.40	\$1,023.97
5.06.40	DE TGN 480VCA (BANCO CAPACITORES NORMAL 3THHN1/0+1#4;Ø2"	ML	16.00	\$85.09	\$1,361.37
5.06.41	DE TGE A CAJA NEMA 125A/3P_480VCA A (TSUE#2) 4THHN1/0+1#6; Ø 2"	ML	11.00	\$97.14	\$1,068.59
5.06.42	DE TGE A CAJA NEMA 70A/3P_480VCA A (TGUE 220) 4THHN2+1#6; Ø1 1/2"	ML	10.00	\$68.47	\$684.72
5.06.43	DE TGE A CAJA NEMA 100A/3P_480VCA (MOD. CONTENCIÓN) 3THHN2+1THHN6;Ø11/4"	ML	65.00	\$57.81	\$3,757.68
5.06.44	DE TGE A CAJA NEMA 70A/3P_480VCA A (TGUC) 4THHN2+1#6; Ø1 1/2"	ML	9.00	\$57.81	\$520.29
5.06.45	DE STGEA N1 A CAJA NEMA 70A/3P_480VCA (AUTOCLAVE #1) 3THHN4+1#8;Ø1"	ML	35.00	\$35.04	\$1,226.34
5.06.46	DE TGN A CAJA NEMA 70A/3P_480VCA (AUTOCLAVE #2) 3THHN4+1#8;Ø1"	ML	30.00	\$35.04	\$1,051.15
5.06.47	DE TGN A CAJA NEMA 70A/3P_480VCA (AUTOCLAVE #3) 3THHN4+1#8;Ø1"	ML	32.00	\$35.04	\$1,121.22
5.06.48	DE STGEA N1 ACAJA NEMA 1 50A/3P_480VCA (CALENTADOR DE AGUA 1) 3THHN8+1THHN10+1#10;Ø1"	ML	45.00	\$24.45	\$1,100.44
5.06.49	DE STGEA N1 A CAJA NEMA 1 50A/3P_480VCA CALENTADOR DE AGUA 2) 3THHN8+1THHN10+1#10;Ø1"	ML	45.00	\$24.45	\$1,100.44
5.06.50	DE STGEA N1 A CAJA NEMA 1 50A/3P_480VCA (DESTILADOR) 3THHN8+1THHN10+1#10;Ø1"	ML	47.00	\$24.45	\$1,149.35
5.06.51	DE TGE A CAJA NEMA 1 50A/3P_480VCA A (TSUC) 4THHN6+1#8; Ø1"	ML	8.00	\$35.69	\$285.48
5.06.52	DE TGN A CAJA NEMA 1 175A/3P_480VCA (TSN#1) 3THHN2/0 AWG+1#4;Ø2"	ML	10.00	\$124.99	\$1,249.88
5.06.53	DE TGN A CAJA NEMA 1 50A/3P_480VCA (ELEVADOR 1) 3THHN8+1THHN10+1#10;Ø1"	ML	48.00	\$24.45	\$1,173.80
5.06.54	DE TGN A CAJA NEMA 1 50A/3P_480VCA (ELEVADOR 2) 3THHN8+1THHN10+1#10;Ø1"	ML	48.00	\$24.45	\$1,173.80
5.06.55	DE TGN A CAJA NEMA 1 50A/3P_480VCA (ELEVADOR DE CARGA) 3THHN8+1THHN10+1#10;Ø1"	ML	20.00	\$24.45	\$489.09
5.06.56	DE TGN A CAJA NEMA 1 40A/3P - 480VCA (AUTOCLAVE 4) 3THHN8+1#10;Ø1"	ML	35.00	\$22.69	\$794.31
5.06.57	DE STGEA N1 A CAJA NEMA 1 30A/3P - 480VCA (BOMBA DE ENFRIAMIENTO) 3THHN10+1#12AWG;Ø 3/4"	ML	36.00	\$12.99	\$467.66
5.06.58	DE STGEA N1 A CAJA NEMA 1 20A/3P - 480VCA (COMPRESOR DE AIRE) 3THHN10+1THHN12+1#10;Ø1"	ML	32.00	\$24.45	\$782.54
	SUBALIMENTADORES NIVEL #1				
5.06.59	DE STGE N1 A STEBM 4#2/0 THHN+1#6; Ø 2"	ML	10.00	\$100.97	\$1,009.74
5.06.60	DE STGN N1 A STNBM 4#2 THHN+1#8; Ø 1 1/2"	ML	9.00	\$25.15	\$226.38
5.06.61	DE TGUC A STUCBM 3#8 THHN+ 1#6 THHN+2#10; Ø 1"	ML	10.00	\$42.62	\$426.20
5.06.62	DE STGUE A STUEBM 3#1/0 THHN+ 1# 3/0 THHN+2#6; Ø 2"	ML	11.00	\$108.97	\$1,198.67
5.06.63	DE STGE N1 A STEV12 4#1/0 THHN+1#6; Ø 2"	ML	53.00	\$88.31	\$4,680.59
5.06.64	DE STGN N1 A STNV12 4#6 THHN+1#10; Ø 1"	ML	52.00	\$34.99	\$1,819.29
5.06.65	DE STGUE A STUEV12 4#6 THHN+2#10; Ø 1"	ML	51.00	\$36.75	\$1,874.05
5.06.66	DE STGE N1 A STEV3 4#6 THHN+1#10; Ø 1"	ML	40.00	\$34.99	\$1,399.46
5.06.67	DE STGN N1 A STNV3 4#8 THHN+1#10; Ø 1"	ML	39.00	\$25.15	\$980.97
5.06.68	DE TGUC A STUCV3 4#6 THHN+2#10; Ø 1"	ML	43.00	\$36.75	\$1,580.08
5.06.69	DE STGUE N1 A STUEV3 4#8 THHN+2#10; Ø 1"	ML	44.00	\$26.91	\$1,184.16
5.06.70	DE STGE N1 A STET 4#1/0 THHN+1#6; Ø 2"	ML	57.00	\$97.14	\$5,537.22
5.06.71	DE STGN N1 A STNT 4#8 THHN+1#10; Ø 1"	ML	56.00	\$25.15	\$1,408.57
5.06.72	DE STGUE N1 A STUET 4#6 THHN+2#10; Ø 1"	ML	58.00	\$36.75	\$2,131.27
5.06.73	DE STGE N1 A STEMU 4#4 THHN+1#8; Ø 1"	ML	37.00	\$41.38	\$1,530.99
5.06.74	DE STGN N1 A STNMU 4#8 THHN+1#10; Ø 1"	ML	37.19	\$25.15	\$935.33



MINISTERIO DE SALUD
Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional (UACI)

LICITACIÓN ABIERTA DR-CAFTA LA ADA UE CA No. 14/2021 denominado: "REUBICACION, ADECUACION Y TRASLADO DEL LABORATORIO NACIONAL DE SALUD PÚBLICA DE EL SALVADOR", FUENTE DE FINANCIAMIENTO: FONDO GENERAL Y FONDO GLOBAL COMPONENTE VIH/SIDA/SSF/NMF/FASE 2

Resolución de Adjudicación No.-92/2021-

ITEM	DESCRIPCIÓN DE PARTIDA DE CONSTRUCCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	SUB TOTALES
5.06.75	DE TGUC A STUCMU 4#8 THHN+2#10; Ø 1"	ML	38.00	\$26.91	\$1,022.68
5.06.76	DE STGUE N1 A STUEMU 3#3/0 THHN+ 1#250 THHN+2#4; Ø21/2"	ML	34.00	\$127.91	\$4,349.03
5.06.76.1	TSGUe220 A STUeBM220 3#8THHN+1#6THHN+2#10 Ø1"	ML	6.00	\$32.24	\$193.45
5.06.76.2	TSGUe220 A STUeBM220 3#1/0THHN+1#3/0THHN+2#6 Ø2"	ML	8.00	\$141.47	\$1,131.76
5.06.77	DE STGE N1 A STELAV 4#2/0 THHN+1#6; Ø 2"	ML	24.00	\$100.97	\$2,423.38
5.06.78	DE STGE N1 A STEAC1 4#8 THHN+1#10; Ø 1"	ML	25.00	\$25.15	\$628.82
5.06.79	DE STGE N1 A STECM 4#6 THHN+1#8; Ø 1"	ML	6.00	\$25.15	\$150.92
5.06.80	DE STGE N1 A STEDD 4#4 THHN+1#8; Ø 1"	ML	85.95	\$41.38	\$3,556.60
5.06.81	DE STGN N1 A STNAC1 4#8 THHN+1#10; Ø 1"	ML	25.91	\$25.15	\$651.66
5.06.82	DE STEMOD A STECMH 4#8 THHN+1#10; Ø 1"	ML	40.00	\$25.15	\$1,006.12
5.06.83	DE STGE N1 A STEA 4#4 THHN+1#8; Ø 1"	ML	62.00	\$41.38	\$2,565.45
5.06.83.1	DE STGE N1 A STECD 4#4 THHN+1#8; Ø 1"	ML	75.00	\$41.38	\$3,103.13
5.06.84	DE STGE N1 A STEMOD 4#2 THHN+1#8; Ø 1 1/4"	ML	60.00	\$66.01	\$3,960.81
SUBALIMENTADORES NIVEL #2					
5.06.85	DE STGE N2 A STELT 4#2/0 THHN+1#6; Ø 2"	ML	39.01	\$100.97	\$3,939.44
5.06.86	DE STGN N2 A STNLT 4#2 THHN+1#8; Ø 1 1/2"	ML	39.62	\$66.01	\$2,615.72
5.06.87	DE TGUC A STUCLT 3#6 THHN+ 1#4 THHN+2#10; Ø 1 1/4"	ML	38.40	\$45.52	\$1,748.13
5.06.88	DE STGUE N2 A STUFLT 3#1/0 THHN+ 1# 2/0 THHN+2#6; Ø 2"	ML	37.80	\$103.02	\$3,893.60
5.06.89	DE STGE N2 A STEAC2 4#8 THHN+1#10; Ø 1"	ML	31.09	\$25.15	\$782.00
5.06.90	DE STGE N2 A STELA 4#2/0 THHN+1#6; Ø 2"	ML	14.02	\$100.97	\$1,415.74
5.06.91	DE STGN N2 A STNLA 4#8 THHN+1#10; Ø 1"	ML	14.63	\$25.15	\$368.00
5.06.92	DE TGUC A STUCLA 4#8 THHN+2#10; Ø 1"	ML	15.24	\$26.91	\$410.15
5.06.93	DE STGUE N2 A STUELA 4#6 THHN+2#10; Ø 1"	ML	15.85	\$36.75	\$582.41
5.06.94	DE STGUE N2 A STUEAA 3#1/0 THHN+ 1# 2/0 THHN+2#6; Ø 2"	ML	29.26	\$103.02	\$3,014.40
5.06.95	DE STGE N2 A STEPRE 4#2 THHN+1#8; Ø 1 1/2"	ML	29.26	\$66.01	\$1,931.61
5.06.96	DE STGN N2 A STNPRE 4#6 THHN+1#10; Ø 1"	ML	29.26	\$25.15	\$736.00
5.06.97	DE STGE N2 A STEOF 4#8 THHN+1#10; Ø 1"	ML	31.09	\$25.15	\$782.00
5.06.98	DE STGN N2 A STNOF 4#8 THHN+1#10; Ø 1"	ML	31.09	\$25.15	\$782.00
5.06.99	DE TGUC A STUCOF 3#8 THHN+1 #4+2#10; Ø 1"	ML	31.09	\$30.79	\$957.38
SUBALIMENTADORES NIVEL #3					
5.06.100	DE STGE N2 A STEMB 4#3/0 THHN+1#6; Ø 2"	ML	31.09	\$124.78	\$3,879.41
5.06.101	DE STGN N2 A STNMB 4#2 THHN+1#8; Ø 1 1/2"	ML	30.00	\$66.01	\$1,980.41
5.06.102	DE TGUC A STUCMB 3#8 THHN+ 1#4+2#10; Ø 1"	ML	30.00	\$30.79	\$923.83
5.06.103	DE STGUE N2 A STUEMB 3#6 THHN+ 1#4 THHN+2#10; Ø 1 1/4"	ML	27.00	\$45.52	\$1,229.00
5.06.104	DE STEMB A STEE12 4#6 THHN+1#10; Ø 1"	ML	47.00	\$34.99	\$1,644.36
5.06.105	DE STGE N2 A STEE3 4#8 THHN+1#10; Ø 1"	ML	18.00	\$25.15	\$452.75
5.07 CIRCUITOS RAMALES DE FUERZA AA Y VM					
5.07.01 STFE1AZ (480)					
5.07.01.01	RAMALES CLAVE TIPO R	ML	48.00	\$30.77	\$1,476.88
5.07.01.02	RAMALES CLAVE TIPO Q	ML	20.00	\$22.69	\$453.89
5.07.01.03	RAMALES CLAVE TIPO F	ML	58.00	\$11.39	\$660.39
5.07.01.04	CAJA NEMA 3R, 60/3	UNIDAD	2.00	\$197.21	\$394.43
5.07.01.05	CAJA NEMA 3R, 40/3	UNIDAD	1.00	\$194.62	\$194.62
5.07.01.06	CAJA NEMA 3R, 20/3	UNIDAD	2.00	\$194.62	\$389.25
5.07.01.07	CAJA NEMA 3R, 15/3	UNIDAD	1.00	\$197.21	\$197.21
5.07.02 STFE2AZ (480)					
5.07.02.01	RAMALES CLAVE TIPO R	ML	71.00	\$30.77	\$2,184.56
5.07.02.02	RAMALES CLAVE TIPO J	ML	78.00	\$15.32	\$1,194.92
5.07.02.03	RAMALES CLAVE TIPO F	ML	168.00	\$11.39	\$1,912.87
5.07.02.04	CAJA NEMA 3R, 60/3	UNIDAD	2.00	\$179.28	\$358.57
5.07.02.05	CAJA NEMA 3R, 30/3	UNIDAD	2.00	\$172.23	\$344.45
5.07.02.06	CAJA NEMA 3R, 20/3	UNIDAD	2.00	\$176.93	\$353.86
5.07.02.07	CAJA NEMA 3R, 15/3	UNIDAD	3.00	\$179.28	\$537.85
5.07.03 STFE3AZ (480)					
5.07.03.01	RAMALES CLAVE TIPO R	ML	41.00	\$30.77	\$1,261.50
5.07.03.02	RAMALES CLAVE TIPO J	ML	120.00	\$15.32	\$1,838.34
5.07.03.03	RAMALES CLAVE TIPO F	ML	156.00	\$11.39	\$1,776.23
5.07.03.04	CAJA NEMA 3R, 60/3	UNIDAD	2.00	\$179.28	\$358.57
5.07.03.05	CAJA NEMA 3R, 30/3	UNIDAD	4.00	\$172.23	\$688.91
5.07.03.06	CAJA NEMA 3R, 20/3	UNIDAD	5.00	\$176.93	\$884.66
5.07.04 STFN1AZ (480)					
5.07.04.01	RAMALES CLAVE TIPO Q	ML	57.00	\$22.69	\$1,293.59
5.07.04.02	RAMALES CLAVE TIPO J	ML	57.00	\$15.32	\$873.21



MINISTERIO DE SALUD
Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional (UACI)

LICITACIÓN ABIERTA DR-CAFTA LA ADA UE CA No. 14/2021 denominado: "REUBICACION, ADECUACION Y TRASLADO DEL LABORATORIO NACIONAL DE SALUD PÚBLICA DE EL SALVADOR", FUENTE DE FINANCIAMIENTO: FONDO GENERAL Y FONDO GLOBAL COMPONENTE VIH/SIDA/SSF/NMF/FASE 2

Resolución de Adjudicación No. 92/2021

ITEM	DESCRIPCIÓN DE PARTIDA DE CONSTRUCCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	SUB TOTALES
5.07.04.03	RAMALES CLAVE TIPO F	ML	210.00	\$11.39	\$2,391.08
5.07.04.04	CAJA NEMA 3R, 40/3	UNIDAD	1.00	\$176.93	\$176.93
5.07.04.05	CAJA NEMA 3R, 30/3	UNIDAD	1.00	\$172.23	\$172.23
5.07.04.06	CAJA NEMA 3R, 20/3	UNIDAD	1.00	\$176.93	\$176.93
5.07.04.07	CAJA NEMA 3R, 15/3	UNIDAD	3.00	\$179.28	\$537.85
5.07.05	STFN2AZ (480)				
5.07.05.01	RAMALES CLAVE TIPO R	ML	36.00	\$30.77	\$1,107.66
5.07.05.02	RAMALES CLAVE TIPO Q	ML	33.00	\$22.69	\$748.92
5.07.05.03	RAMALES CLAVE TIPO J	ML	55.00	\$15.32	\$842.57
5.07.05.04	RAMALES CLAVE TIPO F	ML	88.00	\$11.39	\$1,001.98
5.07.05.05	CAJA NEMA 3R, 60/3	UNIDAD	1.00	\$179.28	\$179.28
5.07.05.06	CAJA NEMA 3R, 40/3	UNIDAD	1.00	\$176.93	\$176.93
5.07.05.07	CAJA NEMA 3R, 20/3	UNIDAD	1.00	\$176.93	\$176.93
5.07.05.08	CAJA NEMA 3R, 15/3	UNIDAD	2.00	\$179.28	\$358.57
5.07.06	STFN3AZ				
5.07.06.01	RAMALES CLAVE TIPO F	ML	265.00	\$11.39	\$3,017.32
5.07.06.02	CAJA NEMA 3R, 20/3	UNIDAD	4.00	\$176.93	\$707.73
5.07.06.03	CAJA NEMA 3R, 15/3	UNIDAD	2.00	\$179.28	\$358.57
5.07.07	STFE1EAZ (480)				
5.07.07.01	RAMALES CLAVE TIPO F	ML	648.00	\$11.39	\$7,378.20
5.07.07.02	CAJA NEMA 3R, 15/3	UNIDAD	15.00	\$179.28	\$2,689.26
5.07.08	STFE2EAZ (480)				
5.07.08.01	RAMALES CLAVE TIPO F	ML	714.00	\$11.39	\$8,129.68
5.07.08.02	CAJA NEMA 3R, 15/3	UNIDAD	16.00	\$179.28	\$2,868.55
5.07.09	STFE2EAZ (480)				
5.07.09.01	RAMALES CLAVE TIPO F	ML	315.00	\$11.39	\$3,586.63
5.07.09.02	CAJA NEMA 3R, 15/3	UNIDAD	9.00	\$179.28	\$1,613.56
5.07.10	STFE#1_480				
5.07.10.01	RAMALES CLAVE TIPO F	ML	93.00	\$11.39	\$1,058.91
5.07.10.02	CAJA NEMA 1, 20/3	UNIDAD	2.00	\$142.94	\$285.88
5.07.10.03	CAJA NEMA 1, 15/3	UNIDAD	1.00	\$145.29	\$145.29
5.07.11	STFN#1_480				
5.07.11.01	RAMALES CLAVE TIPO F	ML	169.00	\$11.39	\$1,924.25
5.07.11.02	CAJA NEMA 1, 15/3	UNIDAD	3.00	\$145.29	\$435.87
5.07.12	STFE#2_480				
5.07.12.01	RAMALES CLAVE TIPO F	ML	97.00	\$11.39	\$1,104.45
5.07.12.02	CAJA NEMA 1, 20/3	UNIDAD	1.00	\$142.94	\$142.94
5.07.12.03	CAJA NEMA 1, 15/3	UNIDAD	1.00	\$145.29	\$145.29
5.07.12.04	STFN#1_480				
5.07.12.05	RAMALES CLAVE TIPO F	ML	117.00	\$11.39	\$1,332.18
5.07.12.06	CAJA NEMA 1, 20/3	UNIDAD	3.00	\$142.94	\$428.81
5.07.13	STFE#1_208				
5.07.13.01	RAMALES CLAVE TIPO F	ML	48.00	\$11.39	\$546.53
5.07.13.02	RAMALES CLAVE TIPO A	ML	139.00	\$13.56	\$1,884.82
5.07.13.03	RAMALES CLAVE TIPO B	ML	46.00	\$10.40	\$478.53
5.07.13.04	CAJA NEMA 1, 15/3	UNIDAD	2.00	\$145.29	\$290.58
5.07.13.05	CAJA NEMA 1, 15/2	UNIDAD	5.00	\$60.60	\$303.00
5.07.14	STFN#1_208				
5.07.14.01	RAMALES CLAVE TIPO F	ML	126.00	\$11.39	\$1,434.65
5.07.14.02	RAMALES CLAVE TIPO A	ML	267.00	\$13.56	\$3,620.47
5.07.14.03	RAMALES CLAVE TIPO B	ML	33.00	\$10.40	\$343.29
5.07.14.04	CAJA NEMA 1, 15/3	UNIDAD	7.00	\$145.29	\$1,017.03
5.07.14.05	CAJA NEMA 1, 15/2	UNIDAD	8.00	\$60.60	\$484.80
5.07.15	STFE#2_208				
5.07.15.01	RAMALES CLAVE TIPO A	ML	81.00	\$13.56	\$1,098.35
5.07.15.02	RAMALES CLAVE TIPO B	ML	6.00	\$10.40	\$62.42
5.07.15.03	CAJA NEMA 1, 15/2	UNIDAD	4.00	\$60.60	\$242.40
5.07.16	STFN#2_208				
5.07.16.01	RAMALES CLAVE TIPO A	ML	376.00	\$13.56	\$5,098.49
5.07.16.02	CAJA NEMA 1, 15/2	UNIDAD	9.00	\$60.60	\$545.40
5.07.17	STEBM (208VCA)				
5.07.17.01	RAMALES CLAVE TIPO F	ML	38.00	\$11.39	\$432.67
5.07.17.02	RAMALES CLAVE TIPO B	ML	9.00	\$10.40	\$93.62

MINISTERIO DE SALUD
Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional (UACI)

LICITACIÓN ABIERTA DR-CAFTA LA ADA UE CA No. 14/2021 denominado: "REUBICACION, ADECUACION Y TRASLADO DEL LABORATORIO NACIONAL DE SALUD PÚBLICA DE EL SALVADOR", FUENTE DE FINANCIAMIENTO: FONDO GENERAL Y FONDO GLOBAL COMPONENTE VIH/SIDA/SSF/NMF/FASE 2

Resolución de Adjudicación No. 92/2021

ITEM	DESCRIPCIÓN DE PARTIDA DE CONSTRUCCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	SUB TOTALES
5.07.17.03	CAJA NEMA 3R, 15/3	UNIDAD	1.00	\$179.28	\$179.28
5.07.17.04	CAJA NEMA 3R, 15/1	UNIDAD	1.00	\$77.89	\$77.89
5.07.18	STELAV (208VCA)				
5.07.18.01	RAMALES CLAVE TIPO S	ML	63.00	\$35.04	\$2,207.40
5.07.18.02	RAMALES CLAVE TIPO Q	ML	50.00	\$18.19	\$909.60
5.07.18.03	RAMALES CLAVE TIPO J	ML	25.00	\$15.32	\$382.99
5.07.18.04	CAJA NEMA 1, 70/3	UNIDAD	2.00	\$173.52	\$347.04
5.07.18.05	CAJA NEMA 1, 50/3	UNIDAD	1.00	\$145.29	\$145.29
5.07.18.06	CAJA NEMA 1, 40/3	UNIDAD	1.00	\$142.94	\$142.94
5.07.18.07	CAJA NEMA 1, 20/2	UNIDAD	1.00	\$60.60	\$60.60
5.07.19	TGCMH (480VCA)				
5.07.19.01	RAMALES CLAVE TIPO EE	ML	52.00	\$55.35	\$2,878.31
5.07.19.02	RAMALES CLAVE TIPO F	ML	82.00	\$11.39	\$933.66
5.07.19.03	CAJA NEMA 1, 110/3	UNIDAD	1.00	\$197.05	\$197.05
5.07.20	STFE1CD (480)				
5.07.20.01	CAJA NEMA 3R, 30/3	UNIDAD	2.00	\$172.23	\$344.45
5.07.20.02	RAMALES CLAVE TIPO J	ML	14.00	\$15.32	\$214.47
5.07.20.03	RAMALES CLAVE TIPO F	ML	30.00	\$11.39	\$341.58
5.07.21	STFE2CD (480)				
5.07.21.01	4THHN4AWG+1#8;Ø1"	ML	11.00	\$41.38	\$455.16
5.07.22	STECM (208)				
5.07.22.01	RAMALES CLAVE TIPO A	ML	376.00	\$13.56	\$5,098.49
5.07.22.02	CAJA NEMA 1, 15/2	UNIDAD	1.00	\$60.60	\$60.60
5.07.22.03	CAJA NEMA 1, 40/2	UNIDAD	1.00	\$62.60	\$62.60
5.08	SUBESTACIONES SECUNDARIAS				
	TRANSFORMADORES SECOS MITIGADORES DE ARMONICAS, TRIFÁSICOS, 480-120/208 VOLTIOS, 6 TAPS, 2+2.5% Y 4-2.5% , AISLAMIENTO CLASE H, PARA TRABAJAR A UNA ALTITUD DE 700 METROS				
5.08.01	TRNASFORMADOR SECO 30 KVA (A 480/220-127)	UNIDAD	1.00	\$13,622.47	\$13,622.47
5.08.02	TRNASFORMADOR SECO 45 KVA	UNIDAD	2.00	\$10,955.47	\$21,910.93
5.08.03	TRNASFORMADOR SECO 112.5 KVA	UNIDAD	1.00	\$6,656.92	\$6,656.92
5.08.04	TRNASFORMADOR SECO 75 KVA	UNIDAD	1.00	\$11,811.43	\$11,811.43
5.08.05	TRNASFORMADOR SECO 300 KVA	UNIDAD	1.00	\$55,113.30	\$55,113.30
5.09	DISTRIBUCION DE ALUMBRADO Y TOMAS CORRIENTE				
5.09.01	SALIDA DE ILUMINACIÓN PARA LUMINARIA, SENSOR DE PRESENCIA Y EXTRACTOR DE BAÑOS A 120 VOLTIOS . INCLUYE CANALIZACIÓN, ALAMBRADO, CAJAS E INTERRUPTORES.	UNIDAD	979.00	\$68.08	\$66,650.22
5.09.02	SALIDA PARA TOMA DE CORRIENTE DOBLE TIPO INDUSTRIAL POLARIZADO A 120 VOLTIOS, INCLUYE CANALIZACIÓN, ALAMBRADO, CAJAS Y TOMA.	UNIDAD	293.00	\$156.33	\$45,803.56
5.09.03	SALIDA PARA TOMA DE CORRIENTE DOBLE TIPO INDUSTRIAL POLARIZADO A 120 VOLTIOS, INCLUYE CANALIZACIÓN, ALAMBRADO, CAJAS. TOMA Y TAPADERA CONTRA INTEMPERIE.	UNIDAD	1.00	\$114.90	\$114.90
5.09.04	SALIDA PARA TOMA DE CORRIENTE DOBLE POLARIZADO GRADO HOSPITALARIO A 120 VOLTIOS, , INCLUYE CANALIZACIÓN, ALAMBRADO, CAJAS Y TOMA.	UNIDAD	343.00	\$213.20	\$73,129.30
5.09.05	SALIDA PARA TOMA DE CORRIENTE DOBLE INDUSTRIAL POLARIZADO GFCl A 120 VOLTIOS, INCLUYE CANALIZACIÓN, ALAMBRADO, CAJAS Y TOMA.	UNIDAD	29.00	\$71.76	\$2,080.99
5.09.06	SALIDA PARA TOMA DE CORRIENTE DOBLE POLARIZADO GRADO HOSPITALARIO GFCl A 120 VOLTIOS, INCLUYE CANALIZACIÓN, ALAMBRADO, CAJAS Y TOMA.	UNIDAD	31.00	\$87.28	\$2,705.83
5.09.07	SALIDA PARA TOMA DE CORRIENTE DOBLE POLARIZADO GRADO HOSPITALARIO A 120 VOLTIOS, TIERRA AISLADA, PARA COMPUTO Y EQUIPOS ESPECIALES, INCLUYE CANALIZACIÓN, ALAMBRADO, CAJAS Y TOMA.	UNIDAD	258.00	\$290.16	\$74,862.50
5.09.08	SALIDA PARA TOMA DE CORRIENTE DOBLE POLARIZADO GRADO HOSPITALARIO GFCl A 120 VOLTIOS, TIERRA AISLADA, PARA COMPUTO Y EQUIPOS ESPECIALES, INCLUYE CANALIZACIÓN, ALAMBRADO, CAJAS Y TOMA.	UNIDAD	21.00	\$87.28	\$1,832.98
5.09.09	SALIDA PARA TOMA DE CORRIENTE SENCILLO, 30 AMPERIOS A 120 VOLTIOS, INCLUYE CANALIZACIÓN, ALAMBRADO, CAJAS Y TOMA.	UNIDAD	57.00	\$121.52	\$6,926.56

MINISTERIO DE SALUD
Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional (UACI)

LICITACIÓN ABIERTA DR-CAFTA LA ADA UE CA No. 14/2021 denominado: "REUBICACION, ADECUACION Y
TRASLADO DEL LABORATORIO NACIONAL DE SALUD PÚBLICA DE EL SALVADOR", FUENTE DE
FINANCIAMIENTO: FONDO GENERAL Y FONDO GLOBAL COMPONENTE VIH/SIDA/SSF/NMF/FASE 2

Resolución de Adjudicación No. 92/2021

ITEM	DESCRIPCIÓN DE PARTIDA DE CONSTRUCCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	SUB TOTALES
5.09.10	SALIDA PARA TOMA DE CORRIENTE CUADRUPLE POLARIZADO GRADO HOSPITALARIO A 120 VOLTIOS, TIERRA AISLADA, PARA COMPUTO Y EQUIPOS ESPECIALES, INCLUYE CANALIZACIÓN, ALAMBRADO, CAJAS Y TOMA.	UNIDAD	45.00	\$105.86	\$4,763.82
5.09.11	SALIDA PARA TOMA DE CORRIENTE SENCILLO, 50 AMPERIOS A 120 VOLTIOS, INCLUYE CANALIZACIÓN, ALAMBRADO, CAJAS Y TOMA.	UNIDAD	2.00	\$665.94	\$1,331.88
5.09.12	SALIDA PARA TOMA DE CORRIENTE SENCILLO, 63 AMPERIOS A 120 VOLTIOS, INCLUYE CANALIZACIÓN, ALAMBRADO, CAJAS Y TOMA.	UNIDAD	1.00	\$344.00	\$344.00
5.09.13	SALIDA PARA TOMA DE CORRIENTE TRIFILAR, 20 AMPERIOS A 208 VOLTIOS, INCLUYE CANALIZACIÓN, ALAMBRADO, CAJAS Y TOMA.	UNIDAD	16.00	\$290.27	\$4,644.29
5.09.14	SALIDA PARA TOMA DE CORRIENTE TRIFILAR, 30 AMPERIOS A 208 VOLTIOS, INCLUYE CANALIZACIÓN, ALAMBRADO, CAJAS Y TOMA.	UNIDAD	4.00	\$837.81	\$3,351.24
5.09.15	SALIDA PARA TOMA DE CORRIENTE TRIFILAR, 50 AMPERIOS A 208 VOLTIOS, INCLUYE CANALIZACIÓN, ALAMBRADO, CAJAS Y TOMA.	UNIDAD	7.00	\$101.30	\$709.09
5.10	LUMINARIAS				
5.10.01	LUMINARIA CLAVE B. LUMINARIA LED 37.8 WATTS MODULO DE 2'X4' PARA EMPOTRAR EN CIELO FALSO DE TABLAROCA O CIELO CON SUSPENSION DE ALUMINIO, DE 5468 LUMENS A 5000°K Y CON DIFUSOR DE ACRILICO A19, 120 VOLTIOS	UNIDAD	22.00	\$277.15	\$6,097.39
5.10.02	LUMINARIA CLAVE C. LUMINARIA LED 80 WATTS MODULO, CLEANROOM, DE 2'X2' PARA EMPOTRAR EN CIELO FALSO DE TABLAROCA O CIELO CON SUSPENSION DE ALUMINIO, DE 8554 LUMENS A 5000°K, CRI 90% Y CON DIFUSOR DE ACRILICO NEVADO, 120 VOLTIOS	UNIDAD	27.00	\$1,066.57	\$28,797.28
5.10.03	LUMINARIA CLAVE D. LUMINARIA LED 42 WATTS, CLEANROOM, MODULO DE 2'X2' PARA EMPOTRAR EN CIELO FALSO DE TABLAROCA O CIELO CON SUSPENSION DE ALUMINIO, DE 4011 LUMENS A 5000°K, CRI 90% Y CON DIFUSOR DE ACRILICO NEVADO, 120 VOLTIOS	UNIDAD	61.00	\$305.83	\$18,655.35
5.10.04	LUMINARIA CLAVE E. LUMINARIA LED 61 WATTS, CLEANROOM, MODULO DE 2'X2' PARA EMPOTRAR EN CIELO FALSO DE TABLAROCA O CIELO CON SUSPENSION DE ALUMINIO, DE 6038 LUMENS A 5000°K, CRI 90% Y CON DIFUSOR DE ACRILICO NEVADO, 120 VOLTIOS	UNIDAD	112.00	\$344.05	\$38,533.99
5.10.05	LUMINARIA CLAVE F. LUMINARIA LED 87.6 WATTS MODULO, CLEANROOM, DE 2'X2' PARA EMPOTRAR EN CIELO FALSO DE TABLAROCA O CIELO CON SUSPENSION DE ALUMINIO, DE 8554 LUMENS A 5000°K, CRI 90% Y CON DIFUSOR DE ACRILICO NEVADO, 120 VOLTIOS	UNIDAD	27.00	\$1,051.27	\$28,384.41
5.10.06	LUMINARIA CLAVE G. LUMINARIA LED 109.6 WATTS, CLEANROOM, MODULO DE 2'X2' PARA EMPOTRAR EN CIELO FALSO DE TABLAROCA O CIELO CON SUSPENSION DE ALUMINIO, DE 10403 LUMENS A 5000°K, CRI 90% Y CON DIFUSOR DE ACRILICO NEVADO, 120 VOLTIOS	UNIDAD	13.00	\$1,424.00	\$18,511.99
5.10.07	LUMINARIA CLAVE H. LUMINARIA LED 27 WATTS, CLEANROOM, MODULO DE 2'X2' PARA EMPOTRAR EN CIELO FALSO DE TABLAROCA O CIELO CON SUSPENSION DE ALUMINIO, DE 2524 LUMENS A 5000°K, CRI 90% Y CON DIFUSOR DE ACRILICO NEVADO, 120 VOLTIOS	UNIDAD	14.00	\$305.83	\$4,281.55
5.10.08	LUMINARIA CLAVE I. LUMINARIA LED 30.6 WATTS MODULO DE 2'X2' PARA EMPOTRAR EN CIELO FALSO DE TABLAROCA O CIELO CON SUSPENSION DE ALUMINIO, DE 3716 LUMENS A 5000°K Y CON DIFUSOR DE ACRILICO A19, 120 VOLTIOS	UNIDAD	168.00	\$86.01	\$14,450.25
5.10.09	LUMINARIA CLAVE J. LUMINARIA LED 34.2 WATTS MODULO DE 2'X2' PARA EMPOTRAR EN CIELO FALSO DE TABLAROCA O CIELO CON SUSPENSION DE ALUMINIO, DE 4011 LUMENS A 5000°K Y CON DIFUSOR DE ACRILICO A19, 120 VOLTIOS	UNIDAD	19.00	\$86.01	\$1,634.25
5.10.10	LUMINARIA CLAVE K. LUMINARIA LED 17 WATTS MODULO DE 2'X2' PARA EMPOTRAR EN CIELO FALSO DE TABLAROCA O CIELO CON SUSPENSION DE ALUMINIO, DE 2258 LUMENS A 5000°K Y CON DIFUSOR DE ACRILICO A19, 120 VOLTIOS	UNIDAD	7.00	\$86.01	\$602.09
5.10.11	LUMINARIA CLAVE L. LUMINARIA LED 53.3 WATTS MODULO DE 2'X4' PARA EMPOTRAR EN CIELO FALSO DE TABLAROCA O CIELO CON SUSPENSION DE ALUMINIO, DE 7539 LUMENS A 5000°K Y CON DIFUSOR DE ACRILICO A19, 120 VOLTIOS	UNIDAD	18.00	\$160.56	\$2,890.05
5.10.12	LUMINARIA CLAVE M. LUMINARIA LED TIPO LISTON, DE 66.8 WATTS, DE 4' DE LONGITUD, CON 5421 LUMENS Y 5000°K, PARA MONTAJE SUPERFICIAL, FABRICADA CON ACERO ROLADO EN FRIO, DIFUSOR MEDIO DIFUSO, 120 VOLTIOS	UNIDAD	26.00	\$214.08	\$5,566.02



MINISTERIO DE SALUD

Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional (UACI)

LICITACIÓN ABIERTA DR-CAFTA LA ADA UE CA No. 14/2021 denominado: "REUBICACION, ADECUACION Y TRASLADO DEL LABORATORIO NACIONAL DE SALUD PÚBLICA DE EL SALVADOR", FUENTE DE FINANCIAMIENTO: FONDO GENERAL Y FONDO GLOBAL COMPONENTE VIH/SIDA/SSF/NMF/FASE 2

Resolución de Adjudicación No. 92/2021

ITEM	DESCRIPCIÓN DE PARTIDA DE CONSTRUCCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	SUB TOTALES
5.10.13	LUMINARIA CLAVE N. LUMINARIA LED TIPO LISTON, DE 35 WATTS, DE 4' DE LONGITUD, CON 2724 LUMENS Y 5000°K, PARA MONTAJE SUPERFICIAL, FABRICADA CON ACERO ROLADO EN FRIO, DIFUSOR MEDIO DIFUSO, 120 VOLTIOS	UNIDAD	84.00	\$128.06	\$10,757.41
5.10.14	LUMINARIA CLAVE O. LUMINARIA LED TIPO LISTON, DE 66.8 WATTS, DE 4' DE LONGITUD, CON 5421 LUMENS Y 5000°K, PROVISTA DE SENSOR DE PRESENCIA 360°, PARA MONTAJE SUPERFICIAL, FABRICADA CON ACERO ROLADO EN FRIO, DIFUSOR MEDIO DIFUSO, 120 VOLTIOS	UNIDAD	94.00	\$128.06	\$12,038.05
5.10.15	LUMINARIA CLAVE P. LUMINARIA LED TIPO LISTON, DE 113.8 WATTS, DE 8' DE LONGITUD, CON 8790 LUMENS Y 5000°K, PROVISTA DE SENSOR DE PRESENCIA DE 360°, PARA MONTAJE SUPERFICIAL, FABRICADA CON ACERO ROLADO EN FRIO, DIFUSOR MEDIO DIFUSO, MULTI VOLTIOS	UNIDAD	28.00	\$347.88	\$9,740.54
5.10.16	LUMINARIA CLAVE R. LUMINARIA LED, IP65, DE 109.2 WATTS, DE 1.31 MT. DE LONGITUD, CON 9891 LUMENS Y 5000°K, PROVISTA DE SENSOR DE PRESENCIA DE 360°, PARA MONTAJE SUPERFICIAL, FABRICADA CON ACERO ROLADO EN FRIO, DIFUSOR MEDIO DIFUSO, 120 VOLTIOS	UNIDAD	2.00	\$525.64	\$1,051.27
5.10.17	LUMINARIA CLAVE S. LUMINARIA DE EMERGENCIA, TIPO LED, 4.3 WATTS, CON ROTULO VERDE INDICADOR DE SALIDA Y DOS REFLECTORES LED DE 1.5 WATTS, PROVISTA CON SISTEMA DE AUTO DIAGNOSTICO Y BATERIAS DE NIQUEL CADMIO, MONTADA EN PARED O CIELO.	UNIDAD	65.00	\$181.58	\$11,802.95
5.10.18	LUMINARIA CLAVE T. LUMINARIA DE EMERGENCIA, TIPO LED, 4.3 WATTS, CON DOS REFLECTORES LED DE 1.5 WATTS, PROVISTA CON SISTEMA DE AUTO DIAGNOSTICO Y BATERIAS DE NIQUEL CADMIO, MONTADA EN PARED O CIELO.	UNIDAD	31.00	\$43.96	\$1,362.83
5.10.19	LUMINARIA CLAVE U. RECEPTACULO DE BAQUELITA, CON FOCO LED DE 12 WATTS, MONTADO EN CIELO, 120 VOLTIOS	UNIDAD	20.00	\$3.82	\$76.46
5.10.20	LUMINARIA CLAVE V. ROTULO LED 6 WATTS, MONTADO EN CIELO O PARED, LETRAS ROJAS, 120 VOLTIOS CON LEYENDA EN USO	UNIDAD	7.00	\$61.17	\$428.16
5.10.21	LUMINARIA CLAVE W. LUMINARIA DE OBSTRUCCION CONSTRUIDA CON CUERPO DE ALUMINIO FUNDIDO, RESISTENTE A IMPACTOS Y A CORROSION, PROVISTA DE LENTE FRESSNEL Y CON LAMPARA LED COLOR ROJO. 120 VOLTIOS	UNIDAD	1.00	\$468.30	\$468.30
5.10.22	SENSOR DE PRESENCIA PARA PASILLOS	UNIDAD	29.00	\$97.48	\$2,826.97
5.10.23	SENSOR DE PRESENCIA TIPO 1	UNIDAD	21.00	\$277.15	\$5,820.24
5.10.24	SENSOR DE PRESENCIA TIPO 2	UNIDAD	22.00	\$277.15	\$6,097.39
5.10.25	PAQUETE DE POTECIA (PP)	UNIDAD	50.00	\$68.81	\$3,440.54
5.10.26	RELEVADOR AUXILIAR	UNIDAD	4.00	\$103.22	\$412.86
5.10.27	REGULADOR DE INTENSIDAD	UNIDAD	7.00	\$170.12	\$1,190.81
5.10.28	SUSTITUCION DE LAMPARAS EN LAS LUMINARIAS DECORATIVAS CONTENIENDO CADA UNA 5 BOMBILLOS, QUE SE SUSTITUIRÁN POR BOMBILLOS LED DE 13W CADA UNO	UNIDAD	20.00	\$29.63	\$592.54
5.11	UPS (ONLINE)				
	UPS TRIFÁSICO "ONLINE", 480 VOLTIOS DE ENTRADA, 480 VOLTIOS DE SALIDA, FP=0.94 AJUSTADO EN FUNCIÓN DE LA CARGA REAL DEL UPS, 92.8% DE EFICIENCIA A 100% DE LA CARGA, CON BY PASS DE MANTENIMIENTO. CON DISPLAY Y PANEL DE CONTROL, CON SOFTWARE DE COMUNICACIÓN PARA CONTROL Y MONITOREO REMOTO. 2 AÑOS DE MANTENIMIENTO.				
5.11.01	UPS 30 KVA PARA EQUIPOS DE CÓMPUTO	UNIDAD	1.00	\$45,988.41	\$45,988.41
5.11.02	UPS 60 KVA	UNIDAD	3.00	\$66,899.29	\$200,697.88
5.11.03	UPS 100 KVA	UNIDAD	1.00	\$88,435.20	\$88,435.20
5.12	SISTEMA DE PARARRAYOS				
5.12.01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PARARRAYO ATMOSFERICO AUTOCEBANTE CON RADIO DE PROTECCIÓN DE 79 METROS. INCLUYE MÁSTIL, CONDUCTOR DE BAJADA, CONDUCTOR DE UNIÓN A LA TIERRA GENERAL, GRAPAS Y DEMAS ACCESORIOS PARA SU INSTALACIÓN	UNIDAD	1.00	\$6,939.88	\$6,939.88
5.13	SOPORTE PARA ALIMENTADORES Y SUBALIMENTADORES				
5.13.01	Y CAJAS Y SOPORTE METÁLICOS PARA ALIMENTADORES Y CAJAS NEMA	UNIDAD	1.00	\$2,714.83	\$2,714.83
5.13.02	BANDEJA TIPO ESCALERÍA DE 0.60 MTS, DE ANCHO Y 6 CMS. DE ALTO, FABRICADA CON LÁMINA GALVANIZADA DE 1.5 MM.	ML	16.30	\$96.04	\$1,565.47
5.14	OBRAS CIVILES				
5.14.01	POZOS DE REGISTRO PARA MEDIA TENSIÓN.	UNIDAD	3.00	\$1,030.73	\$3,092.19
5.14.02	POZOS DE REGISTRO PARA REGULADORES EN MEDIA TENSIÓN.	UNIDAD	1.00	\$2,222.50	\$2,222.50

MINISTERIO DE SALUD
Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional (UACI)

LICITACIÓN ABIERTA DR-CAFTA LA ADA UE CA No. 14/2021 denominado: "REUBICACION, ADECUACION Y TRASLADO DEL LABORATORIO NACIONAL DE SALUD PÚBLICA DE EL SALVADOR", FUENTE DE FINANCIAMIENTO: FONDO GENERAL Y FONDO GLOBAL COMPONENTE VIH/SIDA/SSF/NMF/FASE 2

Resolución de Adjudicación No. 92/2021

ITEM	DESCRIPCIÓN DE PARTIDA DE CONSTRUCCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	SUB TOTALES
5.14.03	POZOS DE REGISTRO PARA CELDA DERIVADORA.	UNIDAD	1.00	\$1,336.73	\$1,336.73
5.14.04	POZOS DE REGISTRO PARA BAJA TENSIÓN.	UNIDAD	6.00	\$740.83	\$4,444.97
5.14.05	BASE DE CONCRETO PARA PLANTA DE EMERGENCIA	UNIDAD	1.00	\$5,797.82	\$5,797.82
5.14.06	CANALETAS DE CONCRETO DE 0.60 ANCHOX0.6 FONDO	ML	6.00	\$193.25	\$1,159.53
5.14.07	CANALETAS DE CONCRETO DE 0.80 ANCHOX0.8 FONDO	ML	1.60	\$241.58	\$386.52
6.00	TRASLADO DE EQUIPAMIENTO (ver desglose de partida 6)			\$563,586.21	\$563,586.21
7.00	READECUACION MODULO C				
7.01	CONCRETO REFORZADO				
7.01.01	PAREDES DE CORTANTE PERIMETRALES				
7.01.01.01	MICROPILOTE DE CONCRETO ARMADO D=6 1/2", L=8.00M MÍNIMO; REF. VERT. 1#8 60KSI; ESPIRAL #2@0.20M EN ZONA DE ANCLAJE "LB" (DESDE 1.0M DE PROFUNDIDAD HASTA LA PUNTA DEL PILOTE), MORTERO VAINA D=1 1/2" F'M=140KG/CM2; MORTERO LECHADA F'M=210KG/CM2 (NÚCLEO DEL PILOTE)INCLUYE: TUBO 5" CÉDULA 40, PLACA PL6X6X3/8", TUERCA PARA VARILLA ROSCADA #8; GROUT DE COBERTURA EN PILOTES SOBRE ZAPATA EXISTENTE. VER DETALLES Y SECCIONES DE MICROPILOTE EN PLANO S-03	M	608.00	\$93.26	\$56,705.07
7.01.01.02	LOSA DE REFORZAMIENTO DE ZAPATA EXISTENTE: E=0.45M ANCHO APROX.=2.40M (DIMENSIÓN REGIDA POR ZAPATA EXISTENTE) LONGITUD APROX. =4.20M REF. #5@0.20 A.S. LECHO INFERIOR; REF. #4@0.20M A.S. LECHO SUPERIOR, F'C=280KG/CM2 INCLUYE: ANCLAJE A ZAPATAS EXISTENTES CON VARILLAS EPOXICADAS 2#5 @0.20M; ESCARIFICAR Y PUENTE ADHERENTE ENTRE CONCRETO NUEVO Y ENDURECIDO. VER DETALLES Y SECCIONES EN PLANO S-03	M2	38.53	\$43.10	\$1,660.60
7.01.01.03	PARED DE CORTE PC3: E=0.30M, REF. VERT. #5@0.20M DOS LECHOS, REF. HORIZ. #5@0.20M DOS LECHOS, F'C=280KG/CM2 INCLUYE: ESCARIFICAR Y PUENTE ADHERENTE ENTRE CONCRETO NUEVO Y ENDURECIDO, ANCLAJE DE VARILLA #4@0.25M CON EPÓXICO ENTRE PARED DE CORTE PROYECTADA Y COLUMNA-ZAPATA Y VIGA EXISTENTES. EN CASO DE PASATUBOS, INCLUYE ADEMÁS: GRAPA #3 INTERCALADA CON REF. PRINCIPAL, REF. #3 L=0.60M DOS LECHOS, 1#6 A.S. DOS LECHOS L=2XHUECO FORMANDO CUADRÍCULA PERIMETRAL A HUECO DE PASATUBOS. VER DETALLES Y SECCIONES EN PLANOS S-03, S-04 Y S-05	M2	175.38	\$258.59	\$45,352.22
7.01.01.04	COLUMNA CC1: 0.50X0.50M REF. 8#8 + ESTRIBO Y 2 GRAPAS #3@0.15M, F'C=280KG/CM2, ESQUINAS BOSELADAS. VER DETALLES Y SECCIONES EN PLANOS S-03, S-04 Y S-05	M3	4.60	\$618.52	\$2,845.19
7.01.01.05	VIGA V1: 0.60X0.30M REF. 4#6 + 4#5, EST.#3 EST.#3@0.15M, F'C=280KG/CM2 VER DETALLES Y SECCIONES EN PLANOS S-03, S-04 Y S-05	M3	0.92	\$547.75	\$503.93
7.01.01.06	PLACA "A" PARA REFORZAMIENTO DE ASIENTO DE VIGAS: 20X6"X1/8" INCLUYE 6 PINES 1/2" ANCLAJE EPOXICO A VIGA, PREPARACION DE SUPERFICIE REMOVIENDO EL REPELLO EXISTENTE Y LA PLACA SOBRE EL CONCRETO	UNIDAD	51.00	\$23.75	\$1,211.44
7.01.01.07	PLACA "B" PARA REFORZAMIENTO DE ASIENTO DE VIGAS: 32X6"X1/8" INCLUYE 8 PINES 1/2" ANCLAJE EPOXICO A VIGA, PREPARACION DE SUPERFICIE REMOVIENDO EL REPELLO EXISTENTE Y LA PLACA SOBRE EL CONCRETO	UNIDAD	51.00	\$38.01	\$1,938.31
7.01.01.08	PLACA "C" PARA REFORZAMIENTO DE ASIENTO DE VIGAS: 6"X10"X1/8" INCLUYE 4 PINES 1/2" ANCLAJE EPOXICO A VIGA, PREPARACION DE SUPERFICIE REMOVIENDO EL REPELLO EXISTENTE Y LA PLACA SOBRE EL CONCRETO	UNIDAD	51.00	\$16.66	\$849.69
7.01.02	ELEMENTOS VERTICALES				
7.01.02.01	NM1 ANCHO DE PARED X 0.14M REF. 1#3 F'C=280KG/CM2	M3	1.19	\$922.36	\$1,097.61
7.01.02.02	NM2 ANCHO DE PARED X 0.19M REF. 2#3 + GRAPA #2@0.10M F'C=280KG/CM2	M3	0.15	\$736.30	\$110.45
7.01.02.03	N1 8#3 + EST.#2@0.10M SECCIÓN L: ESPESOR DE PARED X L= 0.55MAX (NO INCLUYE CURVA SANITARIA NI ACABADO EPÓXICO) VER PLANO S04	M3	2.24	\$623.22	\$1,396.01
7.01.02.04	N2 10#3 + EST.#2@0.10M SECCIÓN T: ESPESOR DE PARED X L= 0.90MAX (NO INCLUYE CURVA SANITARIA NI ACABADO EPÓXICO) VER PLANO S04	M3	7.64	\$626.36	\$4,785.42
7.01.02.05	N2b SECCIÓN TIPO CRUZ: ANCHO DE PAREDES X LONG.1=0.95M MAX, LONG.2=0.85M MAX; REF. 12#3 + EST. #2@0.10M F'C=280KG/CM2	M3	0.31	\$821.11	\$254.54
7.01.02.06	N3 4#3 + EST.#2@0.15M ESPESOR DE PARED X LONG. = 0.15 A 0.60M (NO INCLUYE CURVA SANITARIA NI ACABADO EPÓXICO) VER PLANO S04	M3	3.33	\$694.62	\$2,313.10



MINISTERIO DE SALUD
Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional (UACI)

LICITACIÓN ABIERTA DR-CAFTA LA ADA UE CA No. 14/2021 denominado: "REUBICACION, ADECUACION Y TRASLADO DEL LABORATORIO NACIONAL DE SALUD PÚBLICA DE EL SALVADOR", FUENTE DE FINANCIAMIENTO: FONDO GENERAL Y FONDO GLOBAL COMPONENTE VIH/SIDA/SSF/NMF/FASE 2

Resolución de Adjudicación No. 92/2021

ITEM	DESCRIPCIÓN DE PARTIDA DE CONSTRUCCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	SUB TOTALES
7.01.02.07	N4 8#3 + EST.#2@0.15M F'C=280KG/CM2 SECCIÓN 0.20M X LONG= 0.20 A 0.55M (NO INCLUYE CURVA SANITARIA NI ACABADO EPÓXICO) VER PLANO S04	M3	2.17	\$642.98	\$1,395.28
7.01.02.08	N5 5#3 + EST.#2@0.15M F'C=280KG/CM2 SECCIÓN: ESPESOR DE PARED X LONG.= 0.15 A 0.40M (NO INCLUYE CURVA SANITARIA NI ACABADO EPÓXICO) VER PLANO S04	M3	2.30	\$718.51	\$1,652.57
7.01.02.09	N6 7#3 + EST.#2@0.15M F'C=280KG/CM2 SECCIÓN: ESPESOR DE PARED DE BLOQUE X LONG. MAX. = 0.55M (NO INCLUYE CURVA SANITARIA NI ACABADO EPÓXICO) VER PLANO S04	M3	1.96	\$646.89	\$1,267.91
7.01.02.10	N7 8#3 + EST.#2@0.15M F'C=280KG/CM2 SECCIÓN CURVA: ESPESOR DE PARED DE BLOQUE X L=0.38M (NO INCLUYE CURVA SANITARIA NI ACABADO EPÓXICO) VER PLANO S04	M3	0.46	\$623.22	\$286.68
7.01.02.11	N9 0.20X0.61M REF. 6#3 + 2 EST. #2@0.15M F'C=280KG/CM2 (NO INCLUYE CURVA SANITARIA NI ACABADO EPÓXICO) VER PLANO S04	M3	0.23	\$620.78	\$142.78
7.01.02.12	N22 SECCIÓN TIPO "L": 0.33X0.10M Y 0.13X0.05M REF. 4#3 + GRAPA #2@0.15M F'C=280KG/CM2 (NO INCLUYE CURVA SANITARIA NI ACABADO EPÓXICO) VER PLANO S04	M3	0.20	\$718.51	\$143.70
7.01.02.13	N23 SECCIÓN TIPO CUÑA: 0.26X0.15M REF. 4#3 + EST. #2@0.15M F'C=280KG/CM2 (NO INCLUYE CURVA SANITARIA NI ACABADO EPÓXICO) VER PLANO S04	M3	0.49	\$617.49	\$302.57
7.01.02.14	N24 SECCIÓN TIPO "L" 0.48X0.20M REF. 7#3 + 2 EST. #2@0.15M (NO INCLUYE CURVA SANITARIA NI ACABADO EPÓXICO) VER PLANO S04	M3	0.18	\$773.76	\$139.28
7.01.02.15	N25 SECCIÓN TIPO "L": 0.51X0.30M REF. 12#3 + EST.#2@0.15M F'C=280KG/CM2 (NO INCLUYE CURVA SANITARIA NI ACABADO EPÓXICO) VER PLANO S04	M3	0.23	\$674.44	\$155.12
7.01.02.16	ZAPATA PARA PERGOLA (1.50X1.50X,40)	UNIDAD	3.00	\$586.01	\$1,758.04
7.01.02.17	PEDESTAL PARA COLUMNA DE PERGOLA	M3	1.13	\$1,053.97	\$1,190.99
7.01.03	ENTREPISOS				
7.01.03.01	CURVA SANITARIA VERTICAL ENTRE PAREDES DE BLOQUE O ENTRE PARED DE BLOQUE Y NERVADURA DE CONCRETO ARMADO. RADIO=0.10M (UN CUADRADO DE PARED) NO INCLUYE ACABADO EPÓXICO	ML	288.41	\$21.35	\$6,156.26
7.01.03.02	SOLERA CORRIDA DE CONCRETO ARMADO AL PIE DE PARED DE BLOQUE TIPO B1: SECCIÓN 0.20X0.20M F'C=280KG/CM2; 4#5 + EST. #3@0.15M + ANCLAJE EPÓXICO DE VARILLA #5 A LOSA Y/O VIGA EXISTENTE PROF.=0.25M (NO INCLUYE CURVA SANITARIA NI EPÓXICO) VER DETALLES EN PLANOS S02 S04	M3	7.25	\$806.05	\$5,843.86
7.01.03.03	SOLERA CORRIDA DE CONCRETO ARMADO AL PIE DE PARED DE BLOQUE TIPO B2: SECCIÓN 0.20X0.15M F'C=280KG/CM2; 4#5 + EST. #3@0.15M + ANCLAJE EPÓXICO DE VARILLA #5 A LOSA Y/O VIGA EXISTENTE PROF.=0.25M (NO INCLUYE CURVA SANITARIA NI EPÓXICO) VER DETALLES EN PLANOS S02 S04	M3	4.39	\$987.00	\$4,332.93
7.01.03.04	CURVA SANITARIA HORIZONTAL ENTRE PISO Y PARED DE BLOQUE. RADIO=0.10M (UN ROSTRO DE PARED) NO INCLUYE ACABADO EPÓXICO	ML	326.24	\$21.35	\$6,963.76
7.01.03.05	SC1 (CURVA SANITARIA TIPO 2) SOLERA DE CORONAMIENTO DE CONCRETO ARMADO SOBRE PARED DE BLOQUE B1 F'C=280KG/CM2 REF. 4#5 + EST. #3@0.15M + GRAPA #2@0.15M CON REF. HORIZ. 2#3 (NO INCLUYE CURVAS SANITARIAS NI ACABADO EPÓXICO)	M3	9.77	\$789.60	\$7,714.39
7.01.03.06	SC1 (CURVA SANITARIA TIPO 2) SOLERA DE CORONAMIENTO DE CONCRETO ARMADO SOBRE PARED DE BLOQUE B2 F'C=280KG/CM2 REF. 4#5 + EST. #3@0.15M + GRAPA #2@0.15M CON REF. HORIZ. 2#3 (NO INCLUYE CURVAS SANITARIAS NI ACABADO EPÓXICO)	M3	6.23	\$806.05	\$5,021.69
7.01.03.07	SC1 (CURVA SANITARIA TIPO 1) SOLERA DE CORONAMIENTO DE CONCRETO ARMADO SOBRE PARED DE BLOQUE B1 F'C=280KG/CM2 REF. 4#5 + EST. #3@0.15M + GRAPA #2@0.15M CON REF. HORIZ. 1#3 (NO INCLUYE CURVA SANITARIA NI EPÓXICO)	M3	1.91	\$855.40	\$1,633.81

MINISTERIO DE SALUD
Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional (UACI)

LICITACIÓN ABIERTA DR-CAFTA LA ADA UE CA No. 14/2021 denominado: "REUBICACION, ADECUACION Y TRASLADO DEL LABORATORIO NACIONAL DE SALUD PÚBLICA DE EL SALVADOR", FUENTE DE FINANCIAMIENTO: FONDO GENERAL Y FONDO GLOBAL COMPONENTE VIH/SIDA/SSF/NMF/FASE 2

Resolución de Adjudicación No. 92/2021

ITEM	DESCRIPCIÓN DE PARTIDA DE CONSTRUCCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	SUB TOTALES
7.01.03.08	SC1 (CURVA SANITARIA TIPO 1) SOLERA DE CORONAMIENTO DE CONCRETO ARMADO SOBRE PARED DE BLOQUE B2 F'C=280KG/CM2 REF. 4#5 + EST. #3@0.15M + GRAPA #2@0.15M CON REF. HORIZ. 1#3 (NO INCLUYE CURVA SANITARIA NI EPÓXICO)	M3	1.32	\$855.40	\$1,129.13
7.01.03.09	CURVA SANITARIA HORIZONTAL ENTRE PARED DE BLOQUE Y CIELO FALSO. RADIO=0.10M (UN ROSTRO DE PARED) NO INCLUYE ACABADO EPÓXICO	ML	355.82	\$21.35	\$7,595.16
7.01.03.10	RAMPA DE CONCRETO ARMADO A CONSTRUIRSE SOBRE HUECO EXISTENTE ENTRE EJES 17-18 Y EJES C-E PARA SALVAR DESNIVEL ENTRE LOS ENTREPISOS #1 DE MÓDULOS "C" Y "D" REFUERZO #4@0.15M A.S. UN LECHO (REFUERZO TRANSVERSAL SE INTEGRA A PAREDES DE CORTE PC3) F'C=280KG/CM2 VER PLANO S04	M2	8.12	\$147.39	\$1,196.82
7.01.03.11	ENTRE EJES 17-18 Y EJES C-E PARA SALVAR DESNIVEL ENTRE LOS ENTREPISOS #1 DE MÓDULOS "C" VIGA DE CONCRETO ARMADO 0.90X0.15M F'C= 280KG/CM2 REF. 14#4 + EST. #3@0.15M INCLUYE ANCLAJE EPÓXICO @0.30M A ENTREPISO EXISTENTE. SE DEBE ESCARIFICAR LA SUPERFICIE PREVIO A APLICACIÓN DE PUENTE ADHESIVO DE CONCRETO NUEVO A ENDURECIDO. VER PLANO S04	M3	0.17	\$695.74	\$118.28
7.01.03.12	ENTRE EJES 17-18 Y EJES C-E PARA SALVAR DESNIVEL ENTRE LOS ENTREPISOS #1 DE MÓDULOS "C" Y "D" : VIGA DE CONCRETO ARMADO 0.82X0.15M F'C= 280KG/CM2 REF. 12#4 + EST. #3@0.15M INCLUYE ANCLAJE EPÓXICO @0.30M A ENTREPISO EXISTENTE. SE DEBE ESCARIFICAR LA SUPERFICIE PREVIO A APLICACIÓN DE PUENTE ADHESIVO DE CONCRETO NUEVO A ENDURECIDO. VER PLANO S04	M3	0.16	\$679.64	\$108.74
7.01.03.13	ENTRE EJES 17-18 Y EJES C-E PARA SALVAR DESNIVEL ENTRE LOS ENTREPISOS #1 DE MÓDULOS "C" Y "D" VIGA DE CONCRETO ARMADO 0.52X0.15M F'C= 280KG/CM2 REF. 8#4 + EST. #3@0.15M INCLUYE ANCLAJE EPÓXICO @0.30M A ENTREPISO EXISTENTE. SE DEBE ESCARIFICAR LA SUPERFICIE PREVIO A APLICACIÓN DE PUENTE ADHESIVO DE CONCRETO NUEVO A ENDURECIDO. VER PLANO S04	M3	0.10	\$673.20	\$67.32
7.01.03.14	ENTRE EJES 17-18 Y EJES C-E PARA SALVAR DESNIVEL ENTRE LOS ENTREPISOS #1 DE MÓDULOS "C" Y "D" VIGA DE CONCRETO ARMADO 0.45X0.15M F'C= 280KG/CM2 REF. 6#4 + EST. #3@0.15M INCLUYE ANCLAJE EPÓXICO @0.30M A ENTREPISO EXISTENTE. SE DEBE ESCARIFICAR LA SUPERFICIE PREVIO A APLICACIÓN DE PUENTE ADHESIVO DE CONCRETO NUEVO A ENDURECIDO. VER PLANO S04	M3	0.17	\$684.48	\$116.36
7.01.03.15	ENTRE EJES 17-18 Y EJES C-E PARA SALVAR DESNIVEL ENTRE LOS ENTREPISOS #1 DE MÓDULOS "C" Y "D" VIGA DE CONCRETO ARMADO 0.40X0.15M F'C= 280KG/CM2 REF. 6#4 + EST. #3@0.15M INCLUYE ANCLAJE EPÓXICO @0.30M A ENTREPISO EXISTENTE. SE DEBE ESCARIFICAR LA SUPERFICIE PREVIO A APLICACIÓN DE PUENTE ADHESIVO DE CONCRETO NUEVO A ENDURECIDO. VER PLANO S04	M3	0.08	\$723.89	\$57.91
7.01.03.16	ENTRE EJES 17-18 Y EJES C-E PARA SALVAR DESNIVEL ENTRE LOS ENTREPISOS #1 DE MÓDULOS "C" Y "D" VIGA DE CONCRETO ARMADO 0.57X0.15M F'C= 280KG/CM2 REF. 6#4 + EST. #3@0.15M INCLUYE ANCLAJE EPÓXICO, @0.30M HORIZONTAL Y @0.15M VERTICAL, A ENTREPISO EXISTENTE. SE DEBE ESCARIFICAR LA SUPERFICIE PREVIO A APLICACIÓN DE PUENTE ADHESIVO DE CONCRETO NUEVO A ENDURECIDO. VER PLANO S04	M3	0.11	\$494.16	\$54.36
7.01.03.17	ENTRE EJES 17-18 Y EJES C-E PARA SALVAR DESNIVEL ENTRE LOS ENTREPISOS #1 DE MÓDULOS "C" Y "D" CERRAMIENTO TÍPICO DE HUECO: LOSA DENSA EN DESCANSO SOBRE RELLENO Y ENTRE RAMPAS. REF. #3@0.15M A.S. DOS LECHOS E=0.15M F'C=280KG/CM2. INCLUYE: 4.65ML DE VIGA 0.35X0.15M REF. 4#4 +EST.#2@0.15M F'C=280KG/CM2 + ANCLAJE EPÓXICO 1/2"@0.30M EN VIGAS EXISTENTES. VER PLANO S04	M3	4.89	\$590.88	\$2,889.42

MINISTERIO DE SALUD
Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional (UACI)

LICITACIÓN ABIERTA DR-CAFTA LA ADA UE CA No. 14/2021 denominado: "REUBICACION, ADECUACION Y TRASLADO DEL LABORATORIO NACIONAL DE SALUD PÚBLICA DE EL SALVADOR", FUENTE DE FINANCIAMIENTO: FONDO GENERAL Y FONDO GLOBAL COMPONENTE VIH/SIDA/SSF/NMF/FASE 2

-Resolución de Adjudicación No. 92/2021

ITEM	DESCRIPCIÓN DE PARTIDA DE CONSTRUCCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	SUB TOTALES
7.01.03.18	CERRAMIENTO TÍPICO DE HUECO: LOSA Densa REF. #3@0.15M A.S. DOS LECHOS E=0.15M F'C=280KG/CM2. INCLUYE: 33.80ML DE VIGA 0.35X0.15M REF. 4#4 +EST.#2@0.15M F'C=280KG/CM2 + ANCLAJE EPÓXICO 1/2"@0.30M EN VIGAS EXISTENTES. VER PLANO S04	M3	6.45	\$628.36	\$4,052.95
7.01.04	PAREDES				
7.01.04.01	CLAVE B1: PARED DE MAMPOSTERIA REFORZADA DE BLOQUE DE CONCRETO DE 20X20X40 CM CON REFUERZO VERTICAL #4@0.40m. TODA CELDA CON REF. VERT. DEBE SER LLENADA CON GROUT. INCLUYE SOLERA INTERMEDIA CON REF. HORIZ #4@0.60m VER NOTAS EN PLANO S01	M2	374.82	\$46.06	\$17,264.21
7.01.04.02	CLAVE B2: PARED DE MAMPOSTERIA REFORZADA DE BLOQUE DE CONCRETO DE 15X20X40 CM CON REFUERZO VERTICAL #4@0.40m. TODA CELDA CON REF. VERT. DEBE SER LLENADA CON GROUT. INCLUYE SOLERA INTERMEDIA CON REF. HORIZ #4@0.60m VER NOTAS EN PLANO S01	M2	314.10	\$39.48	\$12,400.59
7.01.04.03	CLAVE LO: MAMPOSTERIA DE LADRILLO DE OBRA PUESTO DE LAZO SISADO EN SUSTITUCIÓN DE VENTANA EXISTENTE	M2	5.66	\$41.88	\$237.01
7.02	ESTRUCTURA METALICA				
7.02.01	PLACA PL1: 13"x13", INCLUYE CUATRO PINES ANCLADOS CON EPOXICO Ø1/2", INCLUYE PINTURA CAFÉ TABACO ACABADO AUTOMOTRIZ (VER DETALLE EN HOJA: S-16)	U	8.00	\$110.89	\$887.09
7.02.02	COLUMNA CM1: HSS 8"x8"x1/4" INCLUYE PINTURA CAFÉ TABACO ACABADO AUTOMOTRIZ (VER DETALLE EN HOJA: S-16)	ML	16.00	\$252.80	\$4,044.86
7.02.03	VIGA VT1: HSS 8"x4"x3/16" INCLUYE PINTURA CAFÉ TABACO ACABADO AUTOMOTRIZ (VER DETALLE EN HOJA: S-16)	ML	81.68	\$142.26	\$11,619.76
7.02.04	POLIN P2: 6"x2"x1/16" INCLUYE PINTURA CAFÉ TABACO ACABADO AUTOMOTRIZ (VER DETALLE EN HOJA: S-16)	ML	284.92	\$25.37	\$7,229.13
7.02.05	ATIEZADOR 3/8" ENTRE POLINES LONG.=L/3	ML	47.49	\$6.38	\$303.11
7.02.06	CANAL DE LAMINA LISA GALVANIZADA CALIBRE 24	ML	69.60	\$39.18	\$2,726.74
7.02.07	FASCIA (0.90X0.48M) DE ESTRUCTURA METALICA DE TUBO CUADRADO DE 1-1/2" CHAPA 14. FORRO DE DUROCK PINTADO + BOTAGUAS LAMINA GALV. CAL 26	ML	69.60	\$72.43	\$5,041.31
7.02.08	CUMBRERA DEL MISMO MATERIAL QUE LA CUBIERTA DE TECHO	ML	42.60	\$12.88	\$548.84
7.02.09	ARRIOSTRAMIENTO ENTRE PARED DE BLOQUE-LOSA: ANGULARES A AMBOS LADOS SOBRE SOLERA DE CORONAMIENTO, ESPACIADOS @300CM (MAX) ANGULARES SERÁN DE: 2 1/2"x2 1/2"x1/4" SI h<1.00m h≤ 1.75m; O ANGULARES DE 2 1/2"x2 1/2"x3/16" SI h<1.00M INCLUYE TAMBIÉN: PERNO 1/2", AGUJERO HOLSADO EN ANGULAR L=1.5", TENSOR DE VARILLA 1/2" ENTRE AMBOS ANGULARES, ANCLAJE DE LOS ANGULARES EN VIGAS EXISTENTES UTILIZANDO ANCLA EXPANSIVA 1/2" CON SU TUERCA Y PLACA 4X4"x1/4". VER DETALLE EN PLANO S01	U	166.00	\$70.87	\$11,763.86
7.02.10	ANGULO A AMBOS ROSTROS DE PARED 2X2X1/4" @1.50M L=0.10M INCLUYE 2 PERNOS KBIII 3X3/8" PARA ANCLAJE A VIGA EXISTENTE	U	52.00	\$33.49	\$1,741.59
7.02.11	CUBIERTA DE LAMINA ALUMINOZINC COLOR BLANCO CAL 24 SOBRE AZOTEA	M2	245.44	\$26.58	\$6,524.58
7.02.12	COLUMNA METALICA DE TUBO ESTRUCTURAL HHS DE 10X10X3/8 PARA PÉRGOLA (INCLUYE 2 CAPAS DE PINTURA ANTICORROSIVA Y ACABADO AUTOMOTRIZ CON 2 CAPAS DE PINTURA DE ACEITE COLO CAFÉ TABACO)	ML	15.00	\$469.02	\$7,035.34
7.02.13	VIGA PRINCIPAL DE TUBO ESTRUCTURAL HHS DE 4X10X3/8 PARA PÉRGOLA (INCLUYE 2 CAPAS DE PINTURA ANTICORROSIVA Y ACABADO AUTOMOTRIZ CON 2 CAPAS DE PINTURA DE ACEITE COLO CAFÉ TABACO)	ML	71.40	\$319.00	\$22,776.49
7.02.14	ELEMENTO SECUNDARIO DE TUBO ESTRUCTURAL HSS DE 2X4X1/8" PARA PÉRGOLA (INCLUYE 2 CAPAS DE PINTURA ANTICORROSIVA Y ACABADO AUTOMOTRIZ CON 2 CAPAS DE PINTURA DE ACEITE COLO CAFÉ TABACO)	ML	203.40	\$87.19	\$17,733.43



MINISTERIO DE SALUD
Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional (UACI)

LICITACIÓN ABIERTA DR-CAFTA LA ADA UE CA No. 14/2021 denominado: "REUBICACION, ADECUACION Y TRASLADO DEL LABORATORIO NACIONAL DE SALUD PÚBLICA DE EL SALVADOR", FUENTE DE FINANCIAMIENTO: FONDO GENERAL Y FONDO GLOBAL COMPONENTE VIH/SIDA/SSF/NMF/FASE 2

Resolución de Adjudicación No. 92/2021

ITEM	DESCRIPCIÓN DE PARTIDA DE CONSTRUCCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	SUB TOTALES
7.02.15	CANAL DE LAMINA DE HIERRO DE 1/4 PARA PÉRGOLA (INCLUYE 2 CAPAS DE PINTURA ANTICORROSIVA Y ACABADO AUTOMOTRIZ CON 2 CAPAS DE PINTURA DE ACEITE COLO CAFÉ TABACO)	ML	12.00	\$149.76	\$1,797.13
7.02.16	PLACA DE APOYO METALICA DE 5/8X50X50CM CON 4 PERNOS DE ANCLAJE DE 3/4 X 60 CM PARA PÉRGOLA (INCLUYE 2 CAPAS DE PINTURA ANTICORROSIVA Y ACABADO AUTOMOTRIZ CON 2 CAPAS DE PINTURA DE ACEITE COLO CAFÉ TABACO)	UNIDAD	3.00	\$336.29	\$1,008.87
7.02.17	TAPON METALICO EN COLUMNA DE 1/4X25X25 PARA PÉRGOLA (INCLUYE 2 CAPAS DE PINTURA ANTICORROSIVA Y ACABADO AUTOMOTRIZ CON 2 CAPAS DE PINTURA DE ACEITE COLO CAFÉ TABACO)	UNIDAD	3.00	\$77.16	\$231.47
7.02.18	CUBIERTA DE PÓLCARBONATO DE 10MM COLOR BRONCE, PARA PERGOLA	M2	48.00	\$96.63	\$4,638.43
7.03	ARQUITECTURA				
7.03.01	DIVISIONES				
7.03.01.01	DL: PARED SECA DE PANELES DE TABLACEMENTO DE 1/2" DE ESPESOR, UN FORRO EN CADA LADO; ESTRUCTURA DE BASTIDORES METÁLICOS GALVANIZADOS USG 6.35 CALIBRE 26 @61 CMS AMBOS SENTIDOS. INCLUYE TRATAMIENTO Y SELLADO DE JUNTAS. DEBE CONSIDERARSE EL RESPECTIVO ARRIOSTRAMIENTO SISMO RESISTENTE. ADEMÁS, SE DEBERÁ INCLUIR REFUERZOS DE RIOSTRA DE MADERA DE CEDRO PARA LA COLOCACIÓN DE MOCHETAS DE PUERTAS, VENTANAS Y DIVISIONES DE VIDRIO. EN LA ZONA DONDE SE INDIQUEN QUE LAS DIVISIONES APOYARAN MUEBLES AEREOS SE DEBERÁ INSTALAR ESTRUCTURA DE SOPORTE DE TUBO DE 2-1/2"X2-1/2" X1/8" SEGUN DETALLE EN HOJA A-86	M2	177.90	\$72.47	\$12,892.79
7.03.01.02	DV: DIVISIONES DE VIDRIO DE 6 mm COLOR CLARO CON ESTRUCTURA DE ALUMINIO ANODIZADO COLOR AL NATURAL.	M2	25.50	\$225.47	\$5,749.49
7.03.01.03	TY: PARED SECA DE PANELES DE TABLAYESO DE 1/2" DE ESPESOR, TIPO "ANTI FLAMA" "C", UN FORRO EN CADA LADO; ESTRUCTURA DE BASTIDORES METÁLICOS GALVANIZADOS USG 6.35 CALIBRE 26 @61 CMS (H=10 CMS. ARRIBA DE CIELO FALSO). INCLUYE TRATAMIENTO Y SELLADO DE JUNTAS. LA DIVISIÓN LLEVARÁ RODAPIES (ZÓCALO), SEGÚN INDIQUE EN PLANTA DE ACABADOS. DEBE CONSIDERARSE EL RESPECTIVO ARRIOSTRAMIENTO SISMO RESISTENTE. ADEMÁS, SE DEBERÁ INCLUIR REFUERZOS DE RIOSTRA DE MADERA DE CEDRO PARA LA COLOCACIÓN DE MOCHETAS DE PUERTAS, VENTANAS Y DIVISIONES DE VIDRIO	M2	172.32	\$67.64	\$11,656.14
7.03.01.04	AI: PARTICIONES SANITARIAS DE ACERO INOXIDABLE: PANELES DE LAMINA DE ACERO INOXIDABLE CALIBRE #18 1.2MM LAMINADO EN FRIO, RECOCIDO Y DECAPADO, H=1.80M CON ACABADO SATINADO INCLUYE PUERTAS DEL CUBICULO Y PILASTRAS, ACCESORIOS Y HERRAJES (SEGÚN PLANO A-35 Y ESPECIFICACIONES TECNICAS)	M2	10.51	\$724.55	\$7,615.02
7.03.01.05	HECHURA DE CURVAS SANITARIAS VERTICALES EN PAREDES LIVIANAS DEL MISMO MATERIAL DE ACABADO DE LAS DIVISIONES	ML	118.00	\$21.74	\$2,565.36
7.03.01.06	HECHURA DE CURVAS SANITARIAS HORIZONTALES EN PAREDES LIVIANAS DEL MISMO MATERIAL DE ACABADO DE LAS DIVISIONES (AL PISO Y EN EL CIELO FALSO, RADIO=0.10M UN ROSTRO DE PARED)	ML	195.28	\$21.74	\$4,245.45
7.03.02	ACABADOS				
7.03.02.01	CLAVE 1: REPELLADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA AFINADO CON PASTA CEMENTO-ARENILLA; PINTURA DE ACEITE DESDE NPT HASTA H=1.40 M A DOS MANOS COLOR A DEFINIR POR EL PROPIETARIO	M2	63.32	\$21.74	\$1,376.60
7.03.02.02	CLAVE 1: CUADRADO EN PUERTAS Y VENTANAS: REPELLADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA AFINADO CON PASTA CEMENTO-ARENILLA. INCLUYE PINTURA A DOS MANOS COLOR A DEFINIR POR EL PROPIETARIO	ML	63.84	\$11.13	\$710.75
7.03.02.03	CLAVE 1: REPELLADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA AFINADO CON PASTA CEMENTO-ARENILLA; PINTURA LATEX ANTIBACTERIAL A DOS MANOS DESDE H=1.40M HASTA NIVEL DE CIELO. COLOR A DEFINIR POR EL PROPIETARIO.	M2	63.20	\$21.11	\$1,334.07
7.03.02.04	CLAVE 2: REPELLADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA, AFINADO CON PASTA CEMENTO-ARENILLA; APLICACIÓN DE DOS MANOS DE PINTURA EPOXICA RESISTENTE A QUIMICOS (REVISAR ESPECIFICACIONES TECNICAS)	M2	1673.55	\$29.61	\$49,553.82

MINISTERIO DE SALUD

Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional (UACI)

LICITACIÓN ABIERTA DR-CAFTA LA ADA UE CA No. 14/2021 denominado: "REUBICACION, ADECUACION Y TRASLADO DEL LABORATORIO NACIONAL DE SALUD PÚBLICA DE EL SALVADOR", FUENTE DE FINANCIAMIENTO: FONDO GENERAL Y FONDO GLOBAL COMPONENTE VIH/SIDA/SSF/NMF/FASE 2

Resolución de Adjudicación No. 92/2021

ITEM	DESCRIPCIÓN DE PARTIDA DE CONSTRUCCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	SUB TOTALES
7.03.02.05	CLAVE 2: CUADRADO EN PUERTAS Y VENTANAS: REPELLADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA, AFINADO CON PASTA CEMENTO-ARENILLA; APLICACIÓN DE DOS MANOS DE PINTURA EPOXICA RESISTENTE A QUIMICOS (REVISAR ESPECIFICACIONES TECNICAS)	ML	411.20	\$22.46	\$9,237.25
7.03.02.06	CLAVE 4: REPELLADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA ENCHAPADO CON PORCELANATO DE 40X40 CMS., ACABADO BRILLANTE COLOR BEIGE CLARO, H= DE PISO A CIELO.	M2	245.39	\$44.27	\$10,863.47
7.03.02.07	CLAVE 4: CUADRADO EN HUECOS: REPELLADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA ENCHAPADO CON PORCELANATO DE 40X40 CMS., ACABADO BRILLANTE COLOR BEIGE CLARO, H= DE PISO A CIELO.	ML	22.00	\$37.05	\$815.00
7.03.02.08	CLAVE 6: MARTELINADO FINO CON APLICACIÓN DE REPELENTE DE AGUA GARANTIA 5 AÑOS	M2	73.91	\$14.02	\$1,035.88
7.03.02.09	CLAVE 7: PANELES DE TABLAYESO: APLICACIÓN DE COMPUESTO MULTIUSO PARA JUNTAS EN PASTA PARA PANELES DE TABLAYESO (PASTEADO), LIJADO Y ACABADO CON DOS MANOS DE PINTURA LÁTEX, COLOR A DEFINIR POR EL PROPIETARIO. EN JUNTAS ENTRE PANELES SE COLOCARÁ REFUERZO DE CINTA PERFACINTA. EN TABLEROS DE DUROCK SE USARÁ EL MORTERO LATEX DUROCK Y EN JUNTAS ENTRE PIEZAS SE USARÁ CINTA DE FIBRA DE VIDRIO DE MALLA ABIERTA POLIMERIZADA.ACAADO FINAL DOS MANOS DE PINTURA LATEX COLOR BLANCO.	M2	271.58	\$12.88	\$3,498.94
7.03.02.10	CLAVE 7: APLICACIÓN DE COMPUESTO MULTIUSO PARA JUNTAS EN PASTA PARA PANELES DE TABLAYESO (PASTEADO), LIJADO Y ACABADO CON DOS MANOS DE PINTURA LÁTEX, COLOR A DEFINIR POR EL PROPIETARIO. EN JUNTAS ENTRE PANELES SE COLOCARÁ REFUERZO DE CINTA PERFACINTA. EN TABLEROS DE DUROCK SE USARÁ EL MORTERO LATEX DUROCK Y EN JUNTAS ENTRE PIEZAS SE USARÁ CINTA DE FIBRA DE VIDRIO DE MALLA ABIERTA POLIMERIZADA.ACAADO FINAL DOS MANOS DE PINTURA LATEX COLOR BLANCO.	ML	67.00	\$8.05	\$539.61
7.03.02.11	CLAVE 9: ENCHAPE DE FACHALETA DE BARRO DE 30x10CM COLOCADA CUATRAPEADA, SISADA, APLICACIÓN DE REPETENTE DE AGUA A 2 MANOS	M2	31.42	\$90.69	\$2,849.34
7.03.02.12	CLAVE 11: MORTERO LATEX DUROCK Y EN JUNTAS ENTRE PIEZAS SE USARÁ CINTA DE FIBRA DE VIDRIO DE MALLA ABIERTA POLIMERIZADA.ACABADO FINAL DOS MANOS DE PINTURA EPOXICA RESISTENTE A QUIMICOS COLOR BLANCO, EN TABLEROS DE TABLA CEMENTO (NO INCLUYE PANEL DE TABLA CEMENTO)	M2	307.07	\$21.35	\$6,554.57
7.03.02.13	CLAVE 11: CUADRADO EN PUERTAS Y VENTANAS: MORTERO LATEX DUROCK Y EN JUNTAS ENTRE PIEZAS SE USARÁ CINTA DE FIBRA DE VIDRIO DE MALLA ABIERTA POLIMERIZADA.ACABADO FINAL DOS MANOS DE PINTURA EPOXICA RESISTENTE A QUIMICOS COLOR BLANCO, EN TABLEROS DE TABLA CEMENTO (NO INCLUYE PANEL DE TABLA CEMENTO)	ML	42.80	\$21.35	\$913.59
7.03.02.14	CLAVE 12: LADRILLO DE OBRA SISADO, APLICACION DE REPELENTE DE AGUA A DOS MANOS ACABADO SIMILAR A EXISTENTE EN FACHADAS	M2	5.66	\$8.25	\$46.70
7.03.03	CIELOS FALSOS				
7.03.03.01	CLAVE 1: CIELO FALSO DE PANELES CON NUCLEO DE TABLAYESO Y PLACAS DE FIBRA DE VIDRIO DE 1/2" DE ESPESOR, RESISTENTE AL FUEGO, NO COMBUSTIBLE, CONTRA LA HUMEDAD, APOYADO EN ESTRUCTURA METÁLICA DE SOPORTE Y ALAMBRE PARA SUSPENSIÓN DESDE ESTRUCTURA DE TECHO O LOSA SEGUN RECOMENDACION DEL FABRICANTE DEL SISTEMA, APLICACIÓN DE COMPUESTO MULTIUSO TIPO "BASECOAT" PARA JUNTAS EN PASTA SEGUN RECOMENDACION DE FABRICANTE DEL SISTEMA (PASTEADO), LIJADO, Y DOS MANOS DE PINTURA EPOXICA ANTIBACTERIAL COLOR BLANCO. EN JUNTAS ENTRE PANELES SE COLOCARÁ REFUERZO DE CINTA PERFACINTA. DEBE CONSIDERARSE EL RESPECTIVO ARRIOSTRAMIENTO SISMO RESISTENTE. ALTURA DE CIELO FALSO INDICADA A-57, A-58 Y A-59	M2	752.30	\$35.43	\$26,651.52
7.03.03.02	CLAVE 2: CIELO FALSO DE LOSETAS ACÚSTICAS DE FIBRA MINERAL, MÓDULO DE 2'X2' Y ESPESOR DE 5/8", CON ACABADO DE FÁBRICA EN COLOR BLANCO, DE GRANO MEDIO, UNIFORME EN CADA LOSETA; SUSPENSIÓN DE ALUMINIO ESMALTADO COLOR BLANCO, PINTADA EN FÁBRICA Y ALAMBRE DE SUSPENSIÓN DESDE LOSA DE ENTREPISO. DEBE CONSIDERARSE EL RESPECTIVO ARRIOSTRAMIENTO SISMO RESISTENTE. ALTURA DE CIELO FALSO INDICADA A-57, A-58 Y A-59	M2	714.72	\$28.99	\$20,720.79



MINISTERIO DE SALUD
Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional (UACI)

LICITACIÓN ABIERTA DR-CAFTA LA ADA UE CA No. 14/2021 denominado: "REUBICACION, ADECUACION Y TRASLADO DEL LABORATORIO NACIONAL DE SALUD PÚBLICA DE EL SALVADOR", FUENTE DE FINANCIAMIENTO: FONDO GENERAL Y FONDO GLOBAL COMPONENTE VIH/SIDA/SSF/NMF/FASE 2

Resolución de Adjudicación No. 92/2021

ITEM	DESCRIPCIÓN DE PARTIDA DE CONSTRUCCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	SUB TOTALES
7.03.03.03	CLAVE 4: LOSA REPELLADA AFINADA Y APLICACION DE PINTURA LATEX COLOR BLANCO (INCLUYE SOLAMENTE: REPELLADO, AFINADO Y PINTURA)	M2	93.71	\$36.95	\$3,462.89
7.03.03.04	REGISTROS EN CIELO FALSO	UNIDAD	10.00	\$32.20	\$322.03
7.03.03.05	FALDONES DE CAMBIO DE NIVEL DE CIELO FALSO, 0.48X1.00M	ML	7.80	\$41.40	\$322.93
7.03.03.06	FALDONES DE CAMBIO DE NIVEL DE CIELO FALSO, 0.48X0.70M	ML	19.66	\$37.05	\$728.31
7.03.04	PUERTAS				
	PUERTAS METALICAS				
7.03.04.01	PH-3 (1.60x2.40m) PUERTA DE HIERRO, ABATIBLE, DE UNA HOJA, MARCO Y ESTRUCTURA DE TUBO ESTRUCTURAL DE 1"X1" CHAPA 14, FORRO EN AMBAS CARAS DE LAMINA DE HIERRO e= 1/16", INCLUYE PREPARACION Y ACABADO AUTOMOTRIZ COLOR A ESCOGER POR PROPIETARIO.	UNIDAD	1.00	\$923.88	\$923.88
7.03.04.02	PH-8 (1.20x2.20m) PUERTA DE HIERRO, ABATIBLE, DE UNA HOJA, MARCO Y ESTRUCTURA DE TUBO ESTRUCTURAL DE 1"X1" CHAPA 14, FORRO EN AMBAS CARAS DE LAMINA DE HIERRO e= 1/16", INCLUYE PREPARACION Y ACABADO AUTOMOTRIZ COLOR A ESCOGER POR PROPIETARIO.	UNIDAD	6.00	\$440.73	\$2,644.37
7.03.04.03	PUERTAS DE MADERA				
7.03.04.04	PM-1 (1.40x2.20m) PUERTA DE MADERA, ABATIBLE, DE UNA HOJA, ESTRUCTURA DE RIOSTRA DE MADERA DE CEDRO, DOBLE FORRO DE PLYWOOD BANACK 1/4" DE ESPESOR, EMBATIENTADO, ACABADO CON ENCHAPE DE PLASTICO LAMINADO COLOR VERDE MANZANA, LA MADERA VISTA SE APLICARA ACABADO DOS MANOS DE SELLADOR AL NATURAL	UNIDAD	3.00	\$437.11	\$1,311.33
7.03.04.05	PM-2 (1.20x2.20) PUERTA DE MADERA, ABATIBLE, DE UNA HOJA, ESTRUCTURA DE RIOSTRA DE MADERA DE CEDRO, DOBLE FORRO DE PLYWOOD BANACK 1/4" DE ESPESOR, EMBATIENTADO, ACABADO CON ENCHAPE DE PLASTICO LAMINADO COLOR VERDE MANZANA, LA MADERA VISTA SE APLICARA ACABADO DOS MANOS DE SELLADOR AL NATURAL	UNIDAD	2.00	\$394.43	\$788.86
7.03.04.06	PM-3 (1x2.20m) PUERTA DE MADERA, ABATIBLE, DE UNA HOJA, ESTRUCTURA DE RIOSTRA DE MADERA DE CEDRO, DOBLE FORRO DE PLYWOOD BANACK 1/4" DE ESPESOR, EMBATIENTADO, ACABADO CON ENCHAPE DE PLASTICO LAMINADO COLOR VERDE MANZANA, LA MADERA VISTA SE APLICARA ACABADO DOS MANOS DE SELLADOR AL NATURAL	UNIDAD	10.00	\$394.43	\$3,944.32
7.03.04.07	PM-5 (0.90x2.20m): PUERTA DE MADERA, ABATIBLE, DE UNA HOJA, ESTRUCTURA DE RIOSTRA DE MADERA DE CEDRO, DOBLE FORRO DE PLYWOOD BANACK 1/4" DE ESPESOR, EMBATIENTADO, ACABADO CON ENCHAPE DE PLASTICO LAMINADO COLOR VERDE MANZANA, LA MADERA VISTA SE APLICARA ACABADO DOS MANOS DE SELLADOR AL NATURAL	UNIDAD	2.00	\$394.43	\$788.86
7.03.04.08	PM-6 (0.80x2.20m) PUERTA DE MADERA, ABATIBLE, DE UNA HOJA, ESTRUCTURA DE RIOSTRA DE MADERA DE CEDRO, DOBLE FORRO DE PLYWOOD BANACK 1/4" DE ESPESOR, EMBATIENTADO, ACABADO CON ENCHAPE DE PLASTICO LAMINADO COLOR VERDE MANZANA, LA MADERA VISTA SE APLICARA ACABADO DOS MANOS DE SELLADOR AL NATURAL	UNIDAD	3.00	\$394.43	\$1,183.29
7.03.04.09	PM-7 (0.80x2.20m) PUERTA DE MADERA, ABATIBLE, DE UNA HOJA, ESTRUCTURA DE RIOSTRA DE MADERA DE CEDRO, DOBLE FORRO DE PLYWOOD BANACK 1/4" DE ESPESOR, EMBATIENTADO, ACABADO CON ENCHAPE DE PLASTICO LAMINADO COLOR VERDE MANZANA, LA MADERA VISTA SE APLICARA ACABADO DOS MANOS DE SELLADOR AL NATURAL	UNIDAD	8.00	\$394.43	\$3,155.45
7.03.04.10	PUERTAS DE VIDRIO				
7.03.04.11	PV-2 (1.60X2.20m): PUERTA DE VIDRIO, ABATIBLE, DE DOS HOJAS, ESTRUCTURA DE PERFILES DE FIBRA DE VIDRIO COLOR BLANCO, VIDRIO LAMINADO DE 6 MILIMETROS DE ESPESOR COLOR CLARO	UNIDAD	4.00	\$1,862.64	\$7,450.56
7.03.04.12	PV-4 (1.20x2.20m) PUERTA DE FIBRA DE VIDRIO, ABATIBLE, DE UNA HOJA, ESTRUCTURA DE PERFILES DE FIBRA DE VIDRIO COLOR BLANCO	UNIDAD	8.00	\$724.73	\$5,797.87
7.03.04.13	PV-5 (1.20x2.20m) PUERTA DE FIBRA DE VIDRIO, ABATIBLE, DE UNA HOJA, ESTRUCTURA DE PERFILES DE FIBRA DE VIDRIO COLOR BLANCO	UNIDAD	3.00	\$724.73	\$2,174.20
7.03.04.14	PV-6 (1.20x2.20m) PUERTA DE FIBRA VIDRIO, CORREDIZA, DE UNA HOJA, ESTRUCTURA DE PERFILES DE FIBRA DE VIDRIO COLOR BLANCO	UNIDAD	1.00	\$724.73	\$724.73

MINISTERIO DE SALUD
Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional (UACI)

LICITACIÓN ABIERTA DR-CAFTA LA ADA UE CA No. 14/2021 denominado: "REUBICACION, ADECUACION Y TRASLADO DEL LABORATORIO NACIONAL DE SALUD PÚBLICA DE EL SALVADOR", FUENTE DE FINANCIAMIENTO: FONDO GENERAL Y FONDO GLOBAL COMPONENTE VIH/SIDA/SSF/NMF/FASE 2

Resolución de Adjudicación No. 92/2021

ITEM	DESCRIPCIÓN DE PARTIDA DE CONSTRUCCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	SUB TOTALES
7.03.04.15	PV-7 (1.80x2.20m) PUERTA DE FIBRA VIDRIO, CORREDIZA, DE UNA HOJA, ESTRUCTURA DE PERFILES DE FIBRA DE VIDRIO COLOR BLANCO	UNIDAD	2.00	\$563.68	\$1,127.36
7.03.04.16	PV-9 (0.80x2.20m) PUERTA DE FIBRA DE VIDRIO, ABATIBLE, DE UNA HOJA, ESTRUCTURA DE PERFILES DE FIBRA DE VIDRIO COLOR BLANCO	UNIDAD	2.00	\$563.68	\$1,127.36
7.03.04.17	PV-11 (1x2.20m) PUERTA DE FIBRA DE VIDRIO, ABATIBLE, DE UNA HOJA, ESTRUCTURA DE PERFILES DE FIBRA DE VIDRIO COLOR BLANCO	UNIDAD	4.00	\$563.68	\$2,254.73
7.03.04.18	OTRAS PUERTAS				
7.03.04.19	PVC-1 (1x2.20m) PUERTA DE PVC, PLEGADIZA, DE UNA HOJA, ESTRUCTURA DE DUELAS DE FIBRA DE VIDRIO COLOR BLANCO	UNIDAD	2.00	\$579.78	\$1,159.55
7.03.04.20	NOTA: TODAS LAS PUERTAS INCLUYEN CERRADURAS, HERRAJES Y ACCESORIOS SEGUN CUADRO DE PUERTAS EN HOJA 22				
7.03.05	VENTANAS				
7.03.05.01	V-1 (0.80x1.60m) VENTANA DE GUILLOTINA DE DOS CUERPOS, DE VIDRIO COLOR CLARO COMPUESTO DE 6 MILIMETROS, ESTRUCTURA DE PVC COLOR BLANCO; CUERPO INFERIOR QUE SE ABRE HACIA ARRIBA Y CUERPO SUPERIOR FIJO. HERRAJES Y ACCESORIOS PARA USO PESADO. SEGUN DETALLE DE HOJA A-76	UNIDAD	6.00	\$676.41	\$4,058.47
7.03.05.02	V-2 (1.60x1.20m) VENTANA DE DOS CUERPOS FIJOS, DOBLE VIDRIO LAMINADO DE 6 MILIMETROS Y ESTRUCTURA DE PVC COLOR BLANCO. SEGUN DETALLE DE HOJA A-76	UNIDAD	1.00	\$418.72	\$418.72
7.03.05.03	V-3 (1.00x1.25m) VENTANA DE GUILLOTINA DE DOS CUERPOS, DE VIDRIO COLOR CLARO COMPUESTO DE 6 MILIMETROS Y ESTRUCTURA DE PVC COLOR BLANCO; CUERPO INFERIOR QUE SE ABRE HACIA ARRIBA Y CUERPO SUPERIOR FIJO. HERRAJES Y ACCESORIOS PARA USO PESADO. SEGUN DETALLE DE HOJA A-76	UNIDAD	2.00	\$586.23	\$1,172.45
7.03.05.04	V-4 (1.40x1.40m) VENTANA CORREDIZA DE DOS CUERPOS, DE VIDRIO DE 6 MILIMETROS Y ESTRUCTURA DE PVC COLOR BLANCO. HERRAJES Y ACESORIOS PARA USO PESADO. SEGUN DETALLE DE HOJA A-76	UNIDAD	2.00	\$837.46	\$1,674.93
7.03.05.05	V-9 (2.00x1.20m) VENTANA CORREDIZA DE DOS CUERPOS, DE VIDRIO LAMINADO DE 6 MILIMETROS Y ESTRUCTURA DE PVC COLOR BLANCO. HERRAJES Y ACESORIOS PARA USO PESADO. SEGUN DETALLE DE HOJA A-76	UNIDAD	1.00	\$1,046.83	\$1,046.83
7.03.05.06	V-10 (4.00x1.20m) VENTANA DE CUATRO CUERPOS FIJOS, DE VIDRIO LAMINADO DE 6 MILIMETROS Y ESTRUCTURA DE PVC COLOR BLANCO. SEGUN DETALLE DE HOJA A-76	UNIDAD	3.00	\$2,093.66	\$6,280.99
7.03.05.07	V-11 (1.00x1.20m) VENTANA DE GUILLOTINA DE DOS CUERPOS, DE VIDRIO DE 6 MILIMETROS Y ESTRUCTURA DE PVC COLOR BLANCO; CUERPO INFERIOR QUE SE ABRE HACIA ARRIBA Y CUERPO SUPERIOR FIJO. HERRAJES Y ACCESORIOS PARA USO PESADO. SEGUN DETALLE DE HOJA A-76	UNIDAD	2.00	\$541.14	\$1,082.28
7.03.05.08	V-12 (2.00x1.20m) VENTANA DE VIDRIO FIJO DE DOS CUERPOS, VIDRIO INSULADO COLOR CLARO COMPUESTO POR DOBLE VIDRIO LAMINADO DE 6 MILIMETROS Y RECAMARA INTERMEDIA DE 10 MILIMETROS Y ESTRUCTURA DE PVC COLOR BLANCO; HERRAJES Y ACCESORIOS PARA USO PESADO. SEGUN DETALLE DE HOJA A-76	UNIDAD	12.00	\$394.80	\$4,737.60
7.03.05.09	V-14 (1.00x0.40m) VENTANA DE CELOSIA DE VIDRIO DE UN CUERPO Y ESTRUCTURA DE ALUMINIO ANODIZADO COLOR BLANCO HERRAJES Y ACCESORIOS PARA USO PESADO. SEGUN DETALLE DE HOJA A-76	UNIDAD	2.00	\$1,046.83	\$2,093.65
7.03.05.10	V-EX (0.91-1.97-2.02X1.40m) VENTANA EXISTENTE A CONSERVAR, SOLO SE DEBERA LIMPIAR Y CAMBIAR OPERADORES	UNIDAD	17.00	\$33.19	\$564.22
7.03.06	PISOS Y LOSAS				
7.03.06.01	CLAVE A: SISTEMA EPÓXICO A BASE DE POLIURETANO DE ALTA RESISTENCIA DE 5 MILIMETROS DE ESPESOR. SISTEMA RESISTENTE A ATAQUES QUÍMICOS, ABRASIÓN E IMPACTOS, PARA ALTO TRAFICO, AUTÓNIVELANTE, ANTIMICROBIAL GRADO HOSPITALARIO. COLOR GRIS. A INSTALAR SOBRE PISO EXISTENTE POR LO QUE DEBERÁ SER ADHERENTE A PISOS CERÁMICOS. INCLUYE PREPARACION DE SUPERFICIE	M2	1112.94	\$92.61	\$103,065.95
7.03.06.02	CLAVE B: PISO DE BALDOSAS DE PORCELANATO PARA ALTO TRÁFICO, FORMATO DE 0.60X0.60 M., TODO MASA, RECTIFICADO, COLOR BEIGE ACABADO BRILLANTE, SISA DE 3 MM. LLENO CON PORCELANA COLOR BEIGE. INCLUYE RODAPIES (ZÓCALO) DE H=7.50 CM DEL MISMO MATERIAL DEL PISO, A COLOCARSE SOBRE PAREDES SIN ENCHAPE.	M2	371.46	\$29.61	\$10,998.93

MINISTERIO DE SALUD
Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional (UACI)

LICITACIÓN ABIERTA DR-CAFTA LA ADA UE CA No. 14/2021 denominado: "REUBICACION, ADECUACION Y TRASLADO DEL LABORATORIO NACIONAL DE SALUD PÚBLICA DE EL SALVADOR", FUENTE DE FINANCIAMIENTO: FONDO GENERAL Y FONDO GLOBAL COMPONENTE VIH/SIDA/SSF/NMF/FASE 2

Resolución de Adjudicación No. 92/2021

ITEM	DESCRIPCIÓN DE PARTIDA DE CONSTRUCCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	SUB TOTALES
7.03.06.03	CLAVE C: CERÁMICA DE 40X40 CM COLOR GRIS CLARO PARA ALTO TRÁFICO, ANTIDERRAPANTE, MOS 9 PEI 5, SISA DE 2.5 mm PORCELANA COLOR GRIS CLARO, INCLUYE ZÓCALO (DONDE APLIQUE) QUE SERÁ DEL MISMO MATERIAL QUE PISO DE H=7.5 CM A COLOCARSE EN PAREDES SIN ENCHAPE..	M2	57.79	\$34.33	\$1,984.19
7.03.06.04	CLAVE G: ACABADO CON SISTEMA EPÓXICO A BASE DE POLIURETANO DE ALTA RESISTENCIA DE 5 MILIMETROS DE ESPESOR. SISTEMA RESISTENTE A ATAQUES QUÍMICOS, ABRASIÓN E IMPACTOS, PARA ALTO TRAFICO, ANTIMICROBIAL GRADO HOSPITALARIO. COLOR GRIS. NO INCLUYE CONCRETO ESTRIADO	M2	22.39	\$92.61	\$2,073.47
7.03.06.05	IMPERMEABILIZACION DE PARTE SUPERIOR DE LOSA EXISTENTE EN AZOTEA (CLAVE "I"). VER ESPECIFICACIONES TECNICAS	M2	575.56	\$46.06	\$26,510.29
7.03.07	SEÑALÉTICA				
7.03.07.01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ROTULO TIPO "A1" PARA IDENTIFICACION DE SALIDA DE EMERGENCIA (ROTULO LUMINOSO), CON DIMENSIONES 35X25MM, ESPESOR DE 3MM, MATERIAL DE ACRILICO.	UNIDAD	11.00	\$25.77	\$283.44
7.03.07.02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ROTULO TIPO "A2" PARA IDENTIFICACION DE SALIDA DE EMERGENCIA, CON DIMENSIONES 45X14CM, ESPESOR 3MM, MATERIAL DE ACRILICO.	UNIDAD	11.00	\$14.49	\$159.38
7.03.07.03	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ROTULO TIPO "B" PARA IDENTIFICACION DE MAPA RUTA DE EVACUACION, CON DIMENSIONES 49.5X50CM, ESPESOR DE 5MM.	UNIDAD	5.00	\$28.99	\$144.96
7.03.07.04	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ROTULO TIPO "C" PARA IDENTIFICACION DE RUTA DE EVACUACION, EN ACRILICO CON DIMENSIONES 25X35CM, ESPESOR DE 3MM.	UNIDAD	41.00	\$25.77	\$1,056.46
7.03.07.05	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ROTULO TIPO "D" PARA IDENTIFICACION DE ESCALERA DE EVACUACION, EN ACRILICO CON DIMENSIONES DE 25X35CM, ESPESOR DE 3MM.	UNIDAD	4.00	\$25.77	\$103.07
7.03.07.06	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ROTULO TIPO "E" PARA IDENTIFICACION DE PELIGRO, EN ACRILICO, CON DIMENSIONES DE 49X10CM, ESPESOR DE 3MM.	UNIDAD	1.00	\$14.49	\$14.49
7.03.07.07	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ROTULO TIPO "F" PARA IDENTIFICACION DE INSTRUCCIONES EN CASO DE INCENDIOS/SISMO EN ACRILICO, CON DIMENSIONES DE 40X72CM, CON ESPESOR DE 5MM.	UNIDAD	5.00	\$17.71	\$88.57
7.03.07.08	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ROTULO TIPO "G" PARA IDENTIFICACION DE EXTINTOR EN ACRILICO, CON DIMENSIONES DE 25X30CM CON ESPESOR DE 3MM.	UNIDAD	9.00	\$25.77	\$231.91
7.03.07.09	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ROTULO TIPO "H1" PARA IDENTIFICACION DE GABINETE DE INCENDIOS EN ACRILICO, CON DIMENSIONES DE 25X30CM, ESPESOR DE 3MM.	UNIDAD	7.00	\$22.54	\$157.80
7.03.07.10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ROTULO TIPO "H2" PARA IDENTIFICACION DE GABINETE DE PRIMEROS AUXILIOS EN ACRILICO, CON DIMENSIONES DE 25X30CM, ESPESOR DE 3MM.	UNIDAD	1.00	\$22.54	\$22.54
7.03.07.11	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ROTULO TIPO "H3" PARA IDENTIFICACION DE ESTACION DE EMERGENCIA.	UNIDAD	3.00	\$14.49	\$43.47
7.03.07.12	ROTULO TIPO "I" PARA IDENTIFICACION DE USO RESTRICTIVO DE ELEVADORES. SUMINISTRO E INSTALACION.	UNIDAD	3.00	\$14.49	\$43.47
7.03.07.13	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ROTULO TIPO "J1" PARA IDENTIFICACION DE PUNTO DE ENCUENTRO CON DIMENSIONES 0.259X.362CM, PINTADO EN EL PISO SOBRE EL PAVIMENTO.	UNIDAD	1.00	\$25.77	\$25.77
7.03.07.14	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ROTULO TIPO "J2" PARA IDENTIFICACION DE AREA DE SEGURIDAD.	UNIDAD	1.00	\$14.49	\$14.49
7.03.07.15	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ROTULO TIPO "K1" PARA IDENTIFICACION DE SANITARIOS PUBLICO HOMBRES EN ACRILICO, CON DIMENSIONES 25X30CM , ESPESOR DE 3MM.	UNIDAD	3.00	\$25.77	\$77.30
7.03.07.16	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ROTULO TIPO "K2" PARA IDENTIFICACION DE SANITARIOS PUBLICOS MUJERES, EN ACRILICO CON DIMENSIONES DE 25X30CM CON ESPESOR DE 3MM.	UNIDAD	3.00	\$25.77	\$77.30
7.03.07.17	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ROTULO TIPO "K3" PARA IDENTIFICACION DE SANITARIOS PARA PERSONAS CON CAPACIDADES ESPECIALES EN ACRILICO, CON DIMENSIONES 25X30CM CON ESPESOR DE 3MM.	UNIDAD	2.00	\$25.77	\$51.53
7.03.07.18	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ROTULO TIPO "L-1" PARA IDENTIFICACION DE AMBIENTES MODULO DE VESTIDORES, CON DIMENSIONES DE 14X45CM CON ESPESOR 3MM.	UNIDAD	2.00	\$14.49	\$28.98

MINISTERIO DE SALUD
Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional (UACI)

LICITACIÓN ABIERTA DR-CAFTA LA ADA UE CA No. 14/2021 denominado: "REUBICACION, ADECUACION Y TRASLADO DEL LABORATORIO NACIONAL DE SALUD PÚBLICA DE EL SALVADOR", FUENTE DE FINANCIAMIENTO: FONDO GENERAL Y FONDO GLOBAL COMPONENTE VIH/SIDA/SSF/NMF/FASE 2

Resolución de Adjudicación No. 92/2021

ITEM	DESCRIPCIÓN DE PARTIDA DE CONSTRUCCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	SUB TOTALES
7.03.07.19	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ROTULO TIPO "L-5" PARA IDENTIFICACION DE AMBIENTES COTEJO Y EMISION DE RESULTADOS, CON DIMENSIONES DE 14X45CM CON ESPESOR 3MM.	UNIDAD	1.00	\$14.49	\$14.49
7.03.07.20	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ROTULO TIPO "L-6" PARA IDENTIFICACION DE AMBIENTES SALA DE NECROPSIA, CON DIMENSIONES DE 14X45CM CON ESPESOR 3MM.	UNIDAD	3.00	\$14.49	\$43.47
7.03.07.21	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ROTULO TIPO "L-8" PARA IDENTIFICACION DE AMBIENTES VIROLOGIA 1, CON DIMENSIONES DE 14X45CM CON ESPESOR 3MM.	UNIDAD	2.00	\$14.49	\$28.98
7.03.07.22	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ROTULO TIPO "L-9" PARA IDENTIFICACION DE AMBIENTES VIROLOGIA 2, CON DIMENSIONES DE 14X45CM CON ESPESOR 3MM.	UNIDAD	2.00	\$14.49	\$28.98
7.03.07.23	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ROTULO TIPO "L-11" PARA IDENTIFICACION DE AMBIENTES AREA DE INOCULADOS, CON DIMENSIONES DE 14X45CM CON ESPESOR 3MM.	UNIDAD	1.00	\$14.49	\$14.49
7.03.07.24	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ROTULO TIPO "L-10" PARA IDENTIFICACION DE AMBIENTES VIROLOGIA 3, CON DIMENSIONES DE 14X45CM CON ESPESOR 3MM.	UNIDAD	2.00	\$14.49	\$28.98
7.03.07.25	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ROTULO TIPO "L-12" PARA IDENTIFICACION DE AMBIENTES LAVADO DE MATERIAL, CON DIMENSIONES DE 14X45CM CON ESPESOR 3MM.	UNIDAD	1.00	\$14.49	\$14.49
7.03.07.26	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ROTULO TIPO "L-22" PARA IDENTIFICACION DE AMBIENTES INMUNOSEROLOGIA, CON DIMENSIONES DE 14X45CM CON ESPESOR 3MM.	UNIDAD	1.00	\$14.49	\$14.49
7.03.07.27	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ROTULO TIPO "L-31" PARA IDENTIFICACION DE AMBIENTES PREPARACION DE REACTIVOS, CON DIMENSIONES DE 14X45CM CON ESPESOR 3MM.	UNIDAD	2.00	\$14.49	\$28.98
7.03.07.28	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ROTULO TIPO "L-32" PARA IDENTIFICACION DE AMBIENTES EXTRACCION DE ADN Y ARN, CON DIMENSIONES DE 14X45CM CON ESPESOR 3MM.	UNIDAD	1.00	\$14.49	\$14.49
7.03.07.29	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ROTULO TIPO "L-34" PARA IDENTIFICACION DE AMBIENTES COORDINADOR BIOLOGIA MOLECULAR, CON DIMENSIONES DE 14X45CM CON ESPESOR 3MM.	UNIDAD	3.00	\$14.49	\$43.47
7.03.07.30	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ROTULO TIPO "L-34" PARA IDENTIFICACION DE AMBIENTES COORDINADOR BIOLOGIA MOLECULAR, CON DIMENSIONES DE 14X45CM CON ESPESOR 3MM.	UNIDAD	2.00	\$14.49	\$28.98
7.03.07.31	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ROTULO TIPO "L-36" PARA IDENTIFICACION DE AMBIENTES DESPACHO MATERIAL LIMPIO, CON DIMENSIONES DE 14X45CM CON ESPESOR 3MM.	UNIDAD	2.00	\$14.49	\$28.98
7.03.07.32	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ROTULO TIPO "L-37" PARA IDENTIFICACION DE AMBIENTES DESPACHO DE MATERIAL ESTERIL, CON DIMENSIONES DE 14X45CM CON ESPESOR 3MM.	UNIDAD	2.00	\$14.49	\$28.98
7.03.07.33	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ROTULO TIPO "L-38" PARA IDENTIFICACION DE AMBIENTES DESPACHO DE ROPA PROCESADA, CON DIMENSIONES DE 14X45CM CON ESPESOR 3MM.	UNIDAD	2.00	\$14.49	\$28.98
7.03.07.34	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ROTULO TIPO "L-39" PARA IDENTIFICACION DE AMBIENTES RETECION MUESTRAS TEMPERATURA AMBIENTE, CON DIMENSIONES DE 14X45CM CON ESPESOR 3MM.	UNIDAD	2.00	\$14.49	\$28.98
7.03.07.35	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ROTULO TIPO "L-40" PARA IDENTIFICACION DE AMBIENTES ENCARGADO DE RECEPCION DE MUESTRAS, CON DIMENSIONES DE 14X45CM CON ESPESOR 3MM. SUMINISTRO E INSTALACION.	UNIDAD	1.00	\$14.49	\$14.49
7.03.07.36	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ROTULO TIPO "L-41" PARA IDENTIFICACION DE AMBIENTES RETENCION MUESTRA FRIO, CON DIMENSIONES DE 14X45CM CON ESPESOR 3MM.	UNIDAD	1.00	\$14.49	\$14.49
7.03.07.37	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ROTULO TIPO "L-43" PARA IDENTIFICACION DE AMBIENTES COLECTURIA, CON DIMENSIONES DE 14X45CM CON ESPESOR 3MM.	UNIDAD	2.00	\$14.49	\$28.98
7.03.07.38	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ROTULO TIPO "L-44" PARA IDENTIFICACION DE AMBIENTES TOMA DE MUESTRA PACIENTES, CON DIMENSIONES DE 14X45CM CON ESPESOR 3MM.	UNIDAD	1.00	\$14.49	\$14.49
7.03.07.39	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ROTULO TIPO "L-45" PARA IDENTIFICACION DE AMBIENTES ATENCION AL CLIENTE, CON DIMENSIONES DE 14X45CM CON ESPESOR 3MM.	UNIDAD	2.00	\$14.49	\$28.98



MINISTERIO DE SALUD

Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional (UACI)

LICITACIÓN ABIERTA DR-CAFTA LA ADA UE CA No. 14/2021 denominado: "REUBICACION, ADECUACION Y TRASLADO DEL LABORATORIO NACIONAL DE SALUD PÚBLICA DE EL SALVADOR", FUENTE DE FINANCIAMIENTO: FONDO GENERAL Y FONDO GLOBAL COMPONENTE VIH/SIDA/SSF/NMF/FASE 2

Resolución de Adjudicación No. 92/2021

ITEM	DESCRIPCIÓN DE PARTIDA DE CONSTRUCCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	SUB TOTALES
7.03.07.40	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ROTULO TIPO "L-46" PARA IDENTIFICACION DE AMBIENTES VENTANILLAS DRECCION MUESTRA LABORATORIO VIGILANCIA EN SALUD, CON DIMENSIONES DE 14X45CM CON ESPESOR 3MM.	UNIDAD	2.00	\$14.49	\$28.98
7.03.07.41	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ROTULO TIPO "L-47" PARA IDENTIFICACION DE AMBIENTES VENTANILLAS RECEPCION MUESTRAS LABORATORIO SALUD Y MEDIO AMBIENTE, CON DIMENSIONES DE 14X45CM CON ESPESOR 3MM.	UNIDAD	2.00	\$14.49	\$28.98
7.03.07.42	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ROTULO TIPO "L-48" PARA IDENTIFICACION DE AMBIENTES VENTANILLAS RECEPCION MUESTRAS LABORATORIO ALIMENTOS Y TOXICOLOGIA, CON DIMENSIONES DE 14X45CM CON ESPESOR 3MM.	UNIDAD	2.00	\$14.49	\$28.98
7.03.07.43	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ROTULO TIPO "L-49" PARA IDENTIFICACION DE AMBIENTES INGRESO DE MUESTRAS, CON DIMENSIONES DE 14X45CM CON ESPESOR 3MM.	UNIDAD	1.00	\$14.49	\$14.49
7.03.07.44	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ROTULO TIPO "L-50" PARA IDENTIFICACION DE AMBIENTES RECEPCION DE MATERIAL A ESTERILIZAR, CON DIMENSIONES DE 14X45CM CON ESPESOR 3MM.	UNIDAD	1.00	\$14.49	\$14.49
7.03.07.45	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ROTULO TIPO "L-51" PARA IDENTIFICACION DE AMBIENTES RECEPCION DE MATERIAL A DESACTIVAR, CON DIMENSIONES DE 14X45CM CON ESPESOR 3MM.	UNIDAD	1.00	\$14.49	\$14.49
7.03.07.46	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ROTULO TIPO "L-52" PARA IDENTIFICACION DE AMBIENTES DESPACHO DE DESECHOS DESACTIVADOS, CON DIMENSIONES DE 14X45CM CON ESPESOR 3MM.	UNIDAD	1.00	\$14.49	\$14.49
7.03.07.47	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ROTULO TIPO "L-53" PARA IDENTIFICACION DE AMBIENTES RECIBO ROPA SUCIA, CON DIMENSIONES DE 14X45CM CON ESPESOR 3MM. SUMINISTRO E INSTALACION.	UNIDAD	1.00	\$14.49	\$14.49
7.03.07.48	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ROTULO TIPO "L-74" PARA IDENTIFICACION DE AMBIENTES ROTULO GENERAL LABORATORIO, CON DIMENSIONES DE 14X45CM CON ESPESOR 3MM.	UNIDAD	1.00	\$14.49	\$14.49
7.03.07.49	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ROTULO TIPO "M" PARA IDENTIFICACION DE HORARIOS DE ATENCION.	UNIDAD	2.00	\$28.99	\$57.98
7.03.07.50	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ROTULO TIPO "N" PARA IDENTIFICACION DE ACCESO SOLO PERSONAL AUTORIZADO, DE ACRILICO, CON DIMENSIONES 25X30CM, ESPESOR DE 3MM	UNIDAD	5.00	\$22.54	\$112.72
7.03.07.51	ROTULO TIPO "O" PARA IDENTIFICACION DE UBICACIÓN DE ESCALERAS	UNIDAD	8.00	\$14.49	\$115.91
7.03.07.52	ROTULO TIPO "P" PARA IDENTIFICACION DE UBICACIÓN DE ELEVADORES	UNIDAD	8.00	\$14.49	\$115.91
7.03.07.53	ROTULO TIPO "T1" PARA IDENTIFICACION DE ES OBLIGATORIO LAVARSE LAS MANOS EN ACRILICO, CON DIMENSIONES 25X30CM, CON ESPESOR DE 3MM.	UNIDAD	11.00	\$22.54	\$247.97
7.03.07.54	ROTULO TIPO "T2" PARA IDENTIFICACION DE USO OBLIGATORIO DE CUBRE CALZADO, CON DIMENSIONES 25X30CM, CON ESPESOR DE 3MM.	UNIDAD	2.00	\$22.54	\$45.09
7.03.07.55	ROTULO TIPO "T3" PARA IDENTIFICACION DE USO DE ROPA DE PROTECCION, CON DIMENSIONES 25X30CM, CON ESPESOR DE 3MM.	UNIDAD	1.00	\$22.54	\$22.54
7.03.07.56	ROTULO TIPO "T4" PARA IDENTIFICACION DE USO OBLIGATORIO DE MASCARILLA, CON DIMENSIONES 25X30CM, CON ESPESOR DE 3MM.	UNIDAD	2.00	\$22.54	\$45.09
7.03.07.57	ROTULO TIPO "T5" PARA IDENTIFICACION DE USO OBLIGATORIO DE GUANTES, CON DIMENSIONES 25X30CM, CON ESPESOR DE 3MM.	UNIDAD	2.00	\$22.54	\$45.09
7.03.07.58	ROTULO TIPO "U2" PARA IDENTIFICACION DE USO OBLIGATORIO DE GUANTES, CON DIMENSIONES 25X30CM, CON ESPESOR DE 3MM.	UNIDAD	6.00	\$22.54	\$135.26
7.03.07.59	ROTULO TIPO "U3" PARA IDENTIFICACION DE USO OBLIGATORIO DE GUANTES, CON DIMENSIONES 25X30CM, CON ESPESOR DE 3MM.	UNIDAD	7.00	\$22.54	\$157.80
7.03.07.60	ROTULO TIPO "U4" PARA IDENTIFICACION DE USO OBLIGATORIO DE GUANTES, CON DIMENSIONES 25X30CM, CON ESPESOR DE 3MM.	UNIDAD	3.00	\$22.54	\$67.63
7.03.07.61	ROTULO TIPO "U5" PARA IDENTIFICACION DE USO OBLIGATORIO DE GUANTES, CON DIMENSIONES 25X30CM, CON ESPESOR DE 3MM.	UNIDAD	16.00	\$22.54	\$360.69
7.03.07.62	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ROTULO TIPO "U6" PARA IDENTIFICACION DE USO OBLIGATORIO DE GUANTES, CON DIMENSIONES 25X30CM, CON ESPESOR DE 3MM.	UNIDAD	3.00	\$22.54	\$67.63
7.03.08	MOBILIARIO				
7.03.08.01	MF-1 MESA DE TRABAJO MOVIL DE 0.60m DE ANCHO x 0.85m DE ALTO.	ML	5.00	\$601.21	\$3,006.07
7.03.08.02	MF-2 MESA DE TRABAJO MOVIL DE 0.70m DE ANCHO x 0.85m DE ALTO.	ML	1.35	\$614.55	\$829.64
7.03.08.03	MF-3 MESA DE TRABAJO MOVIL DE 0.80m DE ANCHO x 0.85m DE ALTO.	ML	31.48	\$394.80	\$12,428.30



MINISTERIO DE SALUD
Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional (UACI)

LICITACIÓN ABIERTA DR-CAFTA LA ADA UE CA No. 14/2021 denominado: "REUBICACION, ADECUACION Y TRASLADO DEL LABORATORIO NACIONAL DE SALUD PÚBLICA DE EL SALVADOR", FUENTE DE FINANCIAMIENTO: FONDO GENERAL Y FONDO GLOBAL COMPONENTE VIH/SIDA/SSF/NMF/FASE 2

Resolución de Adjudicación No. 92/2021

ITEM	DESCRIPCIÓN DE PARTIDA DE CONSTRUCCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	SUB TOTALES
7.03.08.04	MF-4 MESA DE TRABAJO MOVIL DE 0.85m DE ANCHO x 0.85m DE ALTO.	ML	4.80	\$644.22	\$3,092.26
7.03.08.05	MF-5 MESA DE TRABAJO MOVIL DE 0.90m DE ANCHO x 0.85m DE ALTO.	ML	35.27	\$652.83	\$23,025.25
7.03.08.06	MF-6 MESA DE TRABAJO MOVIL DE 1.00m DE ANCHO x 0.85m DE ALTO.	ML	13.53	\$670.03	\$9,065.48
7.03.08.07	MF-7 MESA DE TRABAJO MOVIL DE 1.15m DE ANCHO x 0.85m DE ALTO.	ML	7.24	\$699.94	\$5,067.57
7.03.08.08	MF-11 MESA ANTIVIBRATORIA PARA BALANZAS.	ML	11.00	\$2,129.04	\$23,419.42
7.03.08.09	MF-13 MUEBLE PARA RESGUARDOS	ML	1.85	\$323.06	\$597.67
7.03.08.10	MF-14 MUEBLE PARA RESGUARDO DE PREPARADURÍA.	UNIDAD	2.00	\$3,684.09	\$7,368.18
7.03.08.11	MFI-1 PEINE DE LABORATORIO DE 2 POCETAS.	UNIDAD	6.00	\$5,501.89	\$33,011.36
7.03.08.12	MA-1 MUEBLE AEREO.	UNIDAD	5.00	\$493.93	\$2,469.67
7.03.08.13	MA-2 MUEBLE AEREO SIN PUERTAS.	UNIDAD	6.00	\$354.75	\$2,128.52
7.03.08.14	MG-1 MUEBLE AEREO.	ML	0.90	\$296.85	\$267.17
7.03.08.15	RO-1 MUEBLE MOVIL BAJO MESAS DE TRABAJO Y PEINES.	UNIDAD	60.00	\$260.09	\$15,605.65
7.04	INSTALACIONES HIDRAULICAS				
7.04.01	INSTALACIONES DE AGUA POTABLE				
7.04.01.01	TUBERIA SUBTERRANEA DE Ø 1/2" DE 315 PSI, INCLUYE EXCAVACION, COMPACTACION, TUBERIA Y ACCESORIOS	ML	28.08	\$16.21	\$455.26
7.04.01.02	TUBERIA SUBTERRANEA DE Ø 1" DE 250 PSI, INCLUYE EXCAVACION, COMPACTACION, TUBERIA Y ACCESORIOS	ML	60.41	\$17.38	\$1,050.19
7.04.01.03	TUBERIA SUBTERRANEA DE Ø 1 1/2" DE 250 PSI, INCLUYE EXCAVACION, COMPACTACION, TUBERIA Y ACCESORIOS	ML	5.80	\$20.35	\$118.00
7.04.01.04	TUBERIA SUBTERRANEA DE Ø 2" DE 250 PSI, INCLUYE EXCAVACION, COMPACTACION, TUBERIA Y ACCESORIOS	ML	67.18	\$24.54	\$1,648.70
7.04.01.05	TUBERIA AEREA DE Ø 1/2" DE 315 PSI, INCLUYE SOPORTERIA, TUBERIA Y ACCESORIOS	ML	26.88	\$14.15	\$380.27
7.04.01.06	TUBERIA AEREA DE Ø 3/4" DE 250 PSI, INCLUYE SOPORTERIA, TUBERIA Y ACCESORIOS	ML	39.49	\$17.63	\$696.38
7.04.01.07	TUBERIA AEREA DE Ø 1" DE 250 PSI, INCLUYE SOPORTERIA, TUBERIA Y ACCESORIOS	ML	34.36	\$18.07	\$620.84
7.04.01.08	TUBERIA AEREA DE Ø 1 1/2" DE 250 PSI, INCLUYE SOPORTERIA, TUBERIA Y ACCESORIOS	ML	32.00	\$26.53	\$848.98
7.04.01.09	TUBERIA AEREA DE Ø 2" DE 250 PSI, INCLUYE SOPORTERIA, TUBERIA Y ACCESORIOS	ML	22.18	\$39.14	\$868.08
7.04.01.10	VALVULA DE PVC 3/4"	UNIDAD	1.00	\$27.35	\$27.35
7.04.01.11	VALVULA DE PVC 1"	UNIDAD	3.00	\$20.90	\$62.69
7.04.01.12	VALVULA DE PVC 1 1/2"	UNIDAD	3.00	\$28.12	\$84.37
7.04.01.13	VALVULA DE PVC 2"	UNIDAD	3.00	\$47.28	\$141.85
7.04.02	INSTALACIONES DE AGUAS NEGRAS				
7.04.02.01	TUBERIA SUBTERRANEA DE PVC Ø 2" INCLUYE EXCAVACION, COMPACTACION, TUBERIA Y ACCESORIOS	ML	5.00	\$24.54	\$122.72
7.04.02.02	TUBERIA SUBTERRANEA DE PVC Ø 4" INCLUYE EXCAVACION, COMPACTACION, TUBERIA Y ACCESORIOS	ML	21.07	\$38.57	\$812.71
7.04.02.03	TUBERIA SUBTERRANEA DE PVC Ø 6" INCLUYE EXCAVACION, COMPACTACION, TUBERIA Y ACCESORIOS	ML	21.94	\$54.22	\$1,189.57
7.04.02.04	CAJAS DE CONEXIÓN	UNIDAD	5.00	\$151.45	\$757.23
7.04.02.05	TUBERIA AEREA DE Ø 2" INCLUYE SOPORTERIA, TUBERIA Y ACCESORIOS	ML	10.30	\$17.45	\$179.74
7.04.02.06	TUBERIA AEREA DE Ø 4" INCLUYE SOPORTERIA, TUBERIA Y ACCESORIOS	ML	19.88	\$34.77	\$691.20
7.04.02.07	TUBERIA AEREA DE Ø 6" INCLUYE SOPORTERIA, TUBERIA Y ACCESORIOS	ML	22.16	\$69.63	\$1,542.99
7.04.03	INSTALACIONES DE AGUAS NEGRAS ESPECIALES				
7.04.03.01	TUBERIA SUBTERRANEA DE PVC Ø 2" INCLUYE EXCAVACION, COMPACTACION, TUBERIA Y ACCESORIOS	ML	20.74	\$24.54	\$509.03
7.04.03.02	TUBERIA SUBTERRANEA DE PVC Ø 3" INCLUYE EXCAVACION, COMPACTACION, TUBERIA Y ACCESORIOS	ML	40.76	\$33.70	\$1,373.72
7.04.03.03	TUBERIA SUBTERRANEA DE PVC Ø 6" INCLUYE EXCAVACION, COMPACTACION, TUBERIA Y ACCESORIOS	ML	20.99	\$54.22	\$1,138.06
7.04.03.04	CAJAS DE CONEXIÓN	UNIDAD	7.00	\$151.45	\$1,060.12
7.04.03.05	TUBERIA AEREA DE Ø 2" INCLUYE SOPORTERIA, TUBERIA Y ACCESORIOS	ML	143.34	\$17.45	\$2,501.31
7.04.03.06	TUBERIA AEREA DE Ø 2 1/2" INCLUYE SOPORTERIA, TUBERIA Y ACCESORIOS	ML	3.21	\$52.13	\$167.33
7.04.03.07	TUBERIA AEREA DE Ø 3" INCLUYE SOPORTERIA, TUBERIA Y ACCESORIOS	ML	36.80	\$54.67	\$2,011.73
7.04.03.08	TUBERIA SUBTERRANEA DE Ø 2 1/2" DE CPVC, PARA SISTEMA DE ENFRIAMIENTO, INCLUYE EXCAVACION, COMPACTACION, TUBERIA Y ACCESORIOS	ML	16.11	\$49.92	\$804.14

MINISTERIO DE SALUD
Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional (UACI)

LICITACIÓN ABIERTA DR-CAFTA LA ADA UE CA No. 14/2021 denominado: "REUBICACION, ADECUACION Y TRASLADO DEL LABORATORIO NACIONAL DE SALUD PÚBLICA DE EL SALVADOR", FUENTE DE FINANCIAMIENTO: FONDO GENERAL Y FONDO GLOBAL COMPONENTE VIH/SIDA/SSF/NMF/FASE 2

Resolución de Adjudicación No. 92/2021

ITEM	DESCRIPCIÓN DE PARTIDA DE CONSTRUCCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	SUB TOTALES
7.04.03.09	TUBERIA SUBTERRANEA DE Ø 3" DE CPVC, PARA SISTEMA DE ENFRIAMIENTO, INCLUYE EXCAVACION, COMPACTACION, TUBERIA Y ACCESORIOS	ML	28.14	\$56.38	\$1,586.46
7.04.04	INSTALACIONES DE AGUAS LLUVIAS				
7.04.04.01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC 3" INCLUYE ACCESORIOS	ML	4.60	\$17.71	\$81.48
7.04.04.02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BAJADA DE AGUA PVC 3" INCLUYE ACCESORIOS	ML	3.27	\$26.83	\$87.74
7.04.04.03	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BAJADA DE AGUA PVC 4" INCLUYE ACCESORIOS	ML	9.24	\$34.77	\$321.26
7.04.04.04	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BAJADA DE AGUA PVC 6" INCLUYE ACCESORIOS	ML	19.10	\$69.63	\$1,329.92
7.04.05	ARTEFACTOS SANITARIOS				
7.04.05.01	IN-1. INODORO ELONGADO CON FLUXOMETRO. LOSA SANITARIA VITRIFICADA DE COLOR BLANCO, ACCIONADO POR FLUXÓMETRO DE ACCIÓN DIRECTA CON EFECTO SIFÓNICA, ANILLO CERRADO INTEGRAL, CON DESCARGA DE AGUA DE 1.6 GALONES (6 LITROS)	UNIDAD	8.00	\$609.51	\$4,876.04
7.04.05.02	IN-2. INODORO ELONGADO CON FLUXOMETRO PARA DISCAPACITADOS LOSA SANITARIA VITRIFICADA DE COLOR BLANCO, ACCIONADO POR FLUXÓMETRO DE ACCIÓN DIRECTA CON EFECTO SIFÓNICA, ANILLO CERRADO INTEGRAL, CON DESCARGA DE AGUA DE 1.6 GALONES (6 LITROS)	UNIDAD	2.00	\$609.51	\$1,219.01
7.04.05.03	UR-1. URINARIO DE FLUXOMETRO CON LATERALES PARA PRIVACIDAD. LOSA SANITARIA VITRIFICADA DE COLOR BLANCO DE UNA SOLA PIEZA, CONSUMO DE 1.0 GALONES POR DESCARGA (3.8 LITROS), COLADOR DE ACERO INOXIDABLE. ACCIÓN DE DESCARGA DESCENDENTE.	UNIDAD	2.00	\$615.74	\$1,231.49
7.04.05.04	LAV-1. LAVATORIO OVALYN. LAVAMANOS BAJO CUBIERTA OVALADO, OVERFLOW FRONTAL (REBASE QUE PERMITE EVACUAR EL EXCESO DE AGUA) Y NO REQUIERE PERFORACIONES, LA GRIFERIA SE COLOCA EN EL MUEBLE.	UNIDAD	11.00	\$144.29	\$1,587.15
7.04.05.05	DP-1. DISPENSADOR DE PAPEL HIGIENICO:DE ACERO INOXIDABLE. PARA ROLLO GIGANTE Y DE SERVICIO PESADO.	UNIDAD	6.00	\$154.70	\$928.17
7.04.05.06	DP-2. DISPENSADOR DE PAPEL TOALLA: FABRICADO CON POLIESTIRENO DE ALTO IMPACTO. COMPATIBLE CON TOALLAS DE MANO EN ROLLO HORIZONTAL	UNIDAD	9.00	\$66.13	\$595.16
7.04.05.07	SE-1. SECADOR DE MANOS DE CICLO DE SECADO AUTOMATICO PARTIDA Y PARADA AL PONER/ RETIRAR LAS MANOS. ELECTRICO, 6.5 AMP., 220/240 VOLT, CON ACABADO PORCELANIZADO, DE SERVICIO PESADO. FABRICACION USA. MEDIDAS 30X32X17 CM	UNIDAD	4.00	\$515.36	\$2,061.44
7.04.05.08	DJ-1. DISPENSADOR DE JABON LIQUIDO A PARED: DE ACERO INOXIDABLE PARA SANITARIOS COLECTIVOS, MONTADO EN PARED, CON VALVULA ANTICORROSIVA PARA JABONES LIQUIDOS, LOCIONES Y DETERGENTES. CONTENEDOR DE CONTRUCCION ESTRIADA DE UNA SOLA PIEZA DE 1.0 MM DE GROSOR. CAPACIDAD: 1.2 LITROS.	UNIDAD	7.00	\$66.13	\$462.90
7.04.05.09	AG-1. BARRA PARA SERVICIO SANITARIO DISCAPACITADOS: PAR DE BARRAS DE ACERO INOXIDABLE CROMO SATINADO L=36" APOYADAS EN PAREDES A INSTALAR EN SERVICIO SANITARIO PARA DISCAPACITADOS.	UNIDAD	2.00	\$130.55	\$261.09
	NOTA: DENTRO DEL PRECIO UNITARIO DE LAS REDES HIDROSANITARIAS (AP, ALL, AN) SE CONTEMPLARAN: TUBERÍA, TODOS LOS ACCESORIOS, EXCAVACIÓN, RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL SELECTO, ADEMÁS SE DEBERÁ INCLUIR LOS COSTOS DE LAS PRUEBAS (PRESIÓN, HERMETICIDAD Y DE ESTANQUEIDAD) DE LOS SISTEMAS INSTALADOS EN CADA UNA DE LAS ETAPAS REQUERIDAS DEL PROCESO CONSTRUCTIVO.				
7.05	INSTALACIONES DE AGUAS ESPECIALES				
7.05.01	AGUA CALIENTE				
7.05.01.01	TUBERIAS LA TUBERÍA SERÁ DE COBRE TIPO L, RÍGIDA Y SIN COSTURA, FABRICADA CONFORME A LA NORMA ASTM B-88. INCLUYE: ACCESORIOS, AISLAMIENTO, SOPORTERÍA, PRUEBAS Y SEÑALIZACIÓN. CONFORME REQUERIMIENTOS DESCRITOS EN ESPECIFICACIONES TECNICAS.				
7.05.01.02	TUBERÍA DE COBRE 3/8"	MI	101.70	\$42.77	\$4,349.71
7.05.01.03	TUBERÍA DE COBRE DE 1/2"	MI	3.40	\$64.55	\$219.47



MINISTERIO DE SALUD

Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional (UACI)

LICITACIÓN ABIERTA DR-CAFTA LA ADA UE CA No. 14/2021 denominado: "REUBICACION, ADECUACION Y TRASLADO DEL LABORATORIO NACIONAL DE SALUD PÚBLICA DE EL SALVADOR", FUENTE DE FINANCIAMIENTO: FONDO GENERAL Y FONDO GLOBAL COMPONENTE VIH/SIDA/SSF/NMF/FASE 2

Resolución de Adjudicación No. 92/2021

ITEM	DESCRIPCIÓN DE PARTIDA DE CONSTRUCCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	SUB TOTALES
7.05.01.04	TUBERÍA DE COBRE DE 3/4"	MI	31.50	\$54.86	\$1,728.22
7.05.01.05	VÁLVULAS DE SECCIONAMIENTO Y ANTIRRETORNO DE BRONCE O LATÓN, DISEÑADAS PARA OPERAR HASTA UNA PRESIÓN DE TRABAJO DE 125 PSI SWP. INCLUYE: SUMINISTRO, INSTALACION, PRUEBAS Y PUESTA EN MARCHA. CONFORME REQUERIMIENTOS DESCRITOS EN ESPECIFICACIONES TECNICAS.				
7.05.01.06	VÁLVULA DE GLOBO DE BRONCE DE 3/8"	UNIDAD	8.00	\$53.94	\$431.54
7.05.01.07	VÁLVULA DE GLOBO DE BRONCE DE 3/4"	UNIDAD	1.00	\$69.92	\$69.92
7.05.01.08	VÁLVULA CHECK DE BRONCE DE 3/4"	UNIDAD	1.00	\$153.38	\$153.38
7.05.01.09	JUNTAS FLEXIBLES DE ACERO INOXIDABLE TIPO 304, CON FACTOR DE SEGURIDAD DE 4. INCLUYE: SUMINISTRO, INSTALACION, PRUEBAS Y PUESTA EN MARCHA, CON VÁLVULAS DE BOLA A LA ENTRADA Y SALIDA DE LA MISMA. CONFORME REQUERIMIENTOS DESCRITOS EN ESPECIFICACIONES TECNICAS.				
7.05.01.10	JUNTA FLEXIBLE DE 3/8"	UNIDAD	1.00	\$272.96	\$272.96
7.05.01.11	JUNTA FLEXIBLE DE 3/4"	UNIDAD	1.00	\$401.17	\$401.17
7.05.02	AGUA SUAVIZADA				
7.05.02.01	TUBERIAS LAS TUBERÍAS SERÁN DE ACERO AL CARBONO CALIDAD ASTM A-53, CLASE B, GALVANIZADO POR INMERSIÓN EN CALIENTE BAJO LA NORMA ASTM A-153, CEDULA 40 CON COSTURA, CON ACOPLA A ROSCAR. INCLUYE: ACCESORIOS, SOPORTERÍA, PRUEBAS Y SEÑALIZACIÓN. CONFORME REQUERIMIENTOS DESCRITOS EN ESPECIFICACIONES TECNICAS.				
7.05.02.02	TUBERÍA DE ACERO AL CARBONO GALVANIZADA 1/2"	MI	40.00	\$24.25	\$970.16
7.05.02.03	TUBERÍA DE ACERO AL CARBONO GALVANIZADA 3/4"	MI	35.80	\$25.78	\$922.94
7.05.02.04	TUBERÍA DE ACERO AL CARBONO GALVANIZADA 1"	MI	62.30	\$28.04	\$1,747.14
7.05.02.05	TUBERÍA DE ACERO AL CARBONO GALVANIZADA 1 1/2"	MI	25.90	\$32.97	\$853.81
7.05.02.06	TUBERÍA DE ACERO AL CARBONO GALVANIZADA 2"	MI	2.50	\$59.68	\$149.20
7.05.02.07	VÁLVULAS DE SECCIONAMIENTO Y ANTIRRETORNO DE BRONCE O LATÓN, DISEÑADAS PARA OPERAR HASTA UNA PRESIÓN DE TRABAJO DE 125 PSI SWP. INCLUYE: SUMINISTRO, INSTALACION, PRUEBAS Y PUESTA EN MARCHA. CONFORME REQUERIMIENTOS DESCRITOS EN ESPECIFICACIONES TECNICAS.				
7.05.02.08	VÁLVULA DE BOLA DE BRONCE DE 1/2"	UNIDAD	8.00	\$53.77	\$430.17
7.05.02.09	VÁLVULA DE BOLA DE BRONCE DE 3/4"	UNIDAD	6.00	\$64.22	\$385.32
7.05.02.10	VÁLVULA DE BOLA DE BRONCE DE 1"	UNIDAD	2.00	\$84.29	\$168.58
7.05.02.11	VÁLVULA DE BOLA DE BRONCE DE 1 1/2"	UNIDAD	2.00	\$153.46	\$306.92
7.05.02.12	VÁLVULA DE BOLA DE BRONCE DE 2"	UNIDAD	1.00	\$214.96	\$214.96
7.05.02.13	VÁLVULA CHECK DE BRONCE DE 1 1/2"	UNIDAD	2.00	\$248.51	\$497.03
7.05.02.14	VÁLVULA CHECK DE BRONCE DE 2"	UNIDAD	1.00	\$347.31	\$347.31
7.05.02.15	JUNTAS FLEXIBLES DE ACERO INOXIDABLE TIPO 304, CON FACTOR DE SEGURIDAD DE 4. INCLUYE: SUMINISTRO, INSTALACION, PRUEBAS Y PUESTA EN MARCHA, CON VÁLVULAS DE BOLA A LA ENTRADA Y SALIDA DE LA MISMA. CONFORME REQUERIMIENTOS DESCRITOS EN ESPECIFICACIONES TECNICAS.				
7.05.02.16	JUNTA FLEXIBLE DE 1"	UNIDAD	1.00	\$695.76	\$695.76
7.05.02.17	JUNTA FLEXIBLE DE 1 1/2"	UNIDAD	1.00	\$1,111.36	\$1,111.36
7.06	INSTALACIONES DE GASES ESPECIALES				
7.06.01	GAS PROPANO				
7.06.01.01	TUBERIAS LA TUBERÍA SERÁ DE COBRE TIPO L, RÍGIDA Y SIN COSTURA, FABRICADA CONFORME A LA NORMA ASTM B-88. INCLUYE: ACCESORIOS, SOPORTERÍA, PRUEBAS Y SEÑALIZACIÓN. CONFORME REQUERIMIENTOS DESCRITOS EN ESPECIFICACIONES TECNICAS				
7.06.01.01	TUBERÍA DE COBRE DE 3/8"	MI	71.82	\$9.47	\$680.20
7.06.01.02	TUBERÍA DE COBRE DE 1/2"	MI	55.60	\$10.95	\$608.76
7.06.01.03	TUBERÍA DE COBRE DE 5/8"	MI	10.40	\$12.58	\$130.85
7.06.01.04	TUBERÍA DE COBRE DE 3/4"	MI	54.64	\$16.54	\$903.51
7.06.01.05	TUBERÍA DE COBRE DE 1"	MI	35.10	\$39.96	\$1,402.59
7.06.01.06	TUBERÍA DE COBRE DE 1 1/4"	MI	42.80	\$43.14	\$1,846.57
7.06.01.07	VÁLVULAS DE CUERPO DE BRONCE, A ROSCAR, PARA SERVICIO DE GAS PROPANO. INCLUYE: SUMINISTRO, INSTALACION, PRUEBAS Y PUESTA EN MARCHA. CONFORME REQUERIMIENTOS DESCRITOS EN ESPECIFICACIONES TECNICAS.				

MINISTERIO DE SALUD
Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional (UACI)

LICITACIÓN ABIERTA DR-CAFTA LA ADA UE CA No. 14/2021 denominado: "REUBICACION, ADECUACION Y TRASLADO DEL LABORATORIO NACIONAL DE SALUD PÚBLICA DE EL SALVADOR", FUENTE DE FINANCIAMIENTO: FONDO GENERAL Y FONDO GLOBAL COMPONENTE VIH/SIDA/SSF/NMF/FASE 2

Resolución de Adjudicación No. 92/2021

ITEM	DESCRIPCIÓN DE PARTIDA DE CONSTRUCCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	SUB TOTALES
7.06.01.08	VÁLVULA DE BOLA DE 3/8"	UNIDAD	1.00	\$453.13	\$453.13
7.06.01.09	VÁLVULA DE BOLA DE 1/2"	UNIDAD	1.00	\$152.30	\$152.30
7.06.01.10	VÁLVULA DE BOLA DE 3/4"	UNIDAD	4.00	\$95.23	\$380.93
7.06.01.11	VÁLVULA DE BOLA DE 1"	UNIDAD	1.00	\$901.14	\$901.14
7.06.01.12	VÁLVULA DE BOLA DE 1 1/4"	UNIDAD	1.00	\$907.43	\$907.43
7.06.01.13	VÁLVULA CHECK DE 1 1/4"	UNIDAD	1.00	\$1,579.03	\$1,579.03
7.06.01.14	JUNTAS FLEXIBLES DE ACERO INOXIDABLE TIPO 304, CON FACTOR DE SEGURIDAD DE 4. INCLUYE: SUMINISTRO, INSTALACION, PRUEBAS Y PUESTA EN MARCHA, CON VÁLVULAS DE BOLA A LA ENTRADA Y SALIDA DE LA MISMA. CONFORME REQUERIMIENTOS DESCRITOS EN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS.				
7.06.01.15	JUNTA FLEXIBLE DE 3/4"	UNIDAD	1.00	\$263.87	\$263.87
7.06.01.16	JUNTA FLEXIBLE DE 1 1/4"	UNIDAD	2.00	\$579.37	\$1,158.73
7.06.01.17	TOMA PARA GAS PROPANO DEL TIPO A EMPOTRAR EN PARED, ESPECIALMENTE DISEÑADAS PARA DICHO USO. CONFORME REQUERIMIENTOS DESCRITOS EN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS.				
7.06.01.18	TOMA PARA GAS PROPANO	UNIDAD	47.00	\$483.85	\$22,741.13
7.07	AIRE ACONDICIONADO Y VENTILACIÓN-EXTRACCION MECANICA				
7.07.01	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE UNIDAD EXTERNA DE CONDENSACIÓN DE TRES MODULOS Y SUS RESPECTIVOS ACCESORIOS; INCLUYE: BASE CONCRETO, ANCLAJES, ANTIVIBRADORES, PROTECCIONES ELÉCTRICAS SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, CONTROLES DE TEMPERATURA, PRUEBAS Y SEÑALIZACIÓN.				
7.07.01.01	UNIDAD CONDENSADORA-UC-VRF-02 (CONFORME SELECCIÓN. VER ESPECIFICACIONES TÉCNICAS)	UNIDAD	1.00	\$29,610.00	\$29,610.00
7.07.02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA EXTERNA DE COBRE TIPO "L" AISLADA TÉRMICAMENTE; INCLUYE VÁLVULAS, ACCESORIOS, JUNTAS FLEXIBLES, SOPORTERÍA, VACIO Y PRUEBAS.				
7.07.02.01	DIAMETRO 3/4"	MI	6.00	\$20.01	\$120.05
7.07.02.02	DIAMETRO 1/2"	MI	4.00	\$16.27	\$65.10
7.07.02.03	DIAMETRO 1 1/4"	MI	4.00	\$35.76	\$143.05
7.07.03	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA INTERNA DE COBRE TIPO "L" AISLADA TÉRMICAMENTE; INCLUYE VÁLVULAS, ACCESORIOS, JUNTAS FLEXIBLES, SOPORTERÍA, VACIO Y PRUEBAS.				
7.07.03.01	DIAMETRO 3/4"	MI	14.40	\$65.39	\$941.65
7.07.03.02	DIAMETRO 1/2"	MI	61.60	\$7.11	\$437.75
7.07.03.03	DIAMETRO 1/4"	MI	16.90	\$16.27	\$275.05
7.07.03.04	DIAMETRO 3/4"	MI	47.40	\$20.01	\$948.38
7.07.03.05	DIAMETRO 1/2"	MI	42.30	\$25.44	\$1,076.22
7.07.03.06	DIAMETRO 3/4"	MI	8.30	\$31.27	\$259.58
7.07.03.07	DIAMETRO 1 1/4"	MI	11.00	\$35.76	\$393.38
7.07.03.08	DIAMETRO 1 1/2"	MI	15.50	\$136.46	\$2,115.07
7.07.03.09	DIAMETRO 1 1/4"	MI	12.30	\$144.79	\$1,780.87
7.07.04	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE LAS 18 UNIDADES INTERNAS DEL VRF-02; INCLUYE: BASE METALICA, ANCLAJES, ANTIVIBRADORES, PROTECCIONES ELÉCTRICAS SEGÚN INDICAN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, CONTROLES DE TEMPERATURA, PRUEBAS Y SEÑALIZACIÓN.				
7.07.04.01	FAN COIL-UI-1C-01 (14.80 MBTU) RESGUARDO DE MATERIAL ESTERIL.	UNIDAD	1.00	\$3,655.61	\$3,655.61
7.07.04.02	DUCTO METALICO DE LÁMINA GALVANIZADA (G-90); INCLUYE DAMPERS, SOPORTERÍA Y PRUEBAS DE HERMETICIDAD.	LBS	150.49	\$2.95	\$443.62
7.07.04.03	AISLAMIENTO TERMICO (SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS)	P2	140.23	\$1.45	\$203.00
7.07.04.04	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DIFUSORES 8"x8"	UNIDAD	1.00	\$65.48	\$65.48
7.07.04.05	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJILLAS RETORNO 10"x8"	UNIDAD	1.00	\$62.64	\$62.64
7.07.04.06	FAN COIL-UI-1C-02 (33.10 MBTU) RECEPCIÓN DE MUESTRAS IVS, RECEPCIÓN DE MUESTRAS LSMA, RECEPCIÓN DE MUESTRAS LAT Y ATENCIÓN AL CLIENTE.	UNIDAD	1.00	\$3,199.04	\$3,199.04
7.07.04.07	DUCTO METALICO DE LÁMINA GALVANIZADA (G-90); INCLUYE DAMPERS, SOPORTERÍA Y PRUEBAS DE HERMETICIDAD.	LBS	514.89	\$2.95	\$1,517.81
7.07.04.08	AISLAMIENTO TERMICO (SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS)	P2	477.10	\$1.45	\$690.65
7.07.04.09	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DIFUSORES 12"x12" (4V)	UNIDAD	3.00	\$81.61	\$244.82
7.07.04.10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DIFUSORES 10"x10" (4V)	UNIDAD	1.00	\$69.70	\$69.70
7.07.04.11	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJILLA DE RETORNO 14"x10"	UNIDAD	1.00	\$74.64	\$74.64
7.07.04.12	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJILLA DE RETORNO 12"x8"	UNIDAD	1.00	\$69.80	\$69.80

MINISTERIO DE SALUD
Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional (UACI)

LICITACIÓN ABIERTA DR-CAFTA LA ADA UE CA No. 14/2021 denominado: "REUBICACION, ADECUACION Y TRASLADO DEL LABORATORIO NACIONAL DE SALUD PÚBLICA DE EL SALVADOR", FUENTE DE FINANCIAMIENTO: FONDO GENERAL Y FONDO GLOBAL COMPONENTE VIH/SIDA/SSF/NMF/FASE 2

Resolución de Adjudicación No. 92/2021

ITEM	DESCRIPCIÓN DE PARTIDA DE CONSTRUCCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	SUB TOTALES
7.07.04.13	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJILLA DE RETORNO 8"x6"	UNIDAD	1.00	\$63.37	\$63.37
7.07.04.14	FAN COIL-UI-1C-03 (22.10 MBTU) RETENCIÓN DE MUESTRAS EN FRÍO.	UNIDAD	1.00	\$2,985.96	\$2,985.96
7.07.04.15	DUCTO METALICO DE LÁMINA GALVANIZADA (G-90); INCLUYE DAMPERS, SOPORTERÍA Y PRUEBAS DE HERMETICIDAD.	LBS	124.09	\$2.95	\$365.80
7.07.04.16	AISLAMIENTO TERMICO (SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS)	P2	93.87	\$1.45	\$135.89
7.07.04.17	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DIFUSORES 18"x18" (4v)	UNIDAD	1.00	\$132.43	\$132.43
7.07.04.18	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJILLAS RETORNO 18"x12".	UNIDAD	1.00	\$81.08	\$81.08
7.07.04.19	FAN COIL-UI-1C-04A (41.0 MBTU) BANCO DE CEPAS Y MATERIAL BIOLÓGICO.	UNIDAD	1.00	\$7,305.45	\$7,305.45
7.07.04.20	DUCTO METALICO DE LÁMINA GALVANIZADA (G-90); INCLUYE DAMPERS, SOPORTERÍA Y PRUEBAS DE HERMETICIDAD.	LBS	133.35	\$2.95	\$393.09
7.07.04.21	AISLAMIENTO TERMICO (SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS)	P2	100.35	\$1.45	\$145.27
7.07.04.22	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DIFUSORES 24"x24" (4v)	UNIDAD	1.00	\$161.60	\$161.60
7.07.04.23	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJILLAS RETORNO 24"x16".	UNIDAD	1.00	\$87.28	\$87.28
7.07.04.24	FAN COIL-UI-1C-04B (41.0 MBTU) BANCO DE CEPAS Y MATERIAL BIOLÓGICO.	UNIDAD	1.00	\$7,305.45	\$7,305.45
7.07.04.25	DUCTO METALICO DE LÁMINA GALVANIZADA (G-90); INCLUYE DAMPERS, SOPORTERÍA Y PRUEBAS DE HERMETICIDAD.	LBS	134.62	\$2.95	\$396.84
7.07.04.26	AISLAMIENTO TERMICO (SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS)	P2	101.44	\$1.45	\$146.84
7.07.04.27	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DIFUSORES 24"x24" (4v)	UNIDAD	1.00	\$161.60	\$161.60
7.07.04.28	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJILLAS RETORNO 24"x16".	UNIDAD	1.00	\$87.28	\$87.28
7.07.04.29	FAN COIL-UI-1C-04C (41.0 MBTU) BANCO DE CEPAS Y MATERIAL BIOLÓGICO.	UNIDAD	1.00	\$7,305.45	\$7,305.45
7.07.04.30	DUCTO METALICO DE LÁMINA GALVANIZADA (G-90); INCLUYE DAMPERS, SOPORTERÍA Y PRUEBAS DE HERMETICIDAD.	LBS	134.62	\$2.95	\$396.84
7.07.04.31	AISLAMIENTO TERMICO	P2	101.44	\$1.45	\$146.84
7.07.04.32	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DIFUSORES 24"x24" (4v)	UNIDAD	1.00	\$161.60	\$161.60
7.07.04.33	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJILLAS RETORNO 24"x16".	UNIDAD	1.00	\$87.28	\$87.28
7.07.04.34	UNIDAD DE MONTAJE EN PARED DE 1 VÍA-UI-1C-05 (4.40 MBTU) ENCARGADO RECEPCIÓN DE MUESTRAS.	UNIDAD	1.00	\$1,795.47	\$1,795.47
7.07.04.35	UNIDAD DE MONTAJE EN PARED DE 1 VÍA-UI-1C-06 (5.60 MBTU) CUARTO DE SEÑALES DÉBILES 1.	UNIDAD	1.00	\$1,795.47	\$1,795.47
7.07.04.36	UNIDAD DE MONTAJE EN PARED DE 1 VÍA-UI-2C-07 (6.80 MBTU) OFICINA COORDINADOR NACIONAL.	UNIDAD	1.00	\$2,255.81	\$2,255.81
7.07.04.37	UNIDAD DE MONTAJE EN PARED DE 1 VÍA-UI-2C-08 (6.80 MBTU) OFICINA JEFATURA VIGILANCIA DE SALUD.	UNIDAD	1.00	\$2,255.81	\$2,255.81
7.07.04.38	UNIDAD DE MONTAJE EN PARED DE 1 VÍA-UI-2C-09 (6.90 BMTU) OFICINA JEFATURA ALIMENTOS Y TOXICOLOGIA.	UNIDAD	1.00	\$2,255.81	\$2,255.81
7.07.04.39	UNIDAD DE MONTAJE EN PARED DE 1 VÍA-UI-2C-10 (6.40 MBTU) CUARTO SEÑALES DÉBILES 2.	UNIDAD	1.00	\$1,795.47	\$1,795.47
7.07.04.40	UNIDAD DE MONTAJE EN PARED DE 1 VÍA-UI-2C-11 (22.54 MBTU) SALÓN DE USOS MÚLTIPLES.	UNIDAD	5.00	\$2,321.58	\$11,607.91
7.07.04.41	UNIDAD DE MONTAJE EN PARED DE 1 VÍA-UI-3C-12 (6.90 MBTU) CUARTO SEÑALES DÉBILES 3.	UNIDAD	1.00	\$1,795.47	\$1,795.47
7.07.05	NIVEL 1				
	VENTILACIÓN NORMAL				
	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE EXTRACTOR CENTRIFUGO EN LINEA PARA EL ÁREA DE LAVADO DE MATERIAL; INCLUYE: BASE METÁLICA, ANCLAJES, ANTIVIBRADORES, PROTECCIONES ELÉCTRICAS SEGÚN INDICAN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, CONTROL DE ENCENDIDO, PRUEBAS Y SEÑALIZACIÓN.				
7.07.05.01	EXTRACTOR EXT-CL-1C-02 (800 CFM) LAVADO DE MATERIAL.	UNIDAD	1.00	\$2,445.63	\$2,445.63
7.07.05.02	DUCTO METALICO GALVANIZADO(G-90); INCLUYE DAMPERS, SOPORTERÍA Y PRUEBAS DE HERMETICIDAD.	LBS	86.51	\$2.95	\$255.02
7.07.05.03	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJILLAS EXTRACCIÓN 12"x8".	UNIDAD	2.00	\$67.12	\$134.23
7.07.05.04	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJILLAS AIRE EXTERIOR 18"x12".	UNIDAD	1.00	\$209.92	\$209.92
7.07.05.05	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE EXTRACTOR CENTRIFUGO EN LINEA PARA EL ÁREA DE LOS AUTOCLAVES (POST LAVADO Y SECADO Y RECEPCIÓN DE MATERIAL); INCLUYE: BASE METÁLICA, ANCLAJES, ANTIVIBRADORES, PROTECCIONES ELÉCTRICAS SEGÚN INDICAN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, CONTROL DE ENCENDIDO, PRUEBAS Y SEÑALIZACIÓN.				
7.07.05.06	EXTRACTOR EXT-CL-1C-03 (1125 CFM) AUTOCLAVES.	UNIDAD	1.00	\$2,552.36	\$2,552.36
7.07.05.07	DUCTO METALICO GALVANIZADO(G-90); INCLUYE DAMPERS, SOPORTERÍA Y PRUEBAS DE HERMETICIDAD.	LBS	208.55	\$2.95	\$614.77



MINISTERIO DE SALUD
Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional (UACI)

LICITACIÓN ABIERTA DR-CAFTA LA ADA UE CA No. 14/2021 denominado: "REUBICACION, ADECUACION Y TRASLADO DEL LABORATORIO NACIONAL DE SALUD PÚBLICA DE EL SALVADOR", FUENTE DE FINANCIAMIENTO: FONDO GENERAL Y FONDO GLOBAL COMPONENTE VIH/SIDA/SSF/NMF/FASE 2

Resolución de Adjudicación No. 92/2021

ITEM	DESCRIPCIÓN DE PARTIDA DE CONSTRUCCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	SUB TOTALES
7.07.05.08	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJILLAS EXTRACCIÓN 12"x8".	UNIDAD	3.00	\$67.12	\$201.35
7.07.05.09	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJILLAS AIRE EXTERIOR 20"x14".	UNIDAD	1.00	\$234.06	\$234.06
7.07.05.10	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE EXTRACTOR CENTRIFUGO EN LINEA PARA EL ÁREA DE ROPA LIMPIA; INCLUYE: BASE METÁLICA, ANCLAJES, ANTIVIBRADORES, PROTECCIONES ELÉCTRICAS SEGÚN INDICAN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, CONTROL DE ENCENDIDO, PRUEBAS Y SEÑALIZACIÓN.				
7.07.05.11	EXTRACTOR EXT-CL-1C-04 (325 CFM) ROPA LIMPIA.	UNIDAD	1.00	\$2,506.47	\$2,506.47
7.07.05.12	DUCTO METALICO GALVANIZADO(G-90); INCLUYE DAMPERS, SOPORTERÍA Y PRUEBAS DE HERMETICIDAD.	LBS	250.00	\$2.95	\$736.96
7.07.05.13	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJILLAS EXTRACCIÓN 12"x8".	UNIDAD	3.00	\$67.12	\$201.35
7.07.05.14	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJILLAS AIRE EXTERIOR 20"x14".	UNIDAD	1.00	\$234.06	\$234.06
7.07.05.15	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE EXTRACTOR DE PLAFÓN PARA EL ÁREA DE SERVICIOS SANITARIOS (TÉCNICA DE AISLAMIENTO), SERVICIOS SANITARIOS (LAVADO DE MATERIAL) Y TÉCNICA DE AISLAMIENTO; INCLUYE: BASE METÁLICA, ANCLAJES, ANTIVIBRADORES, PROTECCIONES ELÉCTRICAS SEGÚN INDICAN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, CONTROL DE ENCENDIDO, PRUEBAS Y SEÑALIZACIÓN.				
7.07.05.16	EXTRACTOR EXT-PLA-1C-02 (100 CFM)	UNIDAD	1.00	\$487.97	\$487.97
7.07.05.17	EXTRACTOR EXT-PLA-1C-03 (100 CFM)	UNIDAD	1.00	\$487.97	\$487.97
7.07.05.18	EXTRACTOR EXT-PLA-1C-04 (100 CFM)	UNIDAD	1.00	\$487.97	\$487.97
7.07.05.19	DUCTO METALICO GALVANIZADO(G-90); INCLUYE DAMPERS, SOPORTERÍA Y PRUEBAS DE HERMETICIDAD.	LBS	144.32	\$2.95	\$425.43
7.07.05.20	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJILLAS AIRE EXTERIOR 12"x8".	UNIDAD	1.00	\$161.59	\$161.59
7.07.05.21	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE EXTRACTOR DE PLAFÓN PARA EL ÁREA DE SERVICIOS SANITARIOS DISCAPACITADO HOMBRE; INCLUYE: BASE METÁLICA, ANCLAJES, ANTIVIBRADORES, PROTECCIONES ELÉCTRICAS SEGÚN INDICAN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, CONTROL DE ENCENDIDO, PRUEBAS Y SEÑALIZACIÓN.				
7.07.05.22	EXTRACTOR EXT-PLA-1C-05 (100 CFM)	UNIDAD	1.00	\$487.97	\$487.97
7.07.05.23	DUCTO METALICO GALVANIZADO(G-90); INCLUYE DAMPERS, SOPORTERÍA Y PRUEBAS DE HERMETICIDAD.	LBS	35.25	\$2.95	\$103.91
7.07.05.24	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJILLAS AIRE EXTERIOR 6"x6".	UNIDAD	1.00	\$135.82	\$135.82
7.07.05.25	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE EXTRACTOR DE PLAFÓN PARA SERVICIO SANITARIO DISCAPACITADO DAMA; INCLUYE: BASE METÁLICA, ANCLAJES, ANTIVIBRADORES, PROTECCIONES ELÉCTRICAS SEGÚN INDICAN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, CONTROL DE ENCENDIDO, PRUEBAS Y SEÑALIZACIÓN.				
7.07.05.26	EXTRACTOR EXT-PLA-1C-06 (100 CFM)	UNIDAD	1.00	\$487.97	\$487.97
7.07.05.27	DUCTO METALICO GALVANIZADO(G-90); INCLUYE DAMPERS, SOPORTERÍA Y PRUEBAS DE HERMETICIDAD.	LBS	35.25	\$2.95	\$103.91
7.07.05.28	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJILLAS AIRE EXTERIOR 6"x6".	UNIDAD	1.00	\$135.82	\$135.82
7.07.05.29	RED DE TUBERIA DE PVC PARA DRENAJE DE CONDENSADO CON AISLAMIENTO TERMICO; INCLUYE TUBERÍA VERTICAL, TUBERÍA HORIZONTAL AISLADA, ACCESORIOS, SOPORTERÍA, EXCAVACION Y RELLENO, ROTURA Y RESANE DE PAREDES DONDE APLIQUE.				
7.07.05.30	DÍAMETRO 3/4" (HORIZONTAL CON AISLAMIENTO) AEREA	ML	17.26	\$16.78	\$289.61
7.07.05.31	DÍAMETRO 2" (HORIZONTAL SIN AISLAMIENTO) ENTERRADA	ML	6.09	\$15.53	\$94.57
7.07.05.32	DÍAMETRO 1" (HORIZONTAL CON AISLAMIENTO) AEREA	ML	41.16	\$20.79	\$855.83
7.07.05.33	DÍAMETRO 1 1/2" (HORIZONTAL CON AISLAMIENTO) AEREA	ML	11.12	\$21.77	\$242.05
7.07.05.34	DÍAMETRO 2" (HORIZONTAL CON AISLAMIENTO) AEREA	ML	9.50	\$26.04	\$247.41
7.07.05.35	DÍAMETRO 3" (HORIZONTAL CON AISLAMIENTO) AEREA	ML	6.43	\$29.65	\$190.65
7.07.05.36	DÍAMETRO 4" (VERTICAL SIN AISLAMIENTO)	ML	4.40	\$32.70	\$143.89
7.07.05.37	REJILLA DE PUERTA DE MARCO Y HOJAS DE ALUMINIO EXTRUIDO DE 0.050 PULGADAS. CON ESPACIADORES DE HOJA DE VINIL Y ACABADO ANODIZADO.				
7.07.05.38	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJILLA DE PUERTA 8"x8".	U	2.00	\$86.07	\$172.13
7.07.06	NIVEL 2				
	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE SISTEMA TIPO MINI SPLIT MS-2C-03-SECRETARIA; INCLUYE: BASE METALICA, ANCLAJES, ANTIVIBRADORES, PROTECCIONES ELÉCTRICAS SEGÚN INDICAN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, CONTROL DE TEMPERATURA, PRUEBAS Y SEÑALIZACIÓN.				



MINISTERIO DE SALUD
Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional (UACI)

LICITACIÓN ABIERTA DR-CAFTA LA ADA UE CA No. 14/2021 denominado: "REUBICACION, ADECUACION Y TRASLADO DEL LABORATORIO NACIONAL DE SALUD PÚBLICA DE EL SALVADOR", FUENTE DE FINANCIAMIENTO: FONDO GENERAL Y FONDO GLOBAL COMPONENTE VIH/SIDA/SSF/NMF/FASE 2

Resolución de Adjudicación No. 92/2021

ITEM	DESCRIPCIÓN DE PARTIDA DE CONSTRUCCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	SUB TOTALES
7.07.06.01	UNIDAD CONDENSADORA-UC-MS-2C-03 (14.90 MBTU)	U	1.00	\$1,109.94	\$1,109.94
7.07.06.02	UNIDAD EVAPORADORA-UE-MS-2C-03 (14.90 MBTU)	U	1.00	\$853.32	\$853.32
7.07.06.03	TUBERIA DE COBRE TIPO "L" AISLADA TERMICAMENTE; INCLUYE VÁLVULAS, ACCESORIOS Y SOPORTERIA.	S.G.	1.00	\$104.67	\$104.67
7.07.06.04	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE SISTEMA TIPO MINI SPLIT MS-2C-04-GESTION DE CALIDAD; INCLUYE: BASE METALICA, ANCLAJES, ANTIVIBRADORES, PROTECCIONES ELÉCTRICAS SEGÚN INDICAN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, CONTROL DE TEMPERATURA, PRUEBAS Y SEÑALIZACIÓN.				
7.07.06.05	UNIDAD CONDENSADORA-UC-MS-2C-04 (11.50 MBTU)	U	1.00	\$1,076.12	\$1,076.12
7.07.06.06	UNIDAD EVAPORADORA-UE-MS-2C-04 (11.50 MBTU)	U	1.00	\$805.01	\$805.01
7.07.06.07	TUBERIA DE COBRE TIPO "L" AISLADA TERMICAMENTE; INCLUYE VÁLVULAS, ACCESORIOS Y SOPORTERIA.	S.G.	1.00	\$104.67	\$104.67
7.07.06.08	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE SISTEMA TIPO SPLIT PARA LOS AMBIETES; PREPARACIÓN DE SOLUCIONES Y REACTIVOS, PREPARACIÓN DE MEDIOS Y DISPENSADO; INCLUYE: FILTROS PARA AIRE, BASES, ANCLAJES, JUNTAS FLEXIBLES, ANTIVIBRADORES, PROTECCIONES ELÉCTRICAS SEGÚN INDICAN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, CONTROL DE TEMPERATURA, PRUEBAS Y SEÑALIZACIÓN.				
7.07.06.09	UNIDAD CONDENSADORA-UC-2C-01 (151.90 MBTU)	UNIDAD	1.00	\$14,635.35	\$14,635.35
7.07.06.10	UNIDAD MANEJADORA DE AIRE-UMA-2C-01 (151.90 MBTU)	UNIDAD	1.00	\$29,610.00	\$29,610.00
7.07.06.11	DUCTO METALICO GALVANIZADO(G-90); INCLUYE DAMPERS, SOPORTERÍA Y PRUEBAS DE HERMETICIDAD.	LBS	1184.45	\$2.95	\$3,491.57
7.07.06.12	AISLAMIENTO TERMICO (SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS)	P2	1059.85	\$1.45	\$1,534.24
7.07.06.13	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJILLA DE SUMINISTRO 18"x12"	UNIDAD	3.00	\$86.70	\$260.09
7.07.06.14	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJILLA DE SUMINISTRO 12"x8"	UNIDAD	4.00	\$53.89	\$215.56
7.07.06.15	TUBERIA DE COBRE φ¾" (L) TIPO "L" AISLADA TERMICAMENTE; INCLUYE VÁLVULAS, ACCESORIOS Y SOPORTERÍA.	ML	25.87	\$98.87	\$2,557.79
7.07.06.16	TUBERIA DE COBRE φ1½" (S) TIPO "L" AISLADA TERMICAMENTE; INCLUYE VÁLVULAS, ACCESORIOS Y SOPORTERÍA.	ML	25.87	\$144.79	\$3,745.62
7.07.06.17	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE RECUPERADOR DE ENERGÍA AIRE-AIRE DE PLACA DE ALUMINIO INCLUYE EXTRACTOR (CONFORME A PLANOS) CON BOQUILLA DE ALTA VELOCIDAD PARA DISOLUCIÓN DE AIRE CONTAMINADO. PARA LOS AMBIENTES: PREPARACIÓN DE SOLUCIONES Y REACTIVOS, PREPARACIÓN DE MEDIOS Y DISPENSADO; INCLUYE FILTROS PARA AIRE, BASE, ANCLAJES, ANTIVIBRADORES, PROTECCIONES ELÉCTRICAS SEGÚN INDICAN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, CONTROL DE ENCENDIDO, PRUEBAS Y SEÑALIZACIÓN.				
7.07.06.18	RECUPERADOR DE ENERGÍA ERV-2C-01 (4000 CFM DE SUMINISTRO Y 4200 CFM DE EXTRACCIÓN).	UNIDAD	1.00	\$45,300.67	\$45,300.67
7.07.06.19	EXTRACTOR EXT-2C-01 (4830 CFM)	UNIDAD	1.00	\$1,974.00	\$1,974.00
7.07.06.20	DUCTO METALICO GALVANIZADO(G-90); INCLUYE DAMPERS, SOPORTERÍA Y PRUEBAS DE HERMETICIDAD.	LBS	124.24	\$2.95	\$366.24
7.07.06.21	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJILLAS DE EXTRACCIÓN 18"x12".	UNIDAD	5.00	\$86.53	\$432.64
7.07.06.22	VENTILACIÓN MECANICA ESPECIAL				
7.07.06.23	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE CAMARA DE EXTRACCIÓN PARA CAMARA DE EXTRACCIÓN DE VAPORES Y GASES TÓXICOS EN EL AMBIENTE DE PREPARACIÓN DE SOLUCIONES Y REACTIVOS; INCLUYE: BASE METÁLICA, ANCLAJES, ANTIVIBRADORES, PROTECCIONES ELÉCTRICAS SEGÚN INDICAN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, CONTROL DE ENCENDIDO, PRUEBAS Y SEÑALIZACIÓN.				
7.07.06.24	EXTRACTOR EXT-CA-2C-09 (1000 CFM)	UNIDAD	1.00	\$16,340.29	\$16,340.29
7.07.06.25	DUCTO CIRCULAR PLASTICO DE PVC DE φ14"; INCLUYE SOPORTERÍA Y PRUEBAS DE HERMETICIDAD.	MI	7.64	\$213.35	\$1,629.99
7.07.06.26	VENTILACIÓN MECANICA NORMAL				
7.07.06.27	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE EXTRACTOR CENTRIFUGO EN LINEA PARA LOS AMBIENTES: SERVICIOS SANITARIOS MUJERES, SERVICIOS SANITARIOS HOMBRES Y ASEO; INCLUYE: BASE METÁLICA, ANCLAJES, ANTIVIBRADORES, PROTECCIONES ELÉCTRICAS SEGÚN INDICAN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, CONTROL DE ENCENDIDO, PRUEBAS Y SEÑALIZACIÓN.				
7.07.06.28	EXTRACTOR EXT-CL-2C-01 (600 CFM)	UNIDAD	1.00	\$2,511.28	\$2,511.28

MINISTERIO DE SALUD
Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional (UACI)

LICITACIÓN ABIERTA DR-CAFTA LA ADA UE CA No. 14/2021 denominado: "REUBICACION, ADECUACION Y TRASLADO DEL LABORATORIO NACIONAL DE SALUD PÚBLICA DE EL SALVADOR", FUENTE DE FINANCIAMIENTO: FONDO GENERAL Y FONDO GLOBAL COMPONENTE VIH/SIDA/SSF/NMF/FASE 2

Resolución de Adjudicación No. 92/2021

ITEM	DESCRIPCIÓN DE PARTIDA DE CONSTRUCCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	SUB TOTALES
7.07.06.29	DUCTO METALICO GALVANIZADO(G-90) INCLUYE DAMPERS, SOPORTERÍA Y PRUEBAS DE HERMETICIDAD.	LBS	193.06	\$2.95	\$569.11
7.07.06.30	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJILLAS EXTRACCIÓN 12"x8".	UNIDAD	2.00	\$67.12	\$134.23
7.07.06.31	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJILLAS AIRE EXTERIOR 14"x10".	UNIDAD	1.00	\$234.06	\$234.06
7.07.06.32	RED DE TUBERIA DE PVC PARA DRENAJE DE CONDENSADO CON AISLAMIENTO TERMICO; INCLUYE TUBERÍA VERTICAL, TUBERÍA HORIZONTAL AISLADA, ACCESORIOS, SOPORTERIA, EXCAVACION Y RELLENO, ROTURA Y RESANE DE PAREDES DONDE APLIQUE.				
7.07.06.33	DÍAMETRO 3/4" (HORIZONTAL CON AISLAMIENTO) AEREO	ML	14.30	\$17.58	\$251.42
7.07.06.34	DÍAMETRO 1" (HORIZONTAL CON AISLAMIENTO) AEREO	ML	2.48	\$20.79	\$51.57
7.07.06.35	DÍAMETRO 1 1/2" HORIZONTAL CON AISLAMIENTO) AEREO	ML	2.52	\$21.44	\$54.02
7.07.06.36	REJILLA DE PUERTA DE MARCO Y HOJAS DE ALUMINIO EXTRUIDO DE 0.050 PULGADAS. CON ESPACIADORES DE HOJA DE VINIL Y ACABADO ANODIZADO.				
7.07.06.37	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJILLA DE PUERTA 12"x12".	U	2.00	\$21.78	\$43.56
7.07.07	NIVEL 3				
	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE SISTEMA TIPO SPLIT PARA LOS AMBIETES; MICROBIOLOGÍA-LVS, MICROBIOLOGÍA-LSMA Y COTEJO Y EMISIÓN DE RESULTADOS; INCLUYE: FILTROS PARA AIRE, BASES, ANCLAJES, JUNTAS FLEXIBLES, ANTIVIBRADORES, PROTECCIONES ELÉCTRICAS SEGÚN INDICAN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, CONTROL DE TEMPERATURA, PRUEBAS Y SEÑALIZACIÓN.				
7.07.07.01	UNIDAD CONDENSADORA-UC-3C-01A (283.75 MBTU)	UNIDAD	1.00	\$20,769.05	\$20,769.05
7.07.07.02	UNIDAD CONDENSADORA- UC-3C-01 B (283.75 MBTU)	UNIDAD	1.00	\$20,769.05	\$20,769.05
7.07.07.03	UNIDAD MANEJADORA DE AIRE-UMA-3C-01A (283.75 MBTU)	UNIDAD	1.00	\$29,610.00	\$29,610.00
7.07.07.04	UNIDAD MANEJADORA DE AIRE-UMA-3C-01B (283.75 MBTU)	UNIDAD	1.00	\$29,610.00	\$29,610.00
7.07.07.05	DUCTO METALICO GALVANIZADO(G-90); INCLUYE DAMPERS, SOPORTERÍA Y PRUEBAS DE HERMETICIDAD.	LBS	2705.45	\$2.95	\$7,975.23
7.07.07.06	AISLAMIENTO TERMICO (SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS)	P2	2073.21	\$1.45	\$3,001.18
7.07.07.07	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DIFUSORES 18"x18" (4v)	UNIDAD	12.00	\$132.43	\$1,589.15
7.07.07.08	TUBERIA DE COBRE φ3/4" (L) TIPO "L" AISLADA TERMICAMENTE; INCLUYE VÁLVULAS, ACCESORIOS Y SOPORTERÍA.	MI	20.04	\$107.65	\$2,157.28
7.07.07.09	TUBERIA DE COBRE φ1 1/2" (S) TIPO "L" AISLADA TERMICAMENTE; INCLUYE VÁLVULAS, ACCESORIOS Y SOPORTERÍA.	MI	20.04	\$144.79	\$2,901.52
7.07.07.10	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE RECUPERADOR DE ENERGÍA AIRE-AIRE DE PLACA DE ALUMINIO INCLUYE EXTRACTOR (CONFORME A PLANO) CON BOQUILLA DE ALTA VELOCIDAD PARA DISOLUCIÓN DE AIRE CONTAMINADO. PARA LOS AMBIENTES DE: MICROBIOLOGÍA-LVS, MICROBIOLOGÍA-LSMA Y COTEJO Y EMISIÓN DE RESULTADOS; INCLUYE FILTROS PARA AIRE, BASE, ANCLAJES, ANTIVIBRADORES, PROTECCIONES ELÉCTRICAS SEGÚN INDICAN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, CONTROL DE ENCENDIDO, PRUEBAS Y SEÑALIZACIÓN.				
7.07.07.11	RECUPERADOR DE ENERGÍA ERV-3C-01 (3750 CFM SUMINISTRO Y 4000 CFM EXTRACCIÓN).	UNIDAD	4.00	\$34,530.00	\$138,119.99
7.07.07.12	EXTRACTOR EXT-3C-01 (9200 CFM)	UNIDAD	2.00	\$19,740.00	\$39,480.00
7.07.07.13	DUCTO METALICO GALVANIZADO(G-90); INCLUYE DAMPERS, SOPORTERÍA Y PRUEBAS DE HERMETICIDAD.	LBS	472.86	\$2.95	\$1,393.92
7.07.07.14	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJILLAS DE EXTRACCIÓN 48"x20".	UNIDAD	4.00	\$293.65	\$1,174.61
7.07.07.15	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE CAMPANA DE EXTRACCIÓN (LABORATORIO) PARA POCETAS DE COLORACIÓN; INCLUYE UN SISTEMA DE EXTRACCIÓN DE LABORATORIO DE AIRE AL EXTERIOR. PARA LOS AMBIENTES: MICROBIOLOGÍA LSMA; INCLUYE: FILTROS PARA AIRE, BASE, ANCLAJES, ANTIVIBRADORES, PROTECCIONES ELÉCTRICAS SEGÚN INDICAN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, CONTROL DE ENCENDIDO, PRUEBAS Y SEÑALIZACIÓN.				



MINISTERIO DE SALUD
Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional (UACI)

LICITACIÓN ABIERTA DR-CAFTA LA ADA UE CA No. 14/2021 denominado: "REUBICACION, ADECUACION Y TRASLADO DEL LABORATORIO NACIONAL DE SALUD PÚBLICA DE EL SALVADOR", FUENTE DE FINANCIAMIENTO: FONDO GENERAL Y FONDO GLOBAL COMPONENTE VIH/SIDA/SSF/NMF/FASE 2

Resolución de Adjudicación No. 92/2021

ITEM	DESCRIPCIÓN DE PARTIDA DE CONSTRUCCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	SUB TOTALES
7.07.07.16	CAMPANA DE EXTRACCIÓN CE-3C-05 (1800 CFM)	UNIDAD	1.00	\$780.28	\$780.28
7.07.07.17	EXTRACTOR EXT-CE-3C-05 (2160 CFM)	UNIDAD	1.00	\$18,076.26	\$18,076.26
7.07.07.18	CAMPANA DE EXTRACCIÓN CE-3C-06 (1800 CFM)	UNIDAD	1.00	\$780.28	\$780.28
7.07.07.19	EXTRACTOR EXT-CE-3C-06 (2160 CFM)	UNIDAD	1.00	\$18,076.26	\$18,076.26
7.07.07.20	DUCTO CIRCULAR PLASTICO DE PVC DE ϕ 16"; INCLUYE SOPORTERÍA Y PRUEBAS DE HERMETICIDAD.	MI	0.96	\$252.00	\$241.92
7.07.07.21	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE SISTEMA TIPO SPLIT PARA EL AMBIENTE: MICOBIOLOGÍA LEPROSA; INCLUYE: FILTROS PARA AIRE, BASES, ANCLAJES, JUNTAS FLEXIBLES, ANTIVIBRADORES, PROTECCIONES ELÉCTRICAS SEGÚN INDICAN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, CONTROL DE TEMPERATURA, PRUEBAS Y SEÑALIZACIÓN.				
7.07.07.22	UNIDAD CONDENSADORA-UC-3C-02 (69 MBTU)	UNIDAD	1.00	\$8,501.68	\$8,501.68
7.07.07.23	UNIDAD MANEJADORA DE AIRE-UMA-3C-02 (69 MBTU)	UNIDAD	1.00	\$29,610.00	\$29,610.00
7.07.07.24	DUCTO METALICO GALVANIZADO(G-90); INCLUYE DAMPERS, SOPORTERÍA Y PRUEBAS DE HERMETICIDAD.	LBS	333.41	\$2.95	\$982.84
7.07.07.25	AISLAMIENTO TERMICO (SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS)	P2	276.10	\$1.45	\$399.68
7.07.07.26	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DIFUSORES 18"x18" (4v)	UNIDAD	2.00	\$132.43	\$264.86
7.07.07.27	TUBERIA DE COBRE ϕ 1/2" (L) TIPO "L" AISLADA TERMICAMENTE; INCLUYE VÁLVULAS, ACCESORIOS Y SOPORTERÍA.	MI	5.37	\$94.57	\$507.83
7.07.07.28	TUBERIA DE COBRE ϕ 1 1/2" (S) TIPO "L" AISLADA TERMICAMENTE; INCLUYE VÁLVULAS, ACCESORIOS Y SOPORTERÍA.	MI	5.37	\$125.05	\$671.50
7.07.07.29	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE RECUPERADOR DE ENERGÍA AIRE-AIRE DE PLACA DE ALUMINIO INCLUYE EXTRACTOR (CONFORME A PLANO) CON BOQUILLA DE ALTA VELOCIDAD PARA DISOLUCIÓN DE AIRE CONTAMINADO. PARA EL AMBIENTE: MICOBIOLOGÍA LEPROSA; INCLUYE: FILTROS PARA AIRE, BASE, ANCLAJES, ANTIVIBRADORES, PROTECCIONES ELÉCTRICAS SEGÚN INDICAN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, CONTROL DE ENCENDIDO, PRUEBAS Y SEÑALIZACIÓN.				
7.07.07.30	RECUPERADOR DE ENERGIA ERV-3C-02 (1800 CFM DE SUMINISTRO Y 1900 CFM DE EXTRACCIÓN).	UNIDAD	1.00	\$22,843.76	\$22,843.76
7.07.07.31	EXTRACTOR EXT-3C-02 (2185 CFM)	UNIDAD	1.00	\$4,211.20	\$4,211.20
7.07.07.32	DUCTO METALICO GALVANIZADO(G-90); INCLUYE DAMPERS, SOPORTERÍA Y PRUEBAS DE HERMETICIDAD.	LBS	77.73	\$2.95	\$229.14
7.07.07.33	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJILLAS DE EXTRACCIÓN 32"x20".	UNIDAD	1.00	\$258.21	\$258.21
7.07.07.34	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE CAMPANA DE EXTRACCIÓN (LABORATORIO) PARA POCETAS DE COLORACIÓN; INCLUYE UN SISTEMA DE EXTRACCIÓN DE LABORATORIO DE AIRE AL EXTERIOR. PARA LOS AMBIENTES: MICOBIOLOGÍA LVS INCLUYE FILTROS PARA AIRE, BASE, ANCLAJES, ANTIVIBRADORES, PROTECCIONES ELÉCTRICAS SEGÚN INDICAN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, CONTROL DE ENCENDIDO, PRUEBAS Y SEÑALIZACIÓN.				
7.07.07.35	CAMPANA DE EXTRACCIÓN CE-3C-07 (1800 CFM)	UNIDAD	1.00	\$780.28	\$780.28
7.07.07.36	EXTRACTOR EXT-CE-3C-07 (2160 CFM)	UNIDAD	1.00	\$18,076.26	\$18,076.26
7.07.07.37	CAMPANA DE EXTRACCIÓN CE-3C-08 (1800 CFM)	UNIDAD	1.00	\$780.28	\$780.28
7.07.07.38	EXTRACTOR EXT-CE-3C-08 (2160 CFM)	UNIDAD	1.00	\$18,241.15	\$18,241.15
7.07.07.39	DUCTO CIRCULAR PLASTICO DE PVC DE ϕ 16"; INCLUYE SOPORTERÍA Y PRUEBAS DE HERMETICIDAD.	MI	0.96	\$252.00	\$241.92
7.07.07.40	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE SISTEMA TIPO SPLIT PARA EL AMBIENTE; FILTRACIÓN POR MEMBRANA; INCLUYE: FILTROS PARA AIRE, BASES, ANCLAJES, JUNTAS FLEXIBLES, ANTIVIBRADORES, PROTECCIONES ELÉCTRICAS SEGÚN INDICAN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, CONTROL DE TEMPERATURA, PRUEBAS Y SEÑALIZACIÓN.				
7.07.07.41	UNIDAD CONDENSADORA-UC-3C-03 (47.70MBTU)	UNIDAD	1.00	\$8,501.68	\$8,501.68
7.07.07.42	UNIDAD MANEJADORA DE AIRE-UMA-3C-03 (47.70 MBTU)	UNIDAD	1.00	\$19,740.00	\$19,740.00



MINISTERIO DE SALUD
Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional (UACI)

LICITACIÓN ABIERTA DR-CAFTA LA ADA UE CA No. 14/2021 denominado: "REUBICACION, ADECUACION Y TRASLADO DEL LABORATORIO NACIONAL DE SALUD PÚBLICA DE EL SALVADOR", FUENTE DE FINANCIAMIENTO: FONDO GENERAL Y FONDO GLOBAL COMPONENTE VIH/SIDA/SSF/NMF/FASE 2

Resolución de Adjudicación No. 92/2021

ITEM	DESCRIPCIÓN DE PARTIDA DE CONSTRUCCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	SUB TOTALES
7.07.07.43	DUCTO METALICO GALVANIZADO(G-90); INCLUYE DAMPERS, SOPORTERÍA Y PRUEBAS DE HERMETICIDAD.	LBS	410.82	\$2.95	\$1,211.03
7.07.07.44	AISLAMIENTO TERMICO (SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS)	P2	354.81	\$1.45	\$513.62
7.07.07.45	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DIFUSORES 15"x15" (4v)	UNIDAD	2.00	\$115.06	\$230.12
7.07.07.46	TUBERÍA DE COBRE φ¾" (L) TIPO "L" AISLADA TERMICAMENTE; INCLUYE VÁLVULAS, ACCESORIOS Y SOPORTERÍA.	MI	3.52	\$94.57	\$332.88
7.07.07.47	TUBERÍA DE COBRE φ1½" (S) TIPO "L" AISLADA TERMICAMENTE; INCLUYE VÁLVULAS, ACCESORIOS Y SOPORTERÍA.	MI	3.52	\$125.05	\$440.16
7.07.07.48	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE RECUPERADOR DE ENERGÍA AIRE-AIRE DE PLACA DE ALUMINIO INCLUYE EXTRACTOR CON BOQUILLA DE ALTA VELOCIDAD PARA DISOLUCIÓN DE AIRE CONTAMINADO. EL AMBIENTE: FILTRACIÓN POR MEMBRANA; INCLUYE: FILTROS PARA AIRE, BASE, ANCLAJES, ANTIVIBRADORES, PROTECCIONES ELÉCTRICAS SEGÚN INDICAN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, CONTROL DE ENCENDIDO, PRUEBAS Y SEÑALIZACIÓN.				
7.07.07.49	RECUPERADOR DE ENERGÍA ERV-3C-03 (1250 CFM DE SUMINISTRO Y 1350 CFM DE EXTRACCIÓN).	UNIDAD	1.00	\$17,072.49	\$17,072.49
7.07.07.50	EXTRACTOR EXT-3C-03 (1550 CFM)	UNIDAD	1.00	\$4,211.20	\$4,211.20
7.07.07.51	DUCTO METALICO GALVANIZADO(G-90); INCLUYE DAMPERS, SOPORTERÍA Y PRUEBAS DE HERMETICIDAD.	LBS	105.40	\$2.95	\$310.70
7.07.07.52	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJILLAS DE EXTRACCIÓN 30"x16".	UNIDAD	1.00	\$230.84	\$230.84
7.07.07.53	VENTILACIÓN NORMAL				
7.07.07.54	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE EXTRACTOR DE PLAFÓN PARA EL ÁREA DE SERVICIOS SANITARIOS DAMAS; INCLUYE: BASE METÁLICA, ANCLAJES, ANTIVIBRADORES, PROTECCIONES ELÉCTRICAS SEGÚN INDICAN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, CONTROL DE ENCENDIDO, PRUEBAS Y SEÑALIZACIÓN.				
7.07.07.55	EXTRACTOR EXT-PLA-3C-01 (100 CFM)	UNIDAD	1.00	\$487.97	\$487.97
7.07.07.56	DUCTO METALICO GALVANIZADO(G-90); INCLUYE DAMPERS, SOPORTERÍA Y PRUEBAS DE HERMETICIDAD.	LBS	7.48	\$2.95	\$22.05
7.07.07.57	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJILLAS AIRE EXTERIOR 6"x6".	UNIDAD	1.00	\$135.82	\$135.82
7.07.07.58	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE EXTRACTOR DE PLAFÓN PARA EL ÁREA DE SERVICIOS SANITARIOS DAMAS; INCLUYE: BASE METÁLICA, ANCLAJES, ANTIVIBRADORES, PROTECCIONES ELÉCTRICAS SEGÚN INDICAN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, CONTROL DE ENCENDIDO, PRUEBAS Y SEÑALIZACIÓN.				
7.07.07.59	EXTRACTOR EXT-PLA-3C-02 (100 CFM)	UNIDAD	1.00	\$487.97	\$487.97
7.07.07.60	DUCTO METALICO GALVANIZADO(G-90); INCLUYE DAMPERS, SOPORTERÍA Y PRUEBAS DE HERMETICIDAD.	LBS	7.48	\$2.95	\$22.05
7.07.07.61	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJILLAS AIRE EXTERIOR 6"x6".	UNIDAD	1.00	\$135.82	\$135.82
7.07.07.62	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE EXTRACTOR DE PLAFÓN PARA EL ÁREA DE SERVICIOS SANITARIOS CABALLEROS; INCLUYE: BASE METÁLICA, ANCLAJES, ANTIVIBRADORES, PROTECCIONES ELÉCTRICAS SEGÚN INDICAN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, CONTROL DE ENCENDIDO, PRUEBAS Y SEÑALIZACIÓN.				
7.07.07.63	EXTRACTOR EXT-PLA-3C-03 (100 CFM)	UNIDAD	1.00	\$487.97	\$487.97
7.07.07.64	DUCTO METALICO GALVANIZADO(G-90); INCLUYE DAMPERS, SOPORTERÍA Y PRUEBAS DE HERMETICIDAD.	LBS	7.78	\$2.95	\$22.93
7.07.07.65	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJILLAS AIRE EXTERIOR 6"x6".	UNIDAD	1.00	\$135.82	\$135.82
7.07.07.66	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE EXTRACTOR DE PLAFÓN PARA EL ÁREA DE ASEO (PASILLO DE EVACUACIÓN DE DESECHOS); INCLUYE: BASE METÁLICA, ANCLAJES, ANTIVIBRADORES, PROTECCIONES ELÉCTRICAS SEGÚN INDICAN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, CONTROL DE ENCENDIDO, PRUEBAS Y SEÑALIZACIÓN.				
7.07.07.67	EXTRACTOR EXT-PLA-3C-04 (100 CFM)	UNIDAD	1.00	\$487.97	\$487.97
7.07.07.68	DUCTO METALICO GALVANIZADO(G-90); INCLUYE DAMPERS, SOPORTERÍA Y PRUEBAS DE HERMETICIDAD.	LBS	7.78	\$2.95	\$22.93
7.07.07.69	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJILLAS AIRE EXTERIOR 6"x6".	UNIDAD	1.00	\$135.82	\$135.82
7.07.07.70	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE EXTRACTOR TIPO HONGO PARA BAÑOS INDIVIDUALES DEL NIVEL 3; INCLUYE: BASE METÁLICA, ANCLAJES, ANTIVIBRADORES, PROTECCIONES ELÉCTRICAS SEGÚN INDICAN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, CONTROL DE ENCENDIDO, PRUEBAS Y SEÑALIZACIÓN.				
7.07.07.71	EXTRACTOR EXT-HON-3C-01 (300 CFM)	UNIDAD	1.00	\$2,441.19	\$2,441.19



MINISTERIO DE SALUD
Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional (UACI)

LICITACIÓN ABIERTA DR-CAFTA LA ADA UE CA No. 14/2021 denominado: "REUBICACION, ADECUACION Y TRASLADO DEL LABORATORIO NACIONAL DE SALUD PÚBLICA DE EL SALVADOR", FUENTE DE FINANCIAMIENTO: FONDO GENERAL Y FONDO GLOBAL COMPONENTE VIH/SIDA/SSF/NMF/FASE 2

Resolución de Adjudicación No. 92/2021

ITEM	DESCRIPCIÓN DE PARTIDA DE CONSTRUCCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	SUB TOTALES
7.07.07.72	DUCTO METALICO GALVANIZADO(G-90); INCLUYE DAMPERS, SOPORTERÍA Y PRUEBAS DE HERMETICIDAD.	lbs.	22.00	\$2.95	\$64.85
7.08	SEÑALES DEBILES				
7.08.01	SISTEMA DE VOZ Y DATOS, CCTV, CONTROL DE ACCESO Y SISTEMA DE DETECCIÓN Y ALARMA DE INCENDIO PRIMER NIVEL				
7.08.01.01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA EMT 3" DESDE GABINETE PRINCIPAL EN DATA CENTER HASTA GABINETE GAB I-C EN PRIMER NIVEL, INCLUYE ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN, CAJAS DE REGISTRO (18X12X8 PULG). LA RUTA INTERIOR ES LA INDICADA POR EL PLANO SD-CA-N 1(RUTA EXTERIOR) TELEFONÍA Y DATOS	ML	50.00	\$52.19	\$2,609.63
7.08.01.02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA EMT 3" DESDE GABINETE PRINCIPAL EN DATA CENTER HASTA GABINETE GAB I-C EN PRIMER NIVEL, INCLUYE ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y CAJAS DE REGISTRO (18X12X8 PULG); IP65. LA RUTA EXTERIOR ES LA INDICADA POR EL PLANO SD-CA-N 1(RUTA INTERIOR) TELEFONÍA Y DATOS	ML	65.00	\$52.19	\$3,392.52
7.08.01.03	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE DE FIBRA ÓPTICA TIPO MULTIMODO DE 6 HILOS, DE 50/125 MICRAS OM4 PARA INTERIOR-EXTERIOR PARA COMUNICACIÓN DE RED DE TELEFONÍA Y DATOS AL CUARTO DE TELECOMUNICACIÓN PRINCIPAL. TELEFONÍA Y DATOS	ML	120.00	\$7.25	\$870.14
7.08.01.04	PIG TAIL	UNIDAD	12.00	\$13.69	\$164.24
7.08.01.05	FUSIONES ÓPTICAS	UNIDAD	12.00	\$34.52	\$414.22
7.08.01.06	CERTIFICACIÓN Y PRUEBAS	UNIDAD	12.00	\$34.52	\$414.22
7.08.01.07	PATCH CORDS ÓPTICOS DE 3 METROS CONFORME A ÍTEM 5.10.9.9	UNIDAD	2.00	\$40.27	\$80.54
7.08.01.08	PATCH CORDS RJ-45CAT 6A DE 3 METROS DE LONGITUD CONFORME A ÍTEM 5.10.9.8	UNIDAD	24.00	\$18.52	\$444.39
7.08.01.09	PATCH CORDS RJ-45CAT 6A DE 1.5 METROS DE LONGITUD CONFORME A ÍTEM 5.10.9.8	UNIDAD	24.00	\$10.95	\$262.78
7.08.01.10	RACK TIPO GABINETE (VOZ Y DATOS), DE PISO DE 42 UNIDADES DE RACK, SEGÚN ESPECIFICACIÓN DE ÍTEM A DEL DOCUMENTO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE SISTEMAS ESPECIALES	UNIDAD	1.00	\$5,499.83	\$5,499.83
7.08.01.11	PATCH PANEL DE 48 PUERTOS CAT 6A	UNIDAD	1.00	\$613.68	\$613.68
7.08.01.12	ORGANIZADOR HORIZONTAL DE 2 UNIDADES DE RACK	UNIDAD	2.00	\$80.53	\$161.05
7.08.01.13	ODF DE 24 HILOS CON FIBRA OM4, SEGÚN ESPECIFICACIONES DEL APARTADO 5.10.9.7 DEL DOCUMENTO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE SISTEMAS ESPECIALES, INCLUIR ACOPLADORES	UNIDAD	1.00	\$1,177.98	\$1,177.98
7.08.01.14	SWITCH DE 48 PUERTOS PRESTACIONES MEDIAS: CON CARACTERÍSTICAS DESCRITAS EN LA ESPECIFICACIÓN DEL ÍTEM 9 DEL DOCUMENTO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE SISTEMAS ESPECIALES	UNIDAD	1.00	\$2,501.35	\$2,501.35
7.08.01.15	INTERFAZ ÓPTICA DE 10 GBPS DE TIPO SR, CORTO ALCANCE PARA FIBRA MULTIMODO Y CONECTOR LC	UNIDAD	2.00	\$1,111.26	\$2,222.51
7.08.01.16	CABLE DE COBRE PARA POLARIZACIÓN PARA GABINETE THHN #4 COLOR VERDE, INCLUYE CONEXIÓN Y CEPO BIMETÁLICO	ml	8.00	\$20.13	\$161.08
7.08.01.17	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA EMT 3" DESDE GABINETE PRINCIPAL EN DATA CENTER HASTA GABINETE GAB II-C EN PRIMER NIVEL, INCLUYE ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. LA RUTA INTERIOR ES LA INDICADA POR EL PLANO SD-CA-N 1(RUTA EXTERIOR) CCTV	ML	50.00	\$52.19	\$2,609.63
7.08.01.18	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA EMT 3" DESDE GABINETE PRINCIPAL EN DATA CENTER HASTA GABINETE GAB I-C EN PRIMER NIVEL, INCLUYE ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. LA RUTA EXTERIOR ES LA INDICADA POR EL PLANO SD-CA-N 1(RUTA INTERIOR) CCTV	ML	60.00	\$52.19	\$3,131.55
7.08.01.19	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE DE FIBRA ÓPTICA TIPO MULTIMODO DE 6 HILOS, DE 50/125 MICRAS OM4 PARA INTERIOR-EXTERIOR PARA COMUNICACIÓN DE RED DE TELEFONÍA Y DATOS AL CUARTO DE TELECOMUNICACIÓN PRINCIPAL. CCTV	ML	120.00	\$7.25	\$870.14
7.08.01.20	PIG TAIL	UNIDAD	12.00	\$13.69	\$164.24
7.08.01.21	FUSIONES ÓPTICAS	UNIDAD	12.00	\$34.52	\$414.22
7.08.01.22	CERTIFICACIÓN Y PRUEBAS	UNIDAD	12.00	\$34.52	\$414.22
7.08.01.23	PATCH CORDS ÓPTICOS DE 3 METROS CONFORME A ÍTEM 5.10.9.9	UNIDAD	2.00	\$40.27	\$80.54
7.08.01.24	PATCH CORDS RJ-45CAT 6A DE 3 METROS DE LONGITUD CONFORME A ÍTEM 5.10.9.8	UNIDAD	9.00	\$18.52	\$166.65
7.08.01.25	PATCH CORDS RJ-45CAT 6A DE 1.5 METROS DE LONGITUD CONFORME A ÍTEM 5.10.9.8	UNIDAD	9.00	\$10.95	\$98.54



MINISTERIO DE SALUD
Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional (UACI)

LICITACIÓN ABIERTA DR-CAFTA LA ADA UE CA No. 14/2021 denominado: "REUBICACION, ADECUACION Y TRASLADO DEL LABORATORIO NACIONAL DE SALUD PÚBLICA DE EL SALVADOR", FUENTE DE FINANCIAMIENTO: FONDO GENERAL Y FONDO GLOBAL COMPONENTE VIH/SIDA/SSF/NMF/FASE 2

Resolución de Adjudicación No. 92/2021

ITEM	DESCRIPCIÓN DE PARTIDA DE CONSTRUCCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	SUB TOTALES
7.08.01.26	RACK TIPO GABINETE(CCTV Y CONTROL DE ACCESO) ,DE PISO DE 42 UNIDADES DE RACK, SEGÚN ESPECIFICACIÓN DE ÍTEM A DEL DOCUMENTO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE SISTEMAS ESPECIALES	UNIDAD	1.00	\$5,499.83	\$5,499.83
7.08.01.27	PATCH PANEL DE 48 PUERTOS CAT 6A	UNIDAD	1.00	\$613.68	\$613.68
7.08.01.28	ORGANIZADOR HORIZONTAL DE 2 UNIDADES DE RACK	UNIDAD	2.00	\$80.53	\$161.05
7.08.01.29	ODF DE 24 HILOS CON FIBRA OM4, SEGÚN ESPECIFICACIONES DEL APARTADO 5.10.9.7 DEL DOCUMENTO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE SISTEMAS ESPECIALES, INCLUIR ACOPLADORES	UNIDAD	1.00	\$1,177.98	\$1,177.98
7.08.01.30	SWITCH DE 24 PUERTOS PRESTACIONES MEDIAS: CON CARACTERÍSTICAS DESCRITAS EN LA ESPECIFICACIÓN DEL ÍTEM 8 DEL DOCUMENTO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE SISTEMAS ESPECIALES	UNIDAD	1.00	\$747.49	\$747.49
7.08.01.31	PATCH PANEL DE 48 PUERTOS CAT 6A	UNIDAD	1.00	\$613.68	\$613.68
7.08.01.32	PATCH PANEL DE 24 PUERTOS CAT 6A	UNIDAD	1.00	\$613.68	\$613.68
7.08.01.33	INTERFAZ ÓPTICA DE 10 GBPS DE TIPO SR, CORTO ALCANCE PARA FIBRA MULTIMODO Y CONECTOR LC	UNIDAD	2.00	\$1,111.26	\$2,222.51
7.08.01.34	CABLE DE COBRE PARA POLARIZACIÓN PARA GABINETE THHN #4 COLOR VERDE, INCLUYE CONEXIÓN Y CEPO BIMETÁLICO	ml	8.00	\$20.13	\$161.08
7.08.01.35	TRAPECIO DE SOPORTE RECORRIDOS HORIZONTALES (RIEL UNISTRUT ACANALADO DE 60 CMS / 2 VARILLAS ROSCADAS DE 5/8 DE 1 METRO, PINTADO CON GALVITE EN AMBOS EXTREMOS CORTADOS/ANCLAS/TUERCAS Y ARANDELA PLANA, INSTALADO CADA 1.70 M).	UNIDAD	26.00	\$31.52	\$819.47
7.08.01.36	BANDEJA CERRADA FABRICADA CON LÁMINAS CALIBRE 18 DE ACERO AL CARBONO ASTM A510 GRADO 1008, PROTEGIDA DE LA CORROSIÓN POR UN PROCESO DE PRE GALVANIZADO ASTM A 653. DE LAS DIMENSIONES DE 12"X4"X 3 METROS DE LARGO. SALE DEL CUARTO TÉCNICO Y SE DISTRIBUYE POR LOS PASILLOS, SEGÚN PLANO SD-TD-AP-N 1.	ML	40.00	\$117.62	\$4,704.96
7.08.01.37	SISTEMA VOZ Y DATOS				
7.08.01.38	PLACA FRONTAL CON UN MÓDULO RI-45 CAT 6A Y 1 UTP CAT 6A PARA SISTEMA DE TELEFONÍA Y DATOS (INCLUYE DUCTO, CAJAS DE PASO, CAJAS DE REGISTRO(4X4 DOBLE FONDO), CAJAS RECTANGULARES, ETC.). EL CABLEADO CORRESPONDE DESDE EL GABINETE HACIA EL PUESTO DE TRABAJO DE ACUERDO A PLANOS. INCLUYE INSTALACIÓN, CONEXIÓN, CERTIFICACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO. PUNTOS CERTIFICADOS.	UNIDAD	24.00	\$131.60	\$3,158.40
7.08.01.39	TELÉFONO IP BÁSICO, CONFORME A LA ESPECIFICACIÓN DESCRITA EN EL ÍTEM 11 DEL DOCUMENTO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE SISTEMAS ESPECIALES	UNIDAD	9.00	\$201.32	\$1,811.90
7.08.01.40	TELÉFONO CONMUTADOR (IP) : CONFORME A ESPECIFICACIONES DE ÍTEM 14 DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE SISTEMAS ESPECIALES	UNIDAD	1.00	\$1,079.53	\$1,079.53
7.08.01.41	SISTEMA CCTV				
7.08.01.42	SALIDA PARA CÁMARA. INCLUYE DUCTO DESDE CANALETA HASTA UBICACIÓN FINAL DE LA CÁMARA, CAJAS DE REGISTRO(4X4 DOBLE FONDO) TIPO PESADO, TAPADERAS TIPO PESADO, CABLEADO CON UTP CAT. 6A, DESDE EL GABINETE HASTA LA CÁMARA, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE TODO EL CABLEADO DE ACUERDO A LOS ESTÁNDARES DEL MERCADO. LOS CONECTORES A LAS CÁMARAS DEBEN INCLUIR PROTECTORES POE DE VARIACIÓN DE VOLTAJE.	UNIDAD	9.00	\$322.10	\$2,898.94
7.08.01.43	CÁMARA IP TIPO MINI DOMO FIJA. INCLUIR LAS LICENCIAS RESPECTIVAS, CON LAS CARACTERÍSTICAS DE ACUERDO A LAS DESCRITAS EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS A INSTALARSE ADENTRO DE ASCENSOR EN EL ÍTEM 22	UNIDAD	2.00	\$1,282.28	\$2,564.57
7.08.01.44	CÁMARA IP TIPO DOMO. INCLUIR LAS LICENCIAS RESPECTIVAS, CON LAS CARACTERÍSTICAS DE ACUERDO A LAS DESCRITAS EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS EN EL ÍTEM 19	UNIDAD	2.00	\$2,055.33	\$4,110.66
7.08.01.45	CÁMARA IP TIPO BULLET IR. INCLUIR LAS LICENCIAS RESPECTIVAS, CON LAS CARACTERÍSTICAS DE ACUERDO A LAS DESCRITAS EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS EN EL ÍTEM 20	UNIDAD	5.00	\$1,202.42	\$6,012.08



MINISTERIO DE SALUD
Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional (UACI)

LICITACIÓN ABIERTA DR-CAFTA LA ADA UE CA No. 14/2021 denominado: "REUBICACION, ADECUACION Y TRASLADO DEL LABORATORIO NACIONAL DE SALUD PÚBLICA DE EL SALVADOR", FUENTE DE FINANCIAMIENTO: FONDO GENERAL Y FONDO GLOBAL COMPONENTE VIH/SIDA/SSF/NMF/FASE 2

Resolución de Adjudicación No. 92/2021 - - -

ITEM	DESCRIPCIÓN DE PARTIDA DE CONSTRUCCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	SUB TOTALES
7.08.01.46	SISTEMA RESTRICTIVO DE ACCESO				
7.08.01.47	CONTROLADOR PARA SISTEMA DE CONTROL DE ACCESO, INCLUYE FUENTE REDUNDANTE Y ESPECIFICACIONES ACORDES A APARTADO 5.10.13 DE SISTEMA DE CONTROL DE ACCESO EN DOCUMENTO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE SISTEMAS ESPECIALES	UNIDAD	3.00	\$2,545.59	\$7,636.77
7.08.01.48	CHAPA ELECTROMAGNÉTICA ESPECIFICACIONES ACORDES A APARTADO 5.10.13 DE SISTEMA DE CONTROL DE ACCESO EN DOCUMENTO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE SISTEMAS ESPECIALES	UNIDAD	3.00	\$187.49	\$562.47
7.08.01.49	LECTOR INFRARROJO HUELLA DIGITAL, ESPECIFICACIONES ACORDES A APARTADO 5.10.13 DE SISTEMA DE CONTROL DE ACCESO EN DOCUMENTO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE SISTEMAS ESPECIALES	UNIDAD	3.00	\$210.73	\$632.19
7.08.01.50	BOTÓN PARA SALIDA ESPECIFICACIONES ACORDES A APARTADO 5.10.13 DE SISTEMA DE CONTROL DE ACCESO EN DOCUMENTO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE SISTEMAS ESPECIALES	UNIDAD	3.00	\$66.22	\$198.66
7.08.01.51	SISTEMA DE DETECCION Y ALARMA DE INCENDIO				
7.08.01.52	CANALIZACIÓN CON TUBERÍA EMT 3/4" UL , INCLUYE SUS ACCESORIOS (CONECTOR RECTO, ARANDELA, BUSHING Y UNIONES UNIVERSALES)	ML	1500.00	\$4.15	\$6,218.10
7.08.01.53	CORAZA METÁLICA FLEXIBLE 3/4", INCLUYE SUS ACCESORIOS(CONECTOR CURVO Y CONECTOR RECTO, TUERCA, BUSHING, TAPADERA REDONDA SIN AGUJERO TIPO PESADA Y ABRAZADERA GALVANIZADA TIPO U PARA FIJAR EN LOZA	ML	524.00	\$11.61	\$6,082.13
7.08.01.54	CABLE FPRL -CIRCUITO DE NOTIFICACIÓN AWG14 (NAC)	UNIDAD	1625.00	\$8.45	\$13,729.17
7.08.01.55	CABLE FPRL- CIRCUITOS DE DETECCIÓN E INICIACIÓN AWG14(SLC)	UNIDAD	400.00	\$8.45	\$3,379.49
7.08.01.56	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PANEL ESCLAVO A UBICARSE EN EL CUARTO TÉCNICO #1 DEL EDIFICIO C., INCLUYE CANALIZACIÓN (TUBERÍA EMT DE 3" CON SUS ACCESORIOS) Y CABLE DE FIBRA ÓPTICA MULTIMODO PARA INTERCONECTARSE CON EL PANEL DE CONTROL GENERAL (INSTALADO EN CENTRO DE MONITOREO). INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA PUESTA Y OPERACIÓN DEL SISTEMA, ASÍ COMO LA CERTIFICACIÓN DE LA FIBRA ÓPTICA Y SUS RESPECTIVAS VIÑETAS.	UNIDAD	1.00	\$2,001.39	\$2,001.39
7.08.01.57	DETECTOR MULTICRITERIO TÉRMICO Y HUMO, SEGÚN ESPECIFICACIÓN DE APARTADO 5.11 DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE SISTEMAS ESPECIALES	UNIDAD	94.00	\$260.74	\$24,509.47
7.08.01.58	ESTACIÓN MANUAL DIRECCIONABLE DE DOBLE ACCIÓN, SEGÚN ESPECIFICACIÓN DE APARTADO 5.11 DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE SISTEMAS ESPECIALES	UNIDAD	12.00	\$175.88	\$2,110.60
7.08.01.59	ESTROBOSCOPIO CIELO FALSO O PARED, SEGÚN ESPECIFICACIÓN DE APARTADO 5.11 DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE SISTEMAS ESPECIALES	UNIDAD	26.00	\$119.76	\$3,113.66
7.08.02	SISTEMA DE VOZ Y DATOS, CONTROL DE ACCESO, CCTV DETECCIÓN Y ALARMA DE INCENDIO SEGUNDO NIVEL				
7.08.02.01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UNA TUBERÍAS EMT 3" (PARA VOZ Y DATOS), DESDE CAJA DE REGISTRO EN CUARTO TÉCNICO #1 HASTA GABINETE HASTA GABINETE G III-2C EN SEGUNDO NIVEL, INCLUYE ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. LA RUTA INTERIOR ES LA INDICADA POR EL PLANO SD-CA-N2	ML	5.00	\$52.19	\$260.96
7.08.02.02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA EMT 3" (PARA CONTROL DE ACCESO Y CCTV), DESDE CAJA DE REGISTRO EN CUARTO TÉCNICO #1 HASTA GABINETE G IV-2C EN SEGUNDO NIVEL, INCLUYE ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. LA RUTA INTERIOR ES LA INDICADA POR EL PLANO SD-CA-N2	ML	5.00	\$52.19	\$260.96
7.08.02.03	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA EMT 3" (PARA DETECCIÓN Y ALARMA DE INCENDIO), DESDE GABINETE CONTROL GENERAL (INSTALADO EN CENTRO DE MONITOREO) HASTA PANEL DE CONTROL ESCLAVO EN SEGUNDO NIVEL, INCLUYE ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. LA RUTA INTERIOR ES LA INDICADA POR EL PLANO SD-CA-N2	ML	5.00	\$52.19	\$260.96



MINISTERIO DE SALUD

Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional (UACI)

LICITACIÓN ABIERTA DR-CAFTA LA ADA UE CA No. 14/2021 denominado: "REUBICACION, ADECUACION Y TRASLADO DEL LABORATORIO NACIONAL DE SALUD PÚBLICA DE EL SALVADOR", FUENTE DE FINANCIAMIENTO: FONDO GENERAL Y FONDO GLOBAL COMPONENTE VIH/SIDA/SSF/NMF/FASE 2

Resolución de Adjudicación No. 92/2021

ITEM	DESCRIPCIÓN DE PARTIDA DE CONSTRUCCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	SUB TOTALES
7.08.02.04	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE DE FIBRA ÓPTICA TIPO MULTIMODO DE 6 HILOS, DE 50/125 MICRAS OM4 PARA INTERIOR-EXTERIOR PARA COMUNICACIÓN DE RED TELEFONÍA Y DATOS EN EL CUARTO DE TELECOMUNICACIÓN PRINCIPAL.	ML	165.00	\$7.25	\$1,196.44
7.08.02.05	PIG TAIL	UNIDAD	12.00	\$13.69	\$164.24
7.08.02.06	FUSIONES ÓPTICAS	UNIDAD	12.00	\$34.52	\$414.22
7.08.02.07	CERTIFICACIÓN Y PRUEBAS	UNIDAD	12.00	\$34.52	\$414.22
7.08.02.08	PATCH CORDS ÓPTICOS DE 3 METROS CONFORME A ÍTEM 5.10.9.9	UNIDAD	2.00	\$40.27	\$80.54
7.08.02.09	PATCH CORDS RJ-45CAT 6A DE 3 METROS DE LONGITUD CONFORME A ÍTEM 5.10.9.8	UNIDAD	27.00	\$18.52	\$499.94
7.08.02.10	PATCH CORDS RJ-45CAT 6A DE 1.5 METROS DE LONGITUD CONFORME A ÍTEM 5.10.9.8	UNIDAD	27.00	\$10.95	\$295.63
7.08.02.11	RACK TIPO GABINETE(VOZ Y DATOS), DE PISO DE 42 UNIDADES DE RACK, SEGÚN ESPECIFICACIÓN DE ÍTEM A DEL DOCUMENTO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE SISTEMAS ESPECIALES	UNIDAD	1.00	\$5,499.83	\$5,499.83
7.08.02.12	PATCH PANEL DE 48 PUERTOSCAT 6A	UNIDAD	1.00	\$613.68	\$613.68
7.08.02.13	ORGANIZADOR HORIZONTAL DE 2 UNIDADES DE RACK	UNIDAD	2.00	\$80.53	\$161.05
7.08.02.14	ODF DE 24 HILOS CON FIBRA OM4, SEGÚN ESPECIFICACIONES DEL APARTADO 5.10.9.7 DEL DOCUMENTO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE SISTEMAS ESPECIALES, INCLUIR ACOPLADORES	UNIDAD	1.00	\$1,177.98	\$1,177.98
7.08.02.15	SWITCH DE 48 PUERTOS PRESTACIONES MEDIAS: CON CARACTERÍSTICAS DESCRITAS EN LA ESPECIFICACIÓN DEL ÍTEM 7 DEL DOCUMENTO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE SISTEMAS ESPECIALES	UNIDAD	1.00	\$2,501.35	\$2,501.35
7.08.02.16	INTERFAZ ÓPTICA DE 10 GBPS DE TIPO SR, CORTO ALCANCE PARA FIBRA MULTIMODO Y CONECTOR LC	UNIDAD	2.00	\$1,111.26	\$2,222.51
7.08.02.17	CABLE DE COBRE PARA POLARIZACIÓN PARA GABINETE THHN #4 COLOR VERDE, INCLUYE CONEXIÓN Y CEPO BIMETÁLICO	ml	8.00	\$20.13	\$161.08
7.08.02.18	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE DE FIBRA ÓPTICA TIPO MULTIMODO DE 6 HILOS, DE 50/125 MICRAS OM4 PARA INTERIOR-EXTERIOR PARA COMUNICACIÓN DE RED TELEFONÍA Y DATOS EN EL CUARTO DE TELECOMUNICACIÓN PRINCIPAL PARA CCTV	ML	165.00	\$7.25	\$1,196.44
7.08.02.19	PIG TAIL	UNIDAD	12.00	\$13.69	\$164.24
7.08.02.20	FUSIONES ÓPTICAS	UNIDAD	12.00	\$34.52	\$414.22
7.08.02.21	CERTIFICACIÓN Y PRUEBAS	UNIDAD	12.00	\$34.52	\$414.22
7.08.02.22	PATCH CORDS ÓPTICOS DE 3 METROS CONFORME A ÍTEM 5.10.9.9	UNIDAD	2.00	\$40.27	\$80.54
7.08.02.23	PATCH CORDS RJ-45CAT 6A DE 3 METROS DE LONGITUD CONFORME A ÍTEM 5.10.9.8	UNIDAD	5.00	\$18.52	\$92.58
7.08.02.24	PATCH CORDS RJ-45CAT 6A DE 1.5 METROS DE LONGITUD CONFORME A ÍTEM 5.10.9.8	UNIDAD	5.00	\$10.95	\$54.75
7.08.02.25	RACK TIPO GABINETE(CONTROL DE ACCESO Y CCTV), DE PISO DE 42 UNIDADES DE RACK, SEGÚN ESPECIFICACIÓN DE ÍTEM A DEL DOCUMENTO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE SISTEMAS ESPECIALES	UNIDAD	1.00	\$5,499.83	\$5,499.83
7.08.02.26	PATCH PANEL DE 48 PUERTOSCAT 6A	UNIDAD	1.00	\$613.68	\$613.68
7.08.02.27	ORGANIZADOR HORIZONTAL DE 2 UNIDADES DE RACK	UNIDAD	2.00	\$80.53	\$161.05
7.08.02.28	ODF DE 24 HILOS CON FIBRA OM4, SEGÚN ESPECIFICACIONES DEL APARTADO 5.10.9.7 DEL DOCUMENTO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE SISTEMAS ESPECIALES, INCLUIR ACOPLADORES	UNIDAD	1.00	\$1,177.98	\$1,177.98
7.08.02.29	SWITCH DE 24 PUERTOS PRESTACIONES MEDIAS: CON CARACTERÍSTICAS DESCRITAS EN LA ESPECIFICACIÓN DEL ÍTEM 8 DEL DOCUMENTO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE SISTEMAS ESPECIALES	UNIDAD	1.00	\$747.49	\$747.49
7.08.02.30	PATCH PANEL DE 24 PUERTOS CAT 6A	UNIDAD	1.00	\$613.68	\$613.68
7.08.02.31	INTERFAZ ÓPTICA DE 10 GBPS DE TIPO SR, CORTO ALCANCE PARA FIBRA MULTIMODO Y CONECTOR LC	UNIDAD	2.00	\$1,111.26	\$2,222.51
7.08.02.32	CABLE DE COBRE PARA POLARIZACIÓN PARA GABINETE THHN #4 COLOR VERDE, INCLUYE CONEXIÓN Y CEPO BIMETÁLICO	ml	8.00	\$20.13	\$161.08
7.08.02.33	TRAPECIDO DE SOPORTE RECORRIDOS HORIZONTALES (RIEL UNISTRUT ACANALADO DE 60 CMS / 2 VARILLAS ROSCADAS DE 5/8 DE 1 METRO, PINTADO CON GALVITE EN AMBOS EXTREMOS CORTADOS/ANCLAS/TUERCAS Y ARANDELA PLANA, INSTALADO CADA 1.70 M.	UNIDAD	30.00	\$31.52	\$945.55



MINISTERIO DE SALUD
Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional (UACI)

LICITACIÓN ABIERTA DR-CAFTA LA ADA UE CA No. 14/2021 denominado: "REUBICACION, ADECUACION Y TRASLADO DEL LABORATORIO NACIONAL DE SALUD PÚBLICA DE EL SALVADOR", FUENTE DE FINANCIAMIENTO: FONDO GENERAL Y FONDO GLOBAL COMPONENTE VIH/SIDA/SSF/NMF/FASE 2

Resolución de Adjudicación No. 92/2021

ITEM	DESCRIPCIÓN DE PARTIDA DE CONSTRUCCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	SUB TOTALES
7.08.02.34	BANDEJA CERRADA FABRICADA CON LÁMINAS CALIBRE 18 DE ACERO AL CARBONO ASTM A510 GRADO 1008, PROTEGIDA DE LA CORROSIÓN POR UN PROCESO DE PRE GALVANIZADO ASTM A 653. DE LAS DIMENSIONES DE 12"X4"X 3 METROS DE LARGO. SALE DEL CUARTO TÉCNICO Y SE DISTRIBUYE POR LOS PASILLOS, SEGÚN PLANO SD-TD-AP-LNR NIVEL 2.	ML	50.00	\$117.62	\$5,881.20
7.08.02.35	SISTEMA VOZ Y DATOS				
7.08.02.36	PLACA FRONTAL CON UN MÓDULO RJ-45 CAT 6A Y 1 UTP CAT 6A PARA SISTEMA DE TELEFONÍA Y DATOS (INCLUYE DUCTO, CAJAS DE PASO, CAJAS DE REGISTRO TIPO PESADO DE DIMENSIONES 4X4 DOBLE FONDO, CAJAS RECTANGULARES, ETC.). EL CABLEADO CORRESPONDE DESDE EL GABINETE HACIA EL PUESTO DE TRABAJO DE ACUERDO A PLANOS. INCLUYE INSTALACIÓN, CONEXIÓN, CERTIFICACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO. PUNTOS CERTIFICADOS.	UNIDAD	27.00	\$131.60	\$3,553.20
7.08.02.37	TELÉFONO IP BÁSICO, CONFORME A LA ESPECIFICACIÓN DESCRITA EN EL ÍTEM 11 DEL DOCUMENTO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE SISTEMAS ESPECIALES	UNIDAD	4.00	\$201.32	\$805.29
7.08.02.38	TELÉFONO VOIP PARA CONFERENCIAS, CONFORME A ESPECIFICACIONES DE ÍTEM 12 DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE SISTEMAS ESPECIALES	UNIDAD	1.00	\$5,636.78	\$5,636.78
7.08.02.39	SISTEMA CCTV				
7.08.02.40	SALIDA PARA CÁMARA. INCLUYE DUCTO DESDE CANALETA HASTA UBICACIÓN FINAL DE LA CÁMARA, CAJAS DE REGISTRO(4X4 DOBLE FONDO) TIPO PESADO, TAPADERAS TIPO PESADO, CABLEADO CON UTP CAT. 6A, DESDE EL GABINETE HASTA LA CÁMARA, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE TODO EL CABLEADO DE ACUERDO A LOS ESTÁNDARES DEL MERCADO. LOS CONECTORES A LAS CÁMARAS DEBEN INCLUIR PROTECTORES DE VARIACIÓN DE VOLTAJE.	UNIDAD	5.00	\$322.10	\$1,610.52
7.08.02.41	CÁMARA IP TIPO DOMO. INCLUIR LAS LICENCIAS RESPECTIVAS, CON LAS CARACTERÍSTICAS DE ACUERDO A LAS DESCRITAS EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS EN EL ÍTEM 19	UNIDAD	1.00	\$2,055.33	\$2,055.33
7.08.02.42	CÁMARA IP TIPO BULLET IR, INCLUIR LAS LICENCIAS RESPECTIVAS. SUMINISTRAR CON LAS CARACTERÍSTICAS DE ACUERDO A LAS DESCRITAS EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS EN EL ÍTEM 20	UNIDAD	4.00	\$1,202.42	\$4,809.66
7.08.02.43	SISTEMA RESTRICTIVO DE ACCESO				
7.08.02.44	CONTROLADOR PARA SISTEMA DE CONTROL DE ACCESO, INCLUYE FUENTE REDUNDANTE Y ESPECIFICACIONES ACORDES A APARTADO 5.10.13 DE SISTEMA DE CONTROL DE ACCESO EN DOCUMENTO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE SISTEMAS ESPECIALES	UNIDAD	3.00	\$2,545.59	\$7,636.77
7.08.02.45	CHAPA ELECTROMAGNÉTICA ESPECIFICACIONES ACORDES A APARTADO 5.10.13 DE SISTEMA DE CONTROL DE ACCESO EN DOCUMENTO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE SISTEMAS ESPECIALES	UNIDAD	3.00	\$187.49	\$562.47
7.08.02.46	LECTOR INFRARROJO HUELLA DIGITAL, ESPECIFICACIONES ACORDES A APARTADO 5.10.13 DE SISTEMA DE CONTROL DE ACCESO EN DOCUMENTO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE SISTEMAS ESPECIALES	UNIDAD	3.00	\$210.73	\$632.19
7.08.02.47	BOTÓN PARA SALIDA ESPECIFICACIONES ACORDES A APARTADO 5.10.13 DE SISTEMA DE CONTROL DE ACCESO EN DOCUMENTO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE SISTEMAS ESPECIALES	UNIDAD	3.00	\$66.22	\$198.66
7.08.02.48	SISTEMA DETECCIÓN Y ALARMA DE INCENDIO				
7.08.02.49	DETECCIÓN Y ALARMA DE INCENDIO. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE DE FIBRA ÓPTICA TIPO MULTIMODO DE 6 HILOS, DE 50/125 MICRAS OM4 PARA EXTERIOR. DESDE GABINETE PRINCIPAL CONTROL GENERAL (INSTALADO EN CENTRO DE MONITOREO) HASTA PANEL DE CONTROL ESCLAVO EN SEGUNDO NIVEL, INCLUYE ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. LA RUTA INTERIOR ES LA INDICADA POR EL PLANO SD-CA-N2	ML	70.00	\$28.86	\$2,020.19
7.08.02.50	CANALIZACIÓN CON TUBERÍA EMT 3/4" UL, INCLUYE SUS ACCESORIOS (CONECTOR RECTO, ARANDELA, BUSHING Y UNIONES UNIVERSALES)	UNIDAD	1200.00	\$8.98	\$10,770.14
7.08.02.51	CORAZA METÁLICA FLEXIBLE 3/4", INCLUYE SUS ACCESORIOS(CONECTOR CURVO Y CONECTOR RECTO, TUERCA, BUSHING, TAPADERA REDONDA SIN AGUJERO TIPO PESADA Y ABRAZADERA GALVANIZADA TIPO U PARA FIJAR EN LOZA	UNIDAD	364.00	\$11.61	\$4,224.99
7.08.02.52	CABLE FPRL-CIRCUITO DE NOTIFICACIÓN AWG14 (NAC)	UNIDAD	1000.00	\$8.45	\$8,448.72
7.08.02.53	CABLE FPRL- CIRCUITOS DE DETECCIÓN E INICIACIÓN AWG14(SLC)	ML	564.00	\$8.45	\$4,765.08

MINISTERIO DE SALUD
Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional (UACI)

LICITACIÓN ABIERTA DR-CAFTA LA ADA UE CA No. 14/2021 denominado: "REUBICACION, ADECUACION Y TRASLADO DEL LABORATORIO NACIONAL DE SALUD PÚBLICA DE EL SALVADOR", FUENTE DE FINANCIAMIENTO: FONDO GENERAL Y FONDO GLOBAL COMPONENTE VIH/SIDA/SSF/NMF/FASE 2

Resolución de Adjudicación No. 92/2021

ITEM	DESCRIPCIÓN DE PARTIDA DE CONSTRUCCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	SUB TOTALES
7.08.02.54	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PANEL ESCLAVO A UBICARSE EN EL CUARTO TÉCNICO #2 DEL EDIFICIO C., INCLUYE CANALIZACIÓN (TUBERÍA EMT DE 3" CON SUS ACCESORIOS) Y CABLE DE FIBRA ÓPTICA MULTIMODO PARA INTERCONECTARSE CON EL PANEL DE CONTROL GENERAL (INSTALADO EN CENTRO DE MONITOREO). INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA PUESTA Y OPERACIÓN DEL SISTEMA, ASÍ COMO LA CERTIFICACIÓN DE LA FIBRA ÓPTICA Y SUS RESPECTIVAS VIÑETAS.	UNIDAD	1.00	\$2,001.39	\$2,001.39
7.08.02.55	DETECTOR MULTICRITERIO TÉRMICO Y HUMO	UNIDAD	64.00	\$260.74	\$16,687.30
7.08.02.56	ESTACIÓN MANUAL DIRECCIONABLE DE DOBLE ACCIÓN	UNIDAD	9.00	\$175.88	\$1,582.95
7.08.02.57	ESTROBOSCOPIO CIELO FALSO O PARED	UNIDAD	19.00	\$119.76	\$2,275.36
7.08.03	SISTEMA DE VOZ Y DATOS, CONTROL DE ACCESO, CCTV, DETECCIÓN Y ALARMA DE INCENDIO TERCEL NIVEL				
7.08.03.01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UNA TUBERÍAS EMT 3" (PARA VOZ Y DATOS), DESDE CAJA DE REGISTRO EN CUARTO TÉCNICO #1 HASTA GABINETE G V-3C EN SEGUNDO NIVEL, INCLUYE ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. LA RUTA INTERIOR ES LA INDICADA POR EL PLANO SD-CA-N3	ML	5.00	\$52.19	\$260.96
7.08.03.02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA EMT 3" (PARA CONTROL DE ACCESO Y CCTV), DESDE CAJA DE REGISTRO EN CUARTO TÉCNICO #1 HASTA GABINETE G VI-3C EN TERCER NIVEL, INCLUYE ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. LA RUTA INTERIOR ES LA INDICADA POR EL PLANO SD-CA-N3	ML	5.00	\$52.19	\$260.96
7.08.03.03	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA EMT 3" (PARA DETECCIÓN Y ALARMA DE INCENDIO), DESDE GABINETE CONTROL GENERAL (INSTALADO EN CENTRO DE MONITOREO) HASTA PANEL DE CONTROL ESCLAVO EN SEGUNDO NIVEL, INCLUYE ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. LA RUTA INTERIOR ES LA INDICADA POR EL PLANO SD-CA-N2	ML	5.00	\$52.19	\$260.96
7.08.03.04	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE DE FIBRA ÓPTICA TIPO MULTIMODO DE 6 HILOS, DE 50/125 MICRAS OM4 PARA INTERIOR-EXTERIOR PARA COMUNICACIÓN DE RED TELEFONÍA Y DATOS EN EL CUARTO DE TELECOMUNICACIÓN PRINCIPAL.	ML	170.00	\$7.25	\$1,232.70
7.08.03.05	PIG TAIL	UNIDAD	12.00	\$13.69	\$164.24
7.08.03.06	FUSIONES ÓPTICAS	UNIDAD	12.00	\$34.52	\$414.22
7.08.03.07	CERTIFICACIÓN Y PRUEBAS	UNIDAD	12.00	\$34.52	\$414.22
7.08.03.08	PATCH CORDS ÓPTICOS DE 3 METROS CONFORME A ÍTEM 5.10.9.9	UNIDAD	2.00	\$40.27	\$80.54
7.08.03.09	PATCH CORDS RJ-45CAT 6A DE 3 METROS DE LONGITUD CONFORME A ÍTEM 5.10.9.8	UNIDAD	49.00	\$18.52	\$907.29
7.08.03.10	PATCH CORDS RJ-45CAT 6A DE 1.5 METROS DE LONGITUD CONFORME A ÍTEM 5.10.9.8	UNIDAD	49.00	\$10.95	\$536.51
7.08.03.11	RACK TIPO GABINETE (VOZ Y DATOS), DE PISO DE 42 UNIDADES DE RACK, SEGÚN ESPECIFICACIÓN DE ÍTEM A DEL DOCUMENTO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE SISTEMAS ESPECIALES	UNIDAD	1.00	\$5,499.83	\$5,499.83
7.08.03.12	PATCH PANEL DE 48 PUERTOSCAT 6A	UNIDAD	2.00	\$613.68	\$1,227.35
7.08.03.13	ORGANIZADOR HORIZONTAL DE 2 UNIDADES DE RACK	UNIDAD	4.00	\$80.53	\$322.10
7.08.03.14	ODF DE 24 HILOS CON FIBRA OM4, SEGÚN ESPECIFICACIONES DEL APARTADO 5.10.9.7 DEL DOCUMENTO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE SISTEMAS ESPECIALES, INCLUIR ACOPLADORES	UNIDAD	1.00	\$1,177.98	\$1,177.98
7.08.03.15	SWITCH DE 48 PUERTOS PRESTACIONES MEDIAS: CON CARACTERÍSTICAS DESCRITAS EN LA ESPECIFICACIÓN DEL ÍTEM 7 DEL DOCUMENTO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE SISTEMAS ESPECIALES	UNIDAD	2.00	\$2,501.35	\$5,002.70
7.08.03.16	TELÉFONO IP BÁSICO, CONFORME A LA ESPECIFICACIÓN DESCRITA EN EL ÍTEM 11 DEL DOCUMENTO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE SISTEMAS ESPECIALES	UNIDAD	3.00	\$201.32	\$603.97
7.08.03.17	INTERFAZ ÓPTICA DE 10 GBPS DE TIPO SR, CORTO ALCANCE PARA FIBRA MULTIMODO Y CONECTOR LC	UNIDAD	2.00	\$1,111.26	\$2,222.51
7.08.03.18	CABLE DE COBRE PARA POLARIZACIÓN PARA GABINETE THHN #4 COLOR VERDE, INCLUYE CONEXIÓN Y CEPO BIMETÁLICO	ml	8.00	\$20.13	\$161.08

MINISTERIO DE SALUD
Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional (UACI)

LICITACIÓN ABIERTA DR-CAFTA LA ADA UE CA No. 14/2021 denominado: "REUBICACION, ADECUACION Y TRASLADO DEL LABORATORIO NACIONAL DE SALUD PÚBLICA DE EL SALVADOR", FUENTE DE FINANCIAMIENTO: FONDO GENERAL Y FONDO GLOBAL COMPONENTE VIH/SIDA/SSF/NMF/FASE 2

Resolución de Adjudicación No. 92/2021

ITEM	DESCRIPCIÓN DE PARTIDA DE CONSTRUCCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	SUB TOTALES
7.08.03.19	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE DE FIBRA ÓPTICA TIPO MULTIMODO DE 6 HILOS, DE 50/125 MICRAS OM4 PARA INTERIOR-EXTERIOR PARA COMUNICACIÓN DE RED TELEFONÍA Y DATOS EN EL CUARTO DE TELECOMUNICACIÓN PRINCIPAL PARA CCTV	ML	170.00	\$7.25	\$1,232.70
7.08.03.20	PIG TAIL	UNIDAD	12.00	\$13.69	\$164.24
7.08.03.21	FUSIONES ÓPTICAS	UNIDAD	12.00	\$34.52	\$414.22
7.08.03.22	CERTIFICACIÓN Y PRUEBAS	UNIDAD	12.00	\$34.52	\$414.22
7.08.03.23	PATCH CORDS ÓPTICOS DE 3 METROS CONFORME A ÍTEM 5.10.9.9	UNIDAD	2.00	\$40.27	\$80.54
7.08.03.24	PATCH CORDS RJ-45CAT 6A DE 3 METROS DE LONGITUD CONFORME A ÍTEM 5.10.9.8	UNIDAD	6.00	\$18.52	\$111.10
7.08.03.25	PATCH CORDS RJ-45CAT 6A DE 1.5 METROS DE LONGITUD CONFORME A ÍTEM 5.10.9.8	UNIDAD	6.00	\$10.95	\$65.69
7.08.03.26	RACK TIPO GABINETE (CONTROL DE ACCESO Y CCTV), DE PISO DE 42 UNIDADES DE RACK, SEGÚN ESPECIFICACIÓN DE ÍTEM A DEL DOCUMENTO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE SISTEMAS ESPECIALES	UNIDAD	1.00	\$5,499.83	\$5,499.83
7.08.03.27	PATCH PANEL DE 48 PUERTOS CAT 6A	UNIDAD	1.00	\$613.68	\$613.68
7.08.03.28	ORGANIZADOR HORIZONTAL DE 2 UNIDADES DE RACK	UNIDAD	2.00	\$80.53	\$161.05
7.08.03.29	ODF DE 24 HILOS CON FIBRA OM4, SEGÚN ESPECIFICACIONES DEL APARTADO 5.10.9.7 DEL DOCUMENTO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE SISTEMAS ESPECIALES, INCLUIR ACOPLADORES	UNIDAD	1.00	\$1,177.98	\$1,177.98
7.08.03.30	SWITCH DE 24 PUERTOS PRESTACIONES MEDIAS: CON CARACTERÍSTICAS DESCRITAS EN LA ESPECIFICACIÓN DEL ÍTEM 8 DEL DOCUMENTO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE SISTEMAS ESPECIALES	UNIDAD	1.00	\$747.49	\$747.49
7.08.03.31	PATCH PANEL DE 24 PUERTOS CAT 6A	UNIDAD	1.00	\$613.68	\$613.68
7.08.03.32	INTERFAZ ÓPTICA DE 10 GBPS DE TIPO SR, CORTO ALCANCE PARA FIBRA MULTIMODO Y CONECTOR LC	UNIDAD	2.00	\$1,111.26	\$2,222.51
7.08.03.33	CABLE DE COBRE PARA POLARIZACIÓN PARA GABINETE THHN #4 COLOR VERDE, INCLUYE CONEXIÓN Y CEPO BIMETÁLICO	ml	8.00	\$20.13	\$161.08
7.08.03.34	TRAPECIO DE SOPORTE RECORRIDOS HORIZONTALES (RIEL UNISTRUT ACANALADO DE 60 CMS / 2 VARILLAS ROSCADAS DE 5/8 DE 1 METRO, PINTADO CON GALVITE EN AMBOS EXTREMOS CORTADOS/ANCLAS/TUERCAS Y ARANDELA PLANA, INSTALADO CADA 1.70 M.	UNIDAD	27.00	\$31.52	\$850.99
7.08.03.35	BANDEJA CERRADA FABRICADA CON LÁMINAS CALIBRE 18 DE ACERO AL CARBONO ASTM A510 GRADO 1008, PROTEGIDA DE LA CORROSIÓN POR UN PROCESO DE PRE GALVANIZADO ASTM A 653. DE LAS DIMENSIONES DE 12"X4"X 3 METROS DE LARGO. SALE DEL CUARTO TÉCNICO Y SE DISTRIBUYE POR LOS PASILLOS, SEGÚN PLANO SD-TD-AP-LNR NIVEL 2.	ML	45.00	\$117.62	\$5,293.08
7.08.03.36	SISTEMA VOZ Y DATOS				
7.08.03.37	PLACA FRONTAL CON UN MÓDULO RJ-45 CAT 6A Y 1 UTP CAT 6A PARA SISTEMA DE TELEFONÍA Y DATOS (INCLUYE DUCTO, CAJAS DE PASO, CAJAS DE REGISTRO DE DIMENSIONES 4X4 DOBLE FONDO, TIPO PESADO, CAJAS RECTANGULARES, ETC.). EL CABLEADO CORRESPONDE DESDE EL GABINETE HACIA EL PUESTO DE TRABAJO DE ACUERDO A PLANOS. INCLUYE INSTALACIÓN, CONEXIÓN, CERTIFICACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO. PUNTOS CERTIFICADOS.	UNIDAD	49.00	\$131.60	\$6,448.40
7.08.03.38	SISTEMA DE SISTEMA CCTV				
7.08.03.39	DETECCIÓN Y ALARMA DE INCENDIO. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE DE FIBRA ÓPTICA TIPO MULTIMODO DE 6 HILOS, DE 50/125 MICRAS OM4 PARA EXTERIOR. DESDE GABINETE PRINCIPAL CONTROL GENERAL (INSTALADO EN CENTRO DE MONITOREO) HASTA PANEL DE CONTROL ESCLAVO EN SEGUNDO NIVEL, INCLUYE ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. LA RUTA INTERIOR ES LA INDICADA POR EL PLANO SD-CA-N2	ML	75.00	\$28.86	\$2,164.49

MINISTERIO DE SALUD
Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional (UACI)

LICITACIÓN ABIERTA DR-CAFTA LA ADA UE CA No. 14/2021 denominado: "REUBICACION, ADECUACION Y TRASLADO DEL LABORATORIO NACIONAL DE SALUD PÚBLICA DE EL SALVADOR", FUENTE DE FINANCIAMIENTO: FONDO GENERAL Y FONDO GLOBAL COMPONENTE VIH/SIDA/SSF/NMF/FASE 2

Resolución de Adjudicación No. 92/2021

ITEM	DESCRIPCIÓN DE PARTIDA DE CONSTRUCCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	SUB TOTALES
7.08.03.40	SALIDA PARA CÁMARA. INCLUYE DUCTO DESDE CANALETA HASTA UBICACIÓN FINAL DE LA CÁMARA, CAJAS DE REGISTRO (4X4, DOBLE FONDO), TIPO PESADO, TAPADERAS TIPO PESADO, CABLEADO CON UTP CAT. 6A, DESDE EL GABINETE HASTA LA CÁMARA, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE TODO EL CABLEADO DE ACUERDO A LOS ESTÁNDARES DEL MERCADO. LOS CONECTORES A LAS CÁMARAS DEBEN INCLUIR PROTECTORES DE VARIACIÓN DE VOLTAJE.	UNIDAD	8.00	\$322.10	\$2,576.83
7.08.03.41	CÁMARA IP TIPO DOMO. INCLUIR LAS LICENCIAS RESPECTIVAS, CON LAS CARACTERÍSTICAS DE ACUERDO A LAS DESCRITAS EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS EN EL ITEM 19	UNIDAD	1.00	\$2,055.33	\$2,055.33
7.08.03.42	CÁMARA IP TIPO BULLET IR. INCLUIR LAS LICENCIAS RESPECTIVAS, CON LAS CARACTERÍSTICAS DE ACUERDO A LAS DESCRITAS EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS EN EL ITEM 20	UNIDAD	5.00	\$1,202.42	\$6,012.08
7.08.03.43	SISTEMA RESTRICTIVO DE ACCESO				
7.08.03.44	CONTROLADOR PARA SISTEMA DE CONTROL DE ACCESO, INCLUYE FUENTE REDUNDANTE Y ESPECIFICACIONES ACORDES A APARTADO 5.10.13 DE SISTEMA DE CONTROL DE ACCESO EN DOCUMENTO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE SISTEMAS ESPECIALES	UNIDAD	3.00	\$2,545.59	\$7,636.77
7.08.03.45	CHAPA ELECTROMAGNÉTICA ESPECIFICACIONES ACORDES A APARTADO 5.10.13 DE SISTEMA DE CONTROL DE ACCESO EN DOCUMENTO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE SISTEMAS ESPECIALES	UNIDAD	3.00	\$187.49	\$562.47
7.08.03.46	LECTOR INFRARROJO HUELLA DIGITAL, ESPECIFICACIONES ACORDES A APARTADO 5.10.13 DE SISTEMA DE CONTROL DE ACCESO EN DOCUMENTO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE SISTEMAS ESPECIALES	UNIDAD	3.00	\$210.73	\$632.19
7.08.03.47	BOTÓN PARA SALIDA ESPECIFICACIONES ACORDES A APARTADO 5.10.13 DE SISTEMA DE CONTROL DE ACCESO EN DOCUMENTO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE SISTEMAS ESPECIALES	UNIDAD	3.00	\$66.22	\$198.66
7.08.03.48	SISTEMA DETECCIÓN Y ALARMA DE INCENDIO				
7.08.03.49	CANALIZACIÓN CON TUBERÍA EMT 3/4" UL , INCLUYE SUS ACCESORIOS (CONECTOR RECTO, ARANDELA, BUSHING Y UNIONES UNIVERSALES)	ML	500.00	\$8.98	\$4,487.56
7.08.03.50	CORAZA METÁLICA FLEXIBLE 3/4", INCLUYE SUS ACCESORIOS (CONECTOR CURVO Y CONECTOR RECTO, TUERCA, BUSHING, TAPADERA REDONDA SIN AGUJERO TIPO PESADA Y ABRAZADERA GALVANIZADA TIPO U PARA FIJAR EN LOZA	ML	29.00	\$11.61	\$336.61
7.08.03.51	CABLE FPRL - CIRCUITO DE NOTIFICACIÓN AWG14 (NAC)	ML	375.00	\$8.45	\$3,168.27
7.08.03.52	CABLE FPRL- CIRCUITOS DE DETECCIÓN E INICIACIÓN AWG14(SLC)	ML	96.00	\$8.45	\$811.08
7.08.03.53	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PANEL ESCLAVO A UBICARSE EN EL CUARTO TÉCNICO #3 DEL EDIFICIO C., INCLUYE CANALIZACIÓN (TUBERÍA EMT DE 3" CON SUS ACCESORIOS) Y CABLE DE FIBRA ÓPTICA MULTIMODO PARA INTERCONECTARSE CON EL PANEL DE CONTROL GENERAL (INSTALADO EN CENTRO DE MONITOREO). INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA PUESTA Y OPERACIÓN DEL SISTEMA, ASÍ COMO LA CERTIFICACIÓN DE LA FIBRA ÓPTICA Y SUS RESPECTIVAS VIÑETAS.	UNIDAD	1.00	\$2,001.39	\$2,001.39
7.08.03.54	DETECTOR MULTICRITERIO TÉRMICO Y HUMO	UNIDAD	19.00	\$260.74	\$4,954.04
7.08.03.55	ESTACIÓN MANUAL DIRECCIONABLE DE DOBLE ACCIÓN	UNIDAD	5.00	\$175.88	\$879.42
7.08.03.56	ESTROBOSCOPIO CIELO FALSO O PARED	UNIDAD	6.00	\$166.76	\$1,000.58
7.08.04	CENTRO DE CONTROL Y MONITOREO SISTEMA DE VIDEO VIGILANCIA (CCTV), CONTROL DE ACCESO Y DETECCIÓN Y ALARMA DE INCENDIO				
7.08.04.01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA EMT DE 3" DESDE GABINETE PRINCIPAL EN DATA CENTER HASTA GABINETE GT-COM, INCLUYE ACCESORIOS PARA LA TUBERÍA EMT, CAJAS DE REGISTRO (18X12X8 PULG); ASÍ COMO TRAPECIO DE SOPORTE RECORRIDOS HORIZONTALES (RIEL UNISTRUT ACANALADO DE 60 CMS / 2 VARILLAS ROSCADAS DE 5/8 DE 1 METRO, PINTADO CON GALVITE EN AMBOS EXTREMOS CORTADOS/ANCLAS/TUERCAS Y ARANDELA PLANA, INSTALADO CADA 1.70 M) Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	ML	100.00	\$52.19	\$5,219.26
7.08.04.02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE DE FIBRA ÓPTICA TIPO MULTIMODO DE 6 HILOS, DE 50/125 MICRAS OM4 PARA INTERIOR-EXTERIOR PARA CONEXIÓN DE PANEL REMOTO DE INCENDIO Y PANEL PRINCIPAL.	ML	100.00	\$7.25	\$725.12
7.08.04.03	PIG TAIL	UNIDAD	12.00	\$13.69	\$164.24
7.08.04.04	FUSIONES ÓPTICAS	UNIDAD	12.00	\$34.52	\$414.22
7.08.04.05	CERTIFICACIÓN Y PRUEBAS	UNIDAD	12.00	\$34.52	\$414.22



MINISTERIO DE SALUD
Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional (UACI)

LICITACIÓN ABIERTA DR-CAFTA LA ADA UE CA No. 14/2021 denominado: "REUBICACION, ADECUACION Y TRASLADO DEL LABORATORIO NACIONAL DE SALUD PÚBLICA DE EL SALVADOR", FUENTE DE FINANCIAMIENTO: FONDO GENERAL Y FONDO GLOBAL COMPONENTE VIH/SIDA/SSF/NMF/FASE 2

Resolución de Adjudicación No. 92/2021

ITEM	DESCRIPCIÓN DE PARTIDA DE CONSTRUCCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	SUB TOTALES
7.08.04.06	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA EMT DE 3" DESDE GABINETE ESCAVOS EN 1°, 2° Y 3° DEL EDIFICIO C HASTA GABINETE GT-COM, INCLUYE ACCESORIOS PARA LA TUBERÍA EMT, CAJAS DE REGISTRO(18X12X8 PULG); ASÍ COMO TRAPECIO DE SOPORTE RECORRIDOS HORIZONTALES (RIEL UNISTRUT ACANALADO DE 60 CMS / 2 VARILLAS ROSCADAS DE 5/8 DE 1 METRO, PINTADO CON GALVITE EN AMBOS EXTREMOS CORTADOS/ANCLAS/TUERCAS Y ARANDELA PLANA, INSTALADO CADA 1.70 M) Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	ML	100.00	\$52.19	\$5,219.26
7.08.04.07	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE DE FIBRA ÓPTICA TIPO MULTIMODO DE 6 HILOS, DE 50/125 MICRAS OM4 PARA INTERIOR-EXTERIOR PARA COMUNICACIÓN DE RED VIDEO VIGILANCIA AL GABINETE CCTV EN EL CUARTO DE TELECOMUNICACIÓN PRINCIPAL.	ML	100.00	\$7.25	\$725.12
7.08.04.08	PIG TAIL	UNIDAD	12.00	\$13.69	\$164.24
7.08.04.09	FUSIONES ÓPTICAS	UNIDAD	12.00	\$34.52	\$414.22
7.08.04.10	CERTIFICACIÓN Y PRUEBAS	UNIDAD	12.00	\$34.52	\$414.22
7.08.04.11	RACK TIPO GABINETE DE PISO DE 42 UNIDADES DE RACK, SEGÚN ESPECIFICACIÓN DE ÍTEM A DEL DOCUMENTO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE SISTEMAS ESPECIALES	UNIDAD	1.00	\$5,499.83	\$5,499.83
7.08.04.12	PATCH PANEL DE 24 PUERTOS CAT 6A	UNIDAD	1.00	\$613.68	\$613.68
7.08.04.13	INTERFAZ ÓPTICA DE 10 GBPS DE TIPO SR, CORTO ALCANCE PARA FIBRA MULTIMODO Y CONECTOR LC	UNIDAD	2.00	\$1,111.26	\$2,222.51
7.08.04.14	ORGANIZADOR HORIZONTAL DE 2 UNIDADES DE RACK	UNIDAD	2.00	\$80.53	\$161.05
7.08.04.15	ODF DE 24 HILOS CON FIBRA OM4, SEGÚN ESPECIFICACIONES DEL APARTADO 5.10.9.7 DEL DOCUMENTO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE SISTEMAS ESPECIALES, INCLUIR ACOPLADORES	UNIDAD	1.00	\$1,177.98	\$1,177.98
7.08.04.16	SWITCH DE 24 PUERTOS PRESTACIONES MEDIAS CON CARACTERÍSTICAS DESCRITAS EN LA ESPECIFICACIÓN DEL ÍTEM 8 DEL DOCUMENTO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE SISTEMAS ESPECIALES	UNIDAD	1.00	\$747.49	\$747.49
7.08.04.17	SERVIDOR PRINCIPAL DE VIDEO SEGURIDAD CON CARACTERÍSTICAS DESCRITAS EN LA ESPECIFICACIÓN DEL ÍTEM 25 DEL DOCUMENTO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE SISTEMAS ESPECIALES	UNIDAD	1.00	\$28,973.03	\$28,973.03
7.08.04.18	PATCH CORDS RJ-45CAT 6A DE 3 METROS DE LONGITUD CONFORME A ÍTEM 5.10.9.8	UNIDAD	8.00	\$18.52	\$148.13
7.08.04.19	CABLE DE COBRE PARA POLARIZACIÓN PARA GABINETE THHN #4 COLOR VERDE, INCLUYE CONEXIÓN Y CEPO BIMETÁLICO	mí	8.00	\$20.13	\$161.08
7.08.04.20	PC ADMINISTRADOR, CON CARACTERÍSTICAS DESCRITAS EN LA ESPECIFICACIÓN DEL ÍTEM 27 DEL DOCUMENTO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE SISTEMAS ESPECIALES	UNIDAD	2.00	\$5,958.87	\$11,917.75
7.08.04.21	CONTROLADOR DE CÁMARAS, TIPO JOYSTICK. CONTROL DE TRES EJES. CON CARACTERÍSTICAS DESCRITAS EN LA ESPECIFICACIÓN DEL ÍTEM 23 DEL DOCUMENTO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE SISTEMAS ESPECIALES	UNIDAD	2.00	\$2,558.78	\$5,117.56
7.08.04.22	ESTACIONES DE DESPLIEGUE DE VIDEO (PARA OPERADOR DE CCTV), MUEBLE PARA MONITOREO CON DISEÑO ESPECIAL PARA COLOCACIÓN DE 2 MONITORES DE 32 PUL., INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA EL DESPLIEGUE DE LAS ESTACIONES ASÍ COMO SILLAS GIRATORIAS (PARA SOPORTAR PESO MAYOR A 200LBS).	UNIDAD	2.00	\$3,704.17	\$7,408.34
7.08.04.23	PANTALLAS TIPO LED DE 55", UTILIZADAS PARA CREAR EL VIDEO WALL (PANTALLA PARA VIDEO WALL, ES MONITOR NO TV COMERCIAL). CON CARACTERÍSTICAS DESCRITAS EN LA ESPECIFICACIÓN DEL ÍTEM 18 DEL DOCUMENTO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE SISTEMAS ESPECIALES	UNIDAD	4.00	\$4,277.00	\$17,108.00
7.08.04.24	SOFTWARE PARA CONTROL DE ACCESO, CONTROLADOR DE ASISTENCIA, INGRESO-EGRESO Y DE ENROLAMIENTO DE PERSONAL SEGÚN ESPECIFICACIÓN DE APARTADO 5.10.13 DEL DOCUMENTO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE SISTEMAS ESPECIALES.	UNIDAD	1.00	\$2,545.59	\$2,545.59
7.08.04.25	GABINETE PRINCIPAL DE ALARMA Y DETECCIÓN DE INCENDIOS: GABINETE PRINCIPAL DE ALARMA Y DETECCIÓN DE INCENDIOS: MÓDEM COMMUNICATOR UNIT, DISPLAY LCD MODULE, CONTROL DISPLAY MODULE (LED - SWITCHS), TARJETAS SLC (CKTO. SEÑALIZACIÓN EN LÍNEA) 4 DIRECCIÓN., TARJETA CIRCUITOS IDC, FUENTE DE PODER PRINCIPAL 7 A / BATERÍAS PARA RESPALDO, FUENTE DE PODER SECUNDARIA 24 V / GABINETE, SOFTWARE CONTROL Y ADMINISTRACIÓN INCENDIO/IP TV/CONTROL ACCESO. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO.	UNIDAD	1.00	\$15,886.04	\$15,886.04



MINISTERIO DE SALUD

Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional (UACI)

LICITACIÓN ABIERTA DR-CAFTA LA ADA UE CA No. 14/2021 denominado: "REUBICACION, ADECUACION Y TRASLADO DEL LABORATORIO NACIONAL DE SALUD PÚBLICA DE EL SALVADOR", FUENTE DE FINANCIAMIENTO: FONDO GENERAL Y FONDO GLOBAL COMPONENTE VIH/SIDA/SSF/NMF/FASE 2

Resolución de Adjudicación No. 92/2021

ITEM	DESCRIPCIÓN DE PARTIDA DE CONSTRUCCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	SUB TOTALES
7.08.04.26	UPS PARA CUARTO EQUIPOS INFORMÁTICOS EN COM. CAPACIDAD DE SALIDA 865WATTS/1500VA (MÍNIMO). CON CARACTERÍSTICAS DESCRITAS EN LA ESPECIFICACIÓN DEL ÍTEM 24 DEL DOCUMENTO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE SISTEMAS ESPECIALES	UNIDAD	1.00	\$2,582.39	\$2,582.39
7.08.04.27	SALIDA PARA CÁMARA. INCLUYE DUCTO DESDE CANALETA HASTA UBICACIÓN FINAL DE LA CÁMARA, CAJAS DE REGISTRO (4X4 DOBLE FONDO), TIPO PESADA, TAPADERAS TIPO PESADO, CABLEADO CON UTP CAT. 6A, DESDE EL GABINETE HASTA LA CÁMARA, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE TODO EL CABLEADO DE ACUERDO A LOS ESTÁNDARES DEL MERCADO. LOS CONECTORES A LAS CÁMARAS DEBEN INCLUIR PROTECTORES DE VARIACIÓN DE VOLTAJE.	UNIDAD	3.00	\$322.10	\$966.31
7.08.04.28	CÁMARA IP TIPO DOMO. INCLUIR LAS LICENCIAS RESPECTIVAS. CON LAS CARACTERÍSTICAS DE ACUERDO A LAS DESCRITAS EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS EN EL ÍTEM 19	UNIDAD	1.00	\$2,055.33	\$2,055.33
7.08.04.29	CÁMARA IP TIPO BULLET IR. INCLUIR LAS LICENCIAS RESPECTIVAS. CON LAS CARACTERÍSTICAS DE ACUERDO A LAS DESCRITAS EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS EN EL ÍTEM 20	UNIDAD	2.00	\$1,202.42	\$2,404.83
8.00	READECUACION MODULO D				
8.01	CONCRETO REFORZADO				
8.01.01	PAREDES DE CORTANTE PERIMETRALES				
8.01.01.01	MICROPILOTE DE CONCRETO ARMADO D=6 1/2", L=8.00M MÍNIMO; REF. VERT. 1#8 60KSI; ESPIRAL #2@0.20M EN ZONA DE ANCLAJE "LB" (DESDE 1.0M DE PROFUNDIDAD HASTA LA PUNTA DEL PILOTE), MORTERO VAINA D=1 1/2" F'M=140KG/CM2; MORTERO LECHADA F'M=210KG/CM2 (NÚCLEO DEL PILOTE)INCLUYE: TUBO 5" CÉDULA 40, PLACA PL6X6X3/8", TUERCA PARA VARILLA ROSCADA #8; GROUT DE COBERTURA EN PILOTES SOBRE ZAPATA EXISTENTE. VER DETALLES Y SECCIONES DE MICROPILOTE EN PLANO S-03	ML	1056.00	\$93.26	\$98,487.76
8.01.01.02	LOSA DE REFORZAMIENTO DE ZAPATA EXISTENTE: E=0.45M ANCHO APROX.=2.40M (DIMENSIÓN REGIDA POR ZAPATA EXISTENTE) LONGITUD APROX. =4.20M REF. #5@0.20 A.S. LECHO INFERIOR; REF. #4@0.20M A.S. LECHO SUPERIOR, F'C=280KG/CM2 INCLUYE: ANCLAJE A ZAPATAS EXISTENTES CON VARILLAS EPOXICADAS 2#5 @0.20M; ESCARIFICAR Y PUENTE ADHERENTE ENTRE CONCRETO NUEVO Y ENDURECIDO. VER DETALLES Y SECCIONES EN PLANO S-03	M2	59.84	\$43.10	\$2,579.04
8.01.01.03	PARED DE CORTE PC3: E=0.30M, REF. VERT. #5@0.20M DOS LECHOS, REF. HORIZ. #5@0.20M DOS LECHOS, F'C=280KG/CM2 INCLUYE: ESCARIFICAR Y PUENTE ADHERENTE ENTRE CONCRETO NUEVO Y ENDURECIDO, ANCLAJE DE VARILLA #4@0.25M CON EPÓXICO ENTRE PARED DE CORTE PROYECTADA Y COLUMNA-ZAPATA Y VIGA EXISTENTES. EN CASO DE PASATUBOS, INCLUYE ADEMÁS: GRAPA #3 INTERCALADA CON REF. PRINCIPAL, REF. #3 L=0.60M DOS LECHOS, 1#6 A.S. DOS LECHOS L=2XHUECO FORMANDO CUADRÍCULA PERIMETRAL A HUECO DE PASATUBOS. VER DETALLES Y SECCIONES EN PLANOS S-03, S-04 Y S-05	M2	288.53	\$147.98	\$42,697.88
8.01.01.04	COLUMNA CC1: 0.50X0.50M REF. 8#8 + ESTRIBO Y 2 GRAPAS #3@0.15M, F'C=280KG/CM2, ESQUINAS BOSELADAS. VER DETALLES Y SECCIONES EN PLANOS S-03, S-04 Y S-05	M3	3.40	\$618.52	\$2,102.97
8.01.01.05	VIGA V1: 0.60X0.30M REF. 4#6 + 4#5, EST.#3 EST.#3@0.15M, F'C=280KG/CM2 VER DETALLES Y SECCIONES EN PLANOS S-03, S-04 Y S-05	M3	1.93	\$547.75	\$1,057.15
8.01.01.06	PLACA "A" PARA REFORZAMIENTO DE VIGAS: 20X6"X1/8" INCLUYE 6 PINES 1/2" ANCLAJE EPOXICO A VIGA, PREPARACION DE SUPERFICIE REMOVIENDO EL REPELLO EXISTENTE Y LA PLACA SOBRE EL CONCRETO	UNIDAD	48.00	\$23.75	\$1,140.18
8.01.01.07	PLACA "B" PARA REFORZAMIENTO DE VIGAS: 32X6"X1/8" INCLUYE 8 PINES 1/2" ANCLAJE EPOXICO A VIGA, PREPARACION DE SUPERFICIE REMOVIENDO EL REPELLO EXISTENTE Y LA PLACA SOBRE EL CONCRETO	UNIDAD	48.00	\$38.01	\$1,824.29
8.01.01.08	PLACA "C" PARA REFORZAMIENTO DE VIGAS: 6"X10"X1/8" INCLUYE 4 PINES 1/2" ANCLAJE EPOXICO A VIGA, PREPARACION DE SUPERFICIE REMOVIENDO EL REPELLO EXISTENTE Y LA PLACA SOBRE EL CONCRETO	UNIDAD	48.00	\$16.66	\$799.71
8.01.02	ELEMENTOS VERTICALES				
8.01.02.01	NM1 ESPESOR DE PARED X 0.14M REF. 1#3 F'C=280KG/CM2 (NO INCLUYE CURVA SANITARIA NI ACABADO EPÓXICO)	M3	1.71	\$680.60	\$1,163.82
8.01.02.02	NM2 ESPESOR DE PARED X 0.19M (MAX) REF. 2#3 + GRAPA #2@0.10M F'C=280KG/CM2 (NO INCLUYE CURVA SANITARIA NI ACABADO EPÓXICO)	M3	0.25	\$736.30	\$184.08

MINISTERIO DE SALUD
Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional (UACI)

LICITACIÓN ABIERTA DR-CAFTA LA ADA UE CA No. 14/2021 denominado: "REUBICACION, ADECUACION Y TRASLADO DEL LABORATORIO NACIONAL DE SALUD PÚBLICA DE EL SALVADOR", FUENTE DE FINANCIAMIENTO: FONDO GENERAL Y FONDO GLOBAL COMPONENTE VIH/SIDA/SSF/NMF/FASE 2

Resolución de Adjudicación No. 92/2021

ITEM	DESCRIPCIÓN DE PARTIDA DE CONSTRUCCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	SUB TOTALES
8.01.02.03	N1 8#3 + EST.#2@0.10M SECCIÓN L: ESPESOR DE PARED X L= 0.55MAX (NO INCLUYE CURVA SANITARIA NI ACABADO EPÓXICO) VER PLANO S04	M3	5.57	\$623.22	\$3,471.32
8.01.02.04	N2 10#3 + EST.#2@0.10M SECCIÓN T: ESPESOR DE PARED X L= 0.90MAX (NO INCLUYE CURVA SANITARIA NI ACABADO EPÓXICO) VER PLANO S04	M3	7.30	\$626.36	\$4,572.45
8.01.02.05	N3 4#3 + EST.#2@0.15M ESPESOR DE PARED X LONG.= 0.15 A 0.60M (NO INCLUYE CURVA SANITARIA NI ACABADO EPÓXICO) VER PLANO S04	M3	3.74	\$694.62	\$2,597.89
8.01.02.06	N4 8#3 + EST.#2@0.15M F'C=280KG/CM2 SECCIÓN 0.20M X LONG.=0.20 A 0.55M (NO INCLUYE CURVA SANITARIA NI ACABADO EPÓXICO) VER PLANO S04	M3	3.90	\$642.98	\$2,507.64
8.01.02.07	N5 5#3 + EST.#2@0.15M F'C=280KG/CM2 SECCIÓN: ESPESOR DE PARED X LONG.=0.15 A 0.40M (NO INCLUYE CURVA SANITARIA NI ACABADO EPÓXICO) VER PLANO S04	M3	3.29	\$718.51	\$2,363.90
8.01.02.08	N6 7#3 + EST.#2@0.15M F'C=280KG/CM2 SECCIÓN: ESPESOR DE PARED DE BLOQUE X LONG. MAX. = 0.55M (NO INCLUYE CURVA SANITARIA NI ACABADO EPÓXICO) VER PLANO S04	M3	5.11	\$646.89	\$3,305.62
8.01.02.09	N9 0.20X0.61M REF. 6#3 + 2 EST. #2 @0.15M. F'C= 280KG/CM2 (NO INCLUYE CURVA SANITARIA NI ACABADO EPÓXICO)	M3	0.45	\$620.78	\$279.35
8.01.02.10	N10 SECCIÓN "T": ESPESOR DE PARED X 0.61M (MAX) REF. 10#3 + 2 EST. #2@0.15M F'C=280 KG/CM2 (NO INCLUYE CURVA SANITARIA NI ACABADO EPÓXICO)	M3	0.62	\$751.87	\$466.16
8.01.02.11	N12 0.47M X 0.20M REF. 6#3 + 2 EST. #2@0.15M F'C=280 KG/CM2 (NO INCLUYE CURVA SANITARIA NI ACABADO EPÓXICO)	M3	0.37	\$674.44	\$249.54
8.01.02.12	N13 0.65X0.15M REF. 8#3 + 2 EST. #2 @0.15M F'C=280 KG/CM2 (NO INCLUYE CURVA SANITARIA NI ACABADO EPÓXICO)	M3	0.22	\$465.73	\$102.46
8.01.02.13	N14 SECCIÓN "Y": 0.55X0.20 + 0.39X0.15M REF. 12#3 + 2 EST. #2@0.15M F'C=280 KG/CM2 (NO INCLUYE CURVA SANITARIA NI ACABADO EPÓXICO)	M3	0.82	\$648.05	\$531.40
8.01.02.14	N15 SECCIÓN "L": 0.20X0.48M REF. 6#3 + 2 EST. #2@0.15M F'C=280 KG/CM2 (NO INCLUYE CURVA SANITARIA NI ACABADO EPÓXICO)	M3	0.29	\$718.51	\$208.37
8.01.02.15	N17 SECCIÓN "T": 0.20X0.42M + 0.15X0.10M + REF. 8#3 + 2 EST. #2@0.10M F'C=280 KG/CM2 (NO INCLUYE CURVA SANITARIA NI ACABADO EPÓXICO)	M3	0.19	\$646.89	\$122.91
8.01.02.16	N18 SECCIÓN "L": 0.50X0.20M + 0.15X0.17M + REF. 11#3 + 2 EST. #2@0.15M F'C=280 KG/CM2 (NO INCLUYE CURVA SANITARIA NI ACABADO EPÓXICO)	M3	0.53	\$718.51	\$380.81
8.01.02.17	N19 SECCIÓN "T": 0.48X0.20M + 0.41X0.15M +REF. 14#3 + 3 EST. #2@0.15M F'C=280 KG/CM2 (NO INCLUYE CURVA SANITARIA NI ACABADO EPÓXICO)	M3	0.75	\$646.89	\$485.17
8.01.02.18	N20 SECCIÓN "L": 0.32X0.20M + 0.36X0.15M + 8#3 + 2 EST. #2@0.15M F'C=280 KG/CM2 (NO INCLUYE CURVA SANITARIA NI ACABADO EPÓXICO)	M3	0.41	\$623.22	\$255.52
8.01.02.19	N25 SECCIÓN TIPO "L": 0.51X0.30M REF. 12#3 + EST.#2 @0.15M. F'C=280KG/CM2	M3	0.48	\$674.44	\$323.73
8.01.03	ENTREPISOS				
8.01.03.01	SOLERA CORRIDA DE CONCRETO ARMADO AL PIE DE PARED DE BLOQUE TIPO B1: SECCIÓN 0.20X0.20M F'C=280KG/CM2; 4#5 + EST. #3@0.15M + ANCLAJE EPÓXICO DE VARILLA #5 A LOSA Y/O VIGA EXISTENTE PROF.=0.25M (NO INCLUYE CURVA SANITARIA NI EPÓXICO) VER DETALLES EN PLANOS S02 S04	M3	12.61	\$855.40	\$10,786.59
8.01.03.02	SOLERA CORRIDA DE CONCRETO ARMADO AL PIE DE PARED DE BLOQUE TIPO B2: SECCIÓN 0.20X0.15M F'C=280KG/CM2; 4#5 + EST. #3@0.15M + ANCLAJE EPÓXICO DE VARILLA #5 A LOSA Y/O VIGA EXISTENTE PROF.=0.25M (NO INCLUYE CURVA SANITARIA NI EPÓXICO) VER DETALLES EN PLANOS S02 S04	M3	3.77	\$849.48	\$3,202.53
8.01.03.03	CURVA SANITARIA HORIZONTAL ENTRE PISO Y PARED DE BLOQUE. RADIO=0.10M (UN ROSTRO DE PARED) NO INCLUYE ACABADO EPÓXICO	ML	283.33	\$21.35	\$6,047.83
8.01.03.04	SC1 (CURVA SANITARIA TIPO 2) SOLERA DE CORONAMIENTO DE CONCRETO ARMADO SOBRE PARED DE BLOQUE B1 F'C=280KG/CM2 REF. 4#5 + EST. #3@0.15M + GRAPA #2@0.15M CON REF. HORIZ. 2#3 (NO INCLUYE CURVAS SANITARIAS NI ACABADO EPÓXICO)	M3	15.83	\$855.40	\$13,540.98

MINISTERIO DE SALUD
Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional (UACI)

LICITACIÓN ABIERTA DR-CAFTA LA ADA UE CA No. 14/2021 denominado: "REUBICACION, ADECUACION Y
TRASLADO DEL LABORATORIO NACIONAL DE SALUD PÚBLICA DE EL SALVADOR", FUENTE DE
FINANCIAMIENTO: FONDO GENERAL Y FONDO GLOBAL COMPONENTE VIH/SIDA/SSF/NMF/FASE 2

Resolución de Adjudicación No. 92/2021

ITEM	DESCRIPCIÓN DE PARTIDA DE CONSTRUCCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	SUB TOTALES
8.01.03.05	SC1 (CURVA SANITARIA TIPO 2) SOLERA DE CORONAMIENTO DE CONCRETO ARMADO SOBRE PARED DE BLOQUE B2 F'C=280KG/CM2 REF. 4#5 + EST. #3@0.15M + GRAPA #2@0.15M CON REF. HORIZ. 2#3 (NO INCLUYE CURVAS SANITARIAS NI ACABADO EPÓXICO)	M3	4.00	\$849.48	\$3,397.91
8.01.03.06	SC1 (CURVA SANITARIA TIPO 1) SOLERA DE CORONAMIENTO DE CONCRETO ARMADO SOBRE PARED DE BLOQUE B1 F'C=280KG/CM2 REF. 4#5 + EST. #3@0.15M + GRAPA #2@0.15M CON REF. HORIZ. 1#3 (NO INCLUYE CURVA SANITARIA NI EPÓXICO)	M3	12.41	\$855.40	\$10,615.51
8.01.03.07	SC1 (CURVA SANITARIA TIPO 1) SOLERA DE CORONAMIENTO DE CONCRETO ARMADO SOBRE PARED DE BLOQUE B2 F'C=280KG/CM2 REF. 4#5 + EST. #3@0.15M + GRAPA #2@0.15M CON REF. HORIZ. 1#3 (NO INCLUYE CURVA SANITARIA NI EPÓXICO)	M3	2.77	\$855.40	\$2,369.46
8.01.03.08	CURVA SANITARIA HORIZONTAL ENTRE PARED DE BLOQUE Y CIELO FALSO. RADIO=0.10M (UN ROSTRO DE PARED) NO INCLUYE ACABADO EPÓXICO	ML	190.55	\$21.35	\$4,067.39
8.01.03.09	CURVA SANITARIA VERTICAL ENTRE PAREDES DE BLOQUE O ENTRE PARED DE BLOQUE Y NERVADURA DE CONCRETO ARMADO. RADIO=0.10M (UN CUADRADO DE PARED) NO INCLUYE ACABADO EPÓXICO	ML	299.70	\$21.35	\$6,397.25
8.01.03.10	REFORZAMIENTO DE ÁBACO EN ENTREPISO: LOSA DENS A 0.80X0.80M E=0.35M F'C=280KG/CM2 REF. #4@0.15M A.S. DOS LECHOS. INCLUYE: DEMOLICIÓN DE ENTREPISO (CONSERVAR REFUERZO EXISTENTE), ANCLAJE CON VARILLA 1/2" @0.30M EPOXICADA A VIGA Y COLUMNA EXISTENTES. SE DEBE ESCARIFICAR SUPERFICIE PREVIO A LA APLICACIÓN DE PUENTE DE ADHERENCIA ENTRE CONCRETO NUEVO Y CONCRETO ENDURECIDO.	M2	57.60	\$141.86	\$8,171.41
8.01.03.11	CERRAMIENTO DE HUECO EN LOSA: REF. #3@0.15M A.S. DOS LECHOS E=0.15M F'C=280KG/CM2. INCLUYE: 39.92M DE VIGA PERIMETRAL CON SECCIÓN DE 0.35X0.15M REF. 4#4 +EST.#2@0.15M F'C=280KG/CM2 + ANCLAJE EPÓXICO 1/2"@0.30M EN VIGAS EXISTENTES (ESCARIFICAR SUPERFICIE ANTES DE APLICACIÓN DE PUENTE ADHESIVO DE CONCRETO NUEVO A EXISTENTE)	M2	31.17	\$224.67	\$7,002.89
8.01.04	PAREDES DE BLOQUE				
8.01.04.01	CLAVE B1: PARED DE MAMPOSTERIA REFORZADA DE BLOQUE DE CONCRETO DE 20X20X40 CM CON REFUERZO VERTICAL #4@0.40m. TODA CELDA CON REF. VERT. DEBE SER LLENADA CON GROUT. INCLUYE SOLERA INTERMEDIA CON REF. HORIZ #4@0.60m VER NOTAS EN PLANO S01	M2	1301.06	\$29.61	\$38,524.39
8.01.04.02	CLAVE B2: PARED DE MAMPOSTERIA REFORZADA DE BLOQUE DE CONCRETO DE 15X20X40 CM CON REFUERZO VERTICAL #4@0.40m. TODA CELDA CON REF. VERT. DEBE SER LLENADA CON GROUT. INCLUYE SOLERA INTERMEDIA CON REF. HORIZ #4@0.60m VER NOTAS EN PLANO S01	M2	326.31	\$39.48	\$12,882.72
8.02	ESTRUCTURA METALICA				
8.02.01	ARRIOSTRAMIENTO ENTRE PARED DE BLOQUE Y ENTREPISO: ANGULARES A AMBOS LADOS SOBRE SOLERA DE CORONAMIENTO, ESPACIADOS @300CM (MAX) ANGULARES SERÁN DE: 2 1/2"x2 1/2"x1/4" SI 1.00≤ h≤ 1.75M; O ANGULARES DE 2 1/2"x2 1/2"x3/16" SI h<1.00M INCLUYE TAMBIÉN: PERNO 1/2", AGUJERO HOLGADO EN ANGULAR L=1.5", TENSOR DE VARILLA 1/2" ENTRE AMBOS ANGULARES, ANCLAJE DE LOS ANGULARES EN VIGAS EXISTENTES UTILIZANDO ANCLAJE EXPANSIVA 1/2" CON SU TUERCA Y PLACA 4X4"x1/4". VER DETALLE EN PLANO S09	U	160.00	\$74.49	\$11,917.70

MINISTERIO DE SALUD
Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional (UACI)

LICITACIÓN ABIERTA DR-CAFTA LA ADA UE CA No. 14/2021 denominado: "REUBICACION, ADECUACION Y TRASLADO DEL LABORATORIO NACIONAL DE SALUD PÚBLICA DE EL SALVADOR", FUENTE DE FINANCIAMIENTO: FONDO GENERAL Y FONDO GLOBAL COMPONENTE VIH/SIDA/SSF/NMF/FASE 2

Resolución de Adjudicación No. 92/2021

ITEM	DESCRIPCIÓN DE PARTIDA DE CONSTRUCCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	SUB TOTALES
8.02.02	ARRIOSTRAMIENTO ENTRE PARED DE BLOQUE Y ENTREPISO: ANGULO A AMBOS ROSTROS DE PARED 2X2X1/4" @1.50M L=0.10M INCLUYE 2 PERNOS KBIII 3X3/8" PARA ANCLAJE A VIGA EXISTENTE. VER DETALLE EN PLANO S09	U	51.00	\$19.73	\$1,006.07
8.03	ARQUITECTURA				
8.03.01	DIVISIONES				
8.03.01.01	CLAVE DL : PARED SECA DE PANELES DE TABLACIMIENTO DE 1/2" DE ESPESOR, UN FORRO EN CADA LADO; ESTRUCTURA DE BASTIDORES METÁLICOS GALVANIZADOS USG 6.35 CALIBRE 26 @61 CM AMBOS SENTIDOS. INCLUYE TRATAMIENTO Y SELLADO DE JUNTAS. DEBE CONSIDERARSE EL RESPECTIVO ARRIOSTRAMIENTO SISMO RESISTENTE. ADEMÁS, SE DEBERÁ INCLUIR REFUERZOS DE RIOSTRA DE MADERA DE CEDRO PARA LA COLOCACIÓN DE MOCHETAS DE PUERTAS, VENTANAS Y DIVISIONES DE VIDRIO. EN LA ZONA DONDE SE INDIQUEN QUE LAS DIVISIONES APOYARAN MUEBLES AEREOS SE DEBERA INSTALAR ESTRUCTURA DE SOPORTE DE TUBO DE 2-1/2"X2-1/2" X1/8" SEGUN DETALLE EN HOJA A-86	M2	704.04	\$30.27	\$21,309.88
8.03.01.02	DV: DIVISIONES DE VIDRIO DE 6 mm COLOR CLARO CON ESTRUCTURA DE ALUMINIO ANODIZADO COLOR AL NATURAL.	M2	5.41	\$225.47	\$1,219.79
8.03.01.03	CLAVE DU: PARED SECA DE PANELES DE TABLACIMIENTO DE 1/2" DE ESPESOR, UN FORRO EN CADA LADO; ESTRUCTURA DE BASTIDORES METÁLICOS GALVANIZADOS USG 6.35 CALIBRE 26 @61 CMS . INCLUYE TRATAMIENTO Y SELLADO DE JUNTAS. LA DIVISIÓN LLEVARÁ RODAPIES (ZÓCALO), SEGÚN INDIQUE EN PLANTA DE ACABADOS. DEBE CONSIDERARSE EL RESPECTIVO ARRIOSTRAMIENTO SISMO RESISTENTE. ADEMÁS, SE DEBERÁ INCLUIR REFUERZOS DE RIOSTRA DE MADERA DE CEDRO PARA LA COLOCACIÓN DE MOCHETAS DE PUERTAS, VENTANAS Y DIVISIONES DE VIDRIO.	M2	43.99	\$43.24	\$1,902.29
8.03.01.04	TY: PARED SECA DE PANELES DE TABLAYESO DE 1/2" DE ESPESOR, TIPO "ANTI FLAMA" "C", UN FORRO EN CADA LADO; ESTRUCTURA DE BASTIDORES METÁLICOS GALVANIZADOS USG 6.35 CALIBRE 26 @61 CMS (H=10 CMS. ARRIBA DE CIELO FALSO). INCLUYE TRATAMIENTO Y SELLADO DE JUNTAS. LA DIVISIÓN LLEVARÁ RODAPIES (ZÓCALO), SEGÚN INDIQUE EN PLANTA DE ACABADOS. DEBE CONSIDERARSE EL RESPECTIVO ARRIOSTRAMIENTO SISMO RESISTENTE. ADEMÁS, SE DEBERÁ INCLUIR REFUERZOS DE RIOSTRA DE MADERA DE CEDRO PARA LA COLOCACIÓN DE MOCHETAS DE PUERTAS, VENTANAS Y DIVISIONES DE VIDRIO	M2	20.80	\$67.64	\$1,406.96
8.03.01.05	CLAVE AI: PARTICIONES SANITARIAS DE ACERO INOXIDABLE: PANELES DE LÁMINA DE ACERO INOXIDABLE, CAL. 18 (1.2 MM.), LAMINADO EN FRÍO, RECOCIDO Y DECAPADO (H=1.80 M.), CON ACABADO SATINADO. INCLUYE PUERTAS DEL CUBÍCULO Y PILASTRAS (EN DONDE APLIQUE) CON LAS MISMAS CARACTERÍSTICAS DE LAS PARTICIONES; HERRAJES, CERRADURA, PERCHERO DE GANCHO Y CUBIERTA PARA PILASTRAS EN ACERO INOXIDABLE. ADEMÁS, SE DEBE CONSIDERAR EL REFUERZO EN LOS PANELES, PARA LA COLOCACIÓN DE PORTAROLLOS.	M2	21.73	\$724.55	\$15,744.47
8.03.01.06	HECHURA DE CURVAS SANITARIAS HORIZONTALES EN PAREDES LIVIANAS DEL MISMO MATERIAL DE ACABADO DE LAS DIVISIONES (AL PISO Y EN EL CIELO FALSO, RADIO=0.10M UN ROSTRO DE PARED)	ML	1207.01	\$21.74	\$26,240.78
8.03.02	ACABADOS				
8.03.02.01	CLAVE 1: REPELLADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA AFINADO CON PASTA CEMENTO-ARENILLA; PINTURA DE ACEITE DESDE NPT HASTA H=1.40 M A DOS MANOS COLOR A DEFINIR POR EL PROPIETARIO	M2	300.19	\$21.74	\$6,526.23
8.03.02.02	CUADRADO EN PUERTAS Y VENTANAS DESDE NPT HASTA H=1.40M PINTURA ESMALTE 2 MANOS COLOR A DEFINIR POR EL PROPIETARIO (SOLO PINTURA)	ML	22.40	\$11.13	\$249.39
8.03.02.03	CLAVE 1: REPELLADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA AFINADO CON PASTA CEMENTO-ARENILLA; PINTURA LATEX ANTIBACTERIAL A DOS MANOS DESDE H=1.40M HASTA NIVEL DE CIELO. COLOR A DEFINIR POR EL PROPIETARIO.	M2	736.91	\$21.11	\$15,555.17
8.03.02.04	CUADRADO EN PUERTAS Y VENTANAS DESDE H=1.40M HASTA NIVEL DE CIELO, PINTURA LATEX 2 MANOS. COLOR A DEFINIR POR EL PROPIETARIO (SOLO PINTURA)	ML	52.72	\$5.88	\$310.13



MINISTERIO DE SALUD
Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional (UACI)

LICITACIÓN ABIERTA DR-CAFTA LA ADA UE CA No. 14/2021 denominado: "REUBICACION, ADECUACION Y TRASLADO DEL LABORATORIO NACIONAL DE SALUD PÚBLICA DE EL SALVADOR", FUENTE DE FINANCIAMIENTO: FONDO GENERAL Y FONDO GLOBAL COMPONENTE VIH/SIDA/SSF/NMF/FASE 2

Resolución de Adjudicación No. 92/2021

ITEM	DESCRIPCIÓN DE PARTIDA DE CONSTRUCCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	SUB TOTALES
8.03.02.05	CLAVE 2: REPELLADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA, AFINADO CON PASTA CEMENTO-ARENILLA; APLICACIÓN DE DOS MANOS DE PINTURA EPOXICA RESISTENTE A QUIMICOS (REVISAR ESPECIFICACIONES TECNICAS)	M2	2010.75	\$29.61	\$59,538.31
8.03.02.06	CUADRADO EN PUERTAS Y VENTANAS: REPELLADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA, AFINADO CON PASTA CEMENTO-ARENILLA; APLICACIÓN DE DOS MANOS DE PINTURA EPOXICA RESISTENTE A QUIMICOS (SOLO PINTURA)	ML	306.00	\$22.46	\$6,874.02
8.03.02.07	CLAVE 4: REPELLADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA ENCHAPADO CON PORCELANATO DE 40X40 CMS., ACABADO BRILLANTE COLOR BEIGE CLARO, H= DE PISO A CIELO.	M2	377.93	\$44.27	\$16,731.05
8.03.02.08	CUADRADO EN PUERTAS Y VENTANAS: REPELLADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA ENCHAPADO CON PORCELANATO DE 40X40 CMS., ACABADO BRILLANTE COLOR BEIGE CLARO, H= DE PISO A CIELO.	ML	2.80	\$59.84	\$167.55
8.03.02.09	CLAVE 6: MARTELINADO FINO CON APLICACIÓN DE REPELENTE DE AGUA GARANTIA 5 AÑOS	M2	98.03	\$14.02	\$1,373.93
8.03.02.10	CLAVE 7: PANELES DE TABLACIMIENTO: APLICACIÓN DE COMPUESTO MULTIUSO PARA JUNTAS EN PASTA PARA PANELES DE TABLAYESO (PASTEADO), LIJADO Y ACABADO CON DOS MANOS DE PINTURA LÁTEX, COLOR A DEFINIR POR EL PROPIETARIO. EN JUNTAS ENTRE PANELES SE COLOCARÁ REFUERZO DE CINTA PERFACINTA. EN TABLEROS DE TABLA CEMENTO SE USARÁ EL MORTERO LATEX Y EN JUNTAS ENTRE PIEZAS SE USARÁ CINTA DE FIBRA DE VIDRIO DE MALLA ABIERTA POLIMERIZADA.ACAADO FINAL DOS MANOS DE PINTURA LATEX COLOR BLANCO.	M2	56.27	\$12.88	\$724.96
8.03.02.11	CUADRADO EN PUERTAS Y VENTANAS: PANELES DE TABLAYESO APLICACIÓN DE COMPUESTO MULTIUSO PARA JUNTAS EN PASTA PARA PANELES DE TABLAYESO (PASTEADO), LIJADO Y ACABADO CON DOS MANOS DE PINTURA LÁTEX, COLOR A DEFINIR POR EL PROPIETARIO. EN JUNTAS ENTRE PANELES SE COLOCARÁ REFUERZO DE CINTA PERFACINTA. EN TABLEROS DE TABLA CEMENTO SE USARÁ EL MORTERO LATEX Y EN JUNTAS ENTRE PIEZAS SE USARÁ CINTA DE FIBRA DE VIDRIO DE MALLA ABIERTA POLIMERIZADA.ACAADO FINAL DOS MANOS DE PINTURA LATEX COLOR BLANCO.	ML	6.80	\$8.05	\$54.77
8.03.02.12	CLAVE 9: ENCHAPE DE FACHALETA DE BARRO DE 30x10CM COLOCADA CUATRAPEADA, SISADA, APLICACIÓN DE REPETENTE DE AGUA A 2 MANOS	M2	5.28	\$90.69	\$478.82
8.03.02.13	CLAVE 11: APLICACIÓN DE MORTERO LATEX PARA TABLACIMIENTO Y EN JUNTAS ENTRE PIEZAS SE USARÁ CINTA DE FIBRA DE VIDRIO DE MALLA ABIERTA POLIMERIZADA.ACABADO FINAL DOS MANOS DE PINTURA EPOXICA RESISTENTE A QUIMICOS COLOR BLANCO, EN TABLEROS DE TABLA CEMENTO (NO INCLUYE PANEL DE TABLA CEMENTO)	M2	1689.69	\$21.35	\$36,067.31
8.03.02.14	CUADRADO EN PUERTAS Y VENTANAS: APLICACIÓN DE MORTERO LATEX PARA TABLACIMIENTO Y EN JUNTAS ENTRE PIEZAS SE USARÁ CINTA DE FIBRA DE VIDRIO DE MALLA ABIERTA POLIMERIZADA.ACABADO FINAL DOS MANOS DE PINTURA EPOXICA RESISTENTE A QUIMICOS COLOR BLANCO, EN TABLEROS DE TABLA CEMENTO (NO INCLUYE PANEL DE TABLA CEMENTO)	ML	231.00	\$21.35	\$4,930.82
8.03.03	CIELOS FALSOS				
8.03.03.01	CLAVE 1: CIELO FALSO DE PANELES CON NUCLEO DE TABLAYESO Y PLACAS DE FIBRA DE VIDRIO DE 1/2" DE ESPESOR, RESISTENTE AL FUEGO, NO COMBUSTIBLE, CONTRA LA HUMEDAD, APOYADO EN ESTRUCTURA METÁLICA DE SOPORTE Y ALAMBRE PARA SUSPENSIÓN DESDE ESTRUCTURA DE TECHO O LOSA SEGUN RECOMENDACION DEL FABRICANTE DEL SISTEMA, APLICACIÓN DE COMPUESTO MULTIUSO TIPO "BASECOAT" PARA JUNTAS EN PASTA SEGUN RECOMENDACION DE FABRICANTE DEL SISTEMA (PASTEADO), LIJADO, Y DOS MANOS DE PINTURA EPOXICA ANTIBACTERIAL COLOR BLANCO. EN JUNTAS ENTRE PANELES SE COLOCARÁ REFUERZO DE CINTA PERFACINTA. DEBE CONSIDERARSE EL RESPECTIVO ARRIOSTRAMIENTO SISMO RESISTENTE. ALTURA DE CIELO FALSO INDICADA A-57, A-58 Y A-59	M2	1460.24	\$28.99	\$42,334.52

MINISTERIO DE SALUD
Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional (UACI)

LICITACIÓN ABIERTA DR-CAFTA LA ADA UE CA No. 14/2021 denominado: "REUBICACION, ADECUACION Y TRASLADO DEL LABORATORIO NACIONAL DE SALUD PÚBLICA DE EL SALVADOR", FUENTE DE FINANCIAMIENTO: FONDO GENERAL Y FONDO GLOBAL COMPONENTE VIH/SIDA/SSF/NMF/FASE 2

Resolución de Adjudicación No. 92/2021

ITEM	DESCRIPCIÓN DE PARTIDA DE CONSTRUCCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	SUB TOTALES
8.03.03.02	CLAVE 2: CIELO FALSO DE LOSETAS ACÚSTICAS DE FIBRA MINERAL, MÓDULO DE 2'X2' Y ESPESOR DE 5/8", CON ACABADO DE FÁBRICA EN COLOR BLANCO, DE GRANO MEDIO, UNIFORME EN CADA LOSETA; SUSPENSIÓN DE ALUMINIO ESMALTADO COLOR BLANCO, PINTADA EN FÁBRICA Y ALAMBRE DE SUSPENSIÓN DESDE LOSA DE ENTREPISO. DEBE CONSIDERARSE EL RESPECTIVO ARRIOSTRAMIENTO SISMO RESISTENTE. ALTURA DE CIELO FALSO INDICADA A-57, A-58 Y A-59	M2	549.75	\$25.77	\$14,165.56
8.03.03.03	CLAVE 4: LOSA REPELLADA AFINADA Y APLICACION DE PINTURA LATEX COLOR BLANCO (INCLUYE SOLAMENTE: REPELLADO, AFINADO Y PINTURA)	M2	204.83	\$36.95	\$7,569.14
8.03.03.04	REGISTROS EN CIELO FALSO	UNIDAD	10.00	\$32.20	\$322.03
8.03.04	PUERTAS				
	PUERTAS METALICAS				
8.03.04.01	CLAVE PH-4: PUERTA DE HIERRO, ABATIBLE, DE DOS HOJAS, MARCO Y ESTRUCTURA DE TUBO ESTRUCTURAL DE 1"X1" CHAPA 14, FORRO DE LAMINA DE HIERRO e= 1/16" EN AMBAS CARAS. INCLUYE PREPARACION Y ACABADO AUTOMOTRIZ COLOR A ESCOGER PRO PROPIETARIO. (SEGUN DETALLE EN HOJA A-75 Y A-76)	UNIDAD	6.00	\$848.02	\$5,088.10
8.03.04.02	CLAVE PH-6: PUERTA DE HIERRO, ABATIBLE, DE UNA HOJA, MARCO Y ESTRUCTURA DE TUBO ESTRUCTURAL DE 1"X1" CHAPA 14, FORRO EN AMBAS CARAS DE LAMINA DE HIERRO e= 1/16", INCLUYE PREPARACION Y ACABADO AUTOMOTRIZ COLOR A ESCOGER POR PROPIETARIO. (SEGUN DETALLE EN HOJA A-75 Y A-76)	UNIDAD	1.00	\$440.73	\$440.73
8.03.04.03	CLAVE PH-7	UNIDAD	1.00	\$440.73	\$440.73
8.03.04.04	PUERTAS DE MADERA				
8.03.04.05	CLAVE PM-2: PUERTA DE MADERA, ABATIBLE, DE UNA HOJA, ESTRUCTURA DE RIOSTRA DE MADERA DE CEDRO, DOBLE FORRO DE PLYWOOD BANACK 1/4" DE ESPESOR, EMBATIENTADO, ACABADO CON ENCHAPE DE PLASTICO LAMINADO COLOR VERDE MANZANA, LA MADERA VISTA SE APLICARA ACABADO DOS MANOS DE SELLADOR AL NATURAL, (SEGUN DETALLE EN HOJA A-75 Y A-76)	UNIDAD	3.00	\$393.46	\$1,180.37
8.03.04.06	CLAVE PM-3: PUERTA DE MADERA, ABATIBLE, DE UNA HOJA, ESTRUCTURA DE RIOSTRA DE MADERA DE CEDRO, DOBLE FORRO DE PLYWOOD BANACK 1/4" DE ESPESOR, EMBATIENTADO, ACABADO CON ENCHAPE DE PLASTICO LAMINADO COLOR VERDE MANZANA, LA MADERA VISTA SE APLICARA ACABADO DOS MANOS DE SELLADOR AL NATURAL, (SEGUN DETALLE EN HOJA A-75 Y A-76)	UNIDAD	14.00	\$393.46	\$5,508.41
8.03.04.07	CLAVE PM-6: PUERTA DE MADERA, ABATIBLE, DE UNA HOJA, ESTRUCTURA DE RIOSTRA DE MADERA DE CEDRO, DOBLE FORRO DE PLYWOOD BANACK 1/4" DE ESPESOR, EMBATIENTADO, ACABADO CON ENCHAPE DE PLASTICO LAMINADO COLOR VERDE MANZANA, LA MADERA VISTA SE APLICARA ACABADO DOS MANOS DE SELLADOR AL NATURAL, (SEGUN DETALLE EN HOJA A-75 Y A-76)	UNIDAD	5.00	\$393.46	\$1,967.29
8.03.04.08	CLAVE PM-7: PUERTA DE MADERA, ABATIBLE, DE UNA HOJA, ESTRUCTURA DE RIOSTRA DE MADERA DE CEDRO, DOBLE FORRO DE PLYWOOD BANACK 1/4" DE ESPESOR, EMBATIENTADO, ACABADO CON ENCHAPE DE PLASTICO LAMINADO COLOR VERDE MANZANA, LA MADERA VISTA SE APLICARA ACABADO DOS MANOS DE SELLADOR AL NATURAL, (SEGUN DETALLE EN HOJA A-75 Y A-76)	UNIDAD	4.00	\$393.46	\$1,573.83
8.03.04.09	PUERTAS DE VIDRIO				
8.03.04.10	CLAVE PV-2: PUERTA DE VIDRIO, ABATIBLE, DE DOS HOJAS, ESTRUCTURA DE PERFILES DE FIBRA DE VIDRIO COLOR BLANCO, VIDRIO LAMINADO DE 6 MILIMETROS DE ESPESOR COLOR CLARO, (SEGUN DETALLE EN HOJA A-75 Y A-76)	UNIDAD	10.00	\$1,862.64	\$18,626.40
8.03.04.11	CLAVE PV-3: PUERTA DE FIBRA DE VIDRIO, ABATIBLE, DE DOS HOJAS, ESTRUCTURA DE PERFILES DE FIBRA DE VIDRIO COLOR BLANCO, (SEGUN DETALLE EN HOJA A-75 Y A-76)	UNIDAD	1.00	\$966.30	\$966.30
8.03.04.12	CLAVE PV-4: PUERTA DE FIBRA DE VIDRIO, ABATIBLE, DE DOS HOJAS, ESTRUCTURA DE PERFILES DE FIBRA DE VIDRIO COLOR BLANCO, (SEGUN DETALLE EN HOJA A-75 Y A-76)	UNIDAD	2.00	\$724.73	\$1,449.47
8.03.04.13	CLAVE PV-5: PUERTA DE FIBRA DE VIDRIO, ABATIBLE, DE DOS HOJAS, ESTRUCTURA DE PERFILES DE FIBRA DE VIDRIO COLOR BLANCO, (SEGUN DETALLE EN HOJA A-75 Y A-76)	UNIDAD	16.00	\$724.73	\$11,595.75

MINISTERIO DE SALUD
Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional (UACI)

LICITACIÓN ABIERTA DR-CAFTA LA ADA UE CA No. 14/2021 denominado: "REUBICACION, ADECUACION Y TRASLADO DEL LABORATORIO NACIONAL DE SALUD PÚBLICA DE EL SALVADOR", FUENTE DE FINANCIAMIENTO: FONDO GENERAL Y FONDO GLOBAL COMPONENTE VIH/SIDA/SSF/NMF/FASE 2

Resolución de Adjudicación No. 92/2021

ITEM	DESCRIPCIÓN DE PARTIDA DE CONSTRUCCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	SUB TOTALES
8.03.04.14	CLAVE PV-6: PUERTA DE FIBRA VIDRIO, CORREDIZA, DE UNA HOJA, ESTRUCTURA DE PERFILES DE FIBRA DE VIDRIO COLOR BLANCO, (SEGUN DETALLE EN HOJA A-75 Y A-76)	UNIDAD	8.00	\$724.73	\$5,797.87
8.03.04.15	CLAVE PV-10: PUERTA DE FIBRA DE VIDRIO, ABATIBLE, DE DOS HOJAS, ESTRUCTURA DE PERFILES DE FIBRA DE VIDRIO COLOR BLANCO, (SEGUN DETALLE EN HOJA A-75 Y A-76)	UNIDAD	1.00	\$1,046.83	\$1,046.83
8.03.04.16	CLAVE PV-11: PUERTA DE FIBRA DE VIDRIO, ABATIBLE, DE UNA HOJA, ESTRUCTURA DE PERFILES DE FIBRA DE VIDRIO COLOR BLANCO, (SEGUN DETALLE EN HOJA A-75 Y A-76)	UNIDAD	3.00	\$563.68	\$1,691.05
8.03.04.17	OTRAS PUERTAS				
8.03.04.18	CLAVE PE-1: CORTINA METALICA ENROLLABLE EXISTENTE A CONSERVAR . SOLAMENTE SE REVISARAN HERRAJES, MECANISMOS Y SE APLICARA CON SOPLETE DOS MANOS PINTURA ESMALTE COLOR BLANCO. INCLUYE PREPARACION Y LIMPIEZA	UNIDAD	1.00	\$64.42	\$64.42
8.03.04.19	CLAVE PVC-1: PUERTA DE PVC, PLEGADIZA, DE UNA HOJA, ESTRUCTURA DE DUELAS DE FIBRA DE VIDRIO COLOR BLANCO, (SEGUN DETALLE EN HOJA A-75 Y A-76)	UNIDAD	5.00	\$579.78	\$2,898.88
8.03.05	VENTANAS				
8.03.05.01	CLAVE V-2: VENTANA DE DOS CUERPOS FIJOS, DE VIDRIO DE 6 MILIMETROS Y ESTRUCTURA DE PVC COLOR BLANCO. DIMENSIONES 1.60 DE ANCHO POR 1.20 DE ALTO; SEGUN DETALLE DE HOJA A-76	UNIDAD	3.00	\$418.72	\$1,256.17
8.03.05.02	CLAVE V-5: VENTANA DE TRES CUERPOS FIJOS, DE VIDRIO DE 6 MILIMETROS Y ESTRUCTURA DE PVC COLOR BLANCO. DIMENSIONES 3.40 DE ANCHO POR 1.20 DE ALTO; SEGUN DETALLE DE HOJA A-76	UNIDAD	1.00	\$1,716.80	\$1,716.80
8.03.05.03	CLAVE V-6: VENTANA DE TRES CUERPOS FIJOS, DE VIDRIO DE 6 MILIMETROS Y ESTRUCTURA DE PVC COLOR BLANCO. DIMENSIONES 2.80 DE ANCHO POR 1.20 DE ALTO; SEGUN DETALLE DE HOJA A-76	UNIDAD	1.00	\$1,423.69	\$1,423.69
8.03.05.04	CLAVE V-7: VENTANA DE UN CUERPO FIJO, DE VIDRIO DE 6 MILIMETROS Y ESTRUCTURA DE PVC COLOR BLANCO. DIMENSIONES 0.80 DE ANCHO POR 1.20 ALTO; SEGUN DETALLE DE HOJA A-76	UNIDAD	2.00	\$418.72	\$837.45
8.03.05.05	CLAVE V-9: VENTANA CORREDIZA DE DOS CUERPOS, DE VIDRIO DE 6 MILIMETROS Y ESTRUCTURA DE PVC COLOR BLANCO. HERRAJES Y ACCESORIOS PARA USO PESADO. DIMENSIONES DE 2.00 DE ANCHO POR 1.20 POR ALTO; SEGUN DETALLE DE HOJA A-76	UNIDAD	3.00	\$1,046.83	\$3,140.48
8.03.05.06	CLAVE V-12: VENTANA DE VIDRIO FIJO DE DOS CUERPOS, VIDRIO INSULADO COLOR CLARO COMPUESTO POR DOBLE VIDRIO LAMINADO DE 6 MILIMETROS Y RECAMARA INTERMEDIA DE 10 MILIMETROS Y ESTRUCTURA DE PVC COLOR BLANCO; HERRAJES Y ACCESORIOS PARA USO PESADO. DIMENSIONES DE 2.02 DE ANCHO POR 1.20 DE ALTO; SEGUN DETALLE DE HOJA A-76	UNIDAD	2.00	\$1,046.83	\$2,093.65
8.03.05.07	CLAVE V- 13: VENTANA DE VIDRIO FIJO DE SEIS CUERPOS, VIDRIO DE 6 MILIMETROS ESTRUCTURA DE PVC COLOR BLANCO; HERRAJES Y ACCESORIOS PARA USO PESADO. DIMENSIONES 6.46 DE ANCHO POR 1.40 DE ALTO; SEGUN DETALLE DE HOJA A-76	UNIDAD	1.00	\$3,768.59	\$3,768.59
8.03.06	PISOS Y LOSAS				
8.03.06.01	CLAVE A: SISTEMA EPÓXICO A BASE DE POLIURETANO DE ALTA RESISTENCIA DE 5 MILIMETROS DE ESPESOR. SISTEMA RESISTENTE A ATAQUES QUÍMICOS, ABRASIÓN E IMPACTOS, PARA ALTO TRAFICO, AUTONIVELANTE, ANTIMICROBIAL GRADO HOSPITALARIO. COLOR GRIS. A INSTALAR SOBRE PISO EXISTENTE POR LO QUE DEBERA SER ADHERENTE A PISOS CERAMICOS.	M2	1847.73	\$92.61	\$171,112.58
8.03.06.02	CLAVE B: PISO DE BALDOSAS DE PORCELANATO PARA ALTO TRÁFICO, FORMATO DE 0.60X0.60 M., TODO MASA, RECTIFICADO, COLOR BEIGE ACABADO BRILLANTE, SISA DE 3 MM. LLENO CON PORCELANA COLOR BEIGE. INCLUYE RODAPIES (ZÓCALO) DE H=7.50 CM DEL MISMO MATERIAL DEL PISO, A COLOCARSE SOBRE PAREDES SIN ENCHAPE.	M2	46.64	\$43.48	\$2,027.94
8.03.06.03	CLAVE C: CERAMICA DE 40X40 CMS., COLOR GRIS CLARO PARA ALTO TRAFICO, ANTIDERRAPANTE, MOS 9 PEI 5, SISA DE 2.5 mm PORCELANA COLOR GRIS CLARO, INCLUYE ZOCALO QUE SERA DEL MISMO MATERIAL QUE PISO DE H=7.5 CMS A COLOCARSE EN PAREDES SIN ENCHAPE.	M2	189.91	\$34.33	\$6,520.45
8.03.06.04	CLAVE D: CONCRETO REFORZADO ACABADO SEMI PULIDO (VER DETALLES EN PLANOS DE LA ESPECIALIDAD DE ESTRUCTURAS)	M2	16.38	\$56.38	\$923.46



MINISTERIO DE SALUD
Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional (UACI)

LICITACIÓN ABIERTA DR-CAFTA LA ADA UE CA No. 14/2021 denominado: "REUBICACION, ADECUACION Y TRASLADO DEL LABORATORIO NACIONAL DE SALUD PÚBLICA DE EL SALVADOR", FUENTE DE FINANCIAMIENTO: FONDO GENERAL Y FONDO GLOBAL COMPONENTE VIH/SIDA/SSF/NMF/FASE 2

Resolución de Adjudicación No. 92/2021

ITEM	DESCRIPCIÓN DE PARTIDA DE CONSTRUCCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	SUB TOTALES
8.03.06.05	CLAVE G: . ACABADO CON SISTEMA EPÓXICO A BASE DE POLIURETANO DE ALTA RESISTENCIA DE 5 MILIMETROS DE ESPESOR (EN CONCRETO ESTRIADO EN RAMPAS) . SISTEMA RESISTENTE A ATAQUES QUÍMICOS, ABRASIÓN E IMPACTOS, PARA ALTO TRAFICO, ANTIMICROBIAL GRADO HOSPITALARIO. COLOR GRIS. SOLO INCLUYE EL SISTEMA EPÓXICO	M2	66.61	\$92.61	\$6,168.55
8.03.06.06	CLAVE I: IMPERMEABILIZACION EN LOSA EXISTENTE. (VER ESPECIFICACIONES TECNICAS)	M2	1111.42	\$46.06	\$51,192.01
8.03.07	SEÑALÉTICA				
8.03.07.01	ROTULO TIPO "A1" PARA IDENTIFICACION DE SALIDA DE EMERGENCIA (ROTULO LUMINOSO), CON DIMENSIONES 35X25MM, ESPESOR DE 3MM, MATERIAL DE ACRILICO.	UNIDAD	19.00	\$25.77	\$489.58
8.03.07.02	ROTULO TIPO "A2" PARA IDENTIFICACION DE SALIDA DE EMERGENCIA, CON DIMENSIONES 45X14CM, ESPESOR 3MM, MATERIAL DE ACRILICO.	UNIDAD	18.00	\$14.49	\$260.80
8.03.07.03	ROTULO TIPO "B" PARA IDENTIFICACION DE MAPA RUTA DE EVACUACION, CON DIMENSIONES 49.5X50CM, ESPESOR DE 5MM.	UNIDAD	1.00	\$28.99	\$28.99
8.03.07.04	ROTULO TIPO "C" PARA IDENTIFICACION DE RUTA DE EVACUACION, EN ACRILICO CON DIMENSIONES 25X35CM, ESPESOR DE 3MM.	UNIDAD	28.00	\$25.77	\$721.48
8.03.07.05	ROTULO TIPO "D" PARA IDENTIFICACION DE ESCALERA DE EVACUACION, EN ACRILICO CON DIMENSIONES DE 25X35CM, ESPESOR DE 3MM.	UNIDAD	2.00	\$25.77	\$51.53
8.03.07.06	ROTULO TIPO "E" PARA IDENTIFICACION DE PELIGRO, EN ACRILICO, CON DIMENSIONES DE 49X10CM, ESPESOR DE 3MM.	UNIDAD	4.00	\$14.49	\$57.96
8.03.07.07	ROTULO TIPO "F" PARA IDENTIFICACION DE INSTRUCCIONES EN CASO DE INCENDIOS/SISMO EN ACRILICO, CON DIMENSIONES DE 40X72CM, CON ESPESOR DE 5MM.	UNIDAD	1.00	\$17.71	\$17.71
8.03.07.08	ROTULO TIPO "G" PARA IDENTIFICACION DE EXTINTOR EN ACRILICO, CON DIMENSIONES DE 25X30CM CON ESPESOR DE 3MM	UNIDAD	2.00	\$25.77	\$51.53
8.03.07.09	ROTULO TIPO "H1" PARA IDENTIFICACION DE GABINETE DE INCENDIOS EN ACRILICO, CON DIMENSIONES DE 25X30CM, ESPESOR DE 3MM.	UNIDAD	3.00	\$22.54	\$67.63
8.03.07.10	ROTULO TIPO "H2" PARA IDENTIFICACION DE GABINETE DE PRIMEROS AUXILIOS EN ACRILICO, CON DIMENSIONES DE 25X30CM, ESPESOR DE 3MM.	UNIDAD	2.00	\$22.54	\$45.09
8.03.07.11	ROTULO TIPO "H3" PARA IDENTIFICACION DE ESTACION DE EMERGENCIA.	UNIDAD	8.00	\$14.49	\$115.91
8.03.07.12	ROTULO TIPO "I" PARA IDENTIFICACION DE USO RESTRICTIVO DE ELEVADORES.	UNIDAD	1.00	\$14.49	\$14.49
8.03.07.13	ROTULO TIPO "K1" PARA IDENTIFICACION DE SANITARIOS PUBLICO HOMBRES EN ACRILICO, CON DIMENSIONES 25X30CM , ESPESOR DE 3MM.	UNIDAD	1.00	\$25.77	\$25.77
8.03.07.14	ROTULO TIPO "K3" PARA IDENTIFICACION DE SANITARIOS PARA PERSONAS CON CAPACIDADES ESPECIALES EN ACRILICO, CON DIMENSIONES 25X30CM CON ESPESOR DE 3MM.	UNIDAD	1.00	\$25.77	\$25.77
8.03.07.15	ROTULO TIPO "L-1" PARA IDENTIFICACION DE AMBIENTE MODULO DE VESTIDORES, EN ACRILICO CON DIMENSIONES DE 14X45CM CON ESPESOR 3MM.	UNIDAD	2.00	\$14.49	\$28.98
8.03.07.16	ROTULO TIPO "L-2" PARA IDENTIFICACION DE AMBIENTE MICROBACTERIAS, EN ACRILICO CON DIMENSIONES DE 14X45CM CON ESPESOR 3MM.	UNIDAD	3.00	\$14.49	\$43.47
8.03.07.17	ROTULO TIPO "L-4" PARA IDENTIFICACION DE AMBIENTES RECEPCION DE MUESTRAS DE RABIA, EN ACRILICO CON DIMENSIONES DE 14X45CM CON ESPESOR 3MM.	UNIDAD	1.00	\$14.49	\$14.49
8.03.07.18	ROTULO TIPO "L-5" PARA IDENTIFICACION DE AMBIENTES COTEJO Y EMISION DE RESULTADOS, EN ACRILICO CON DIMENSIONES DE 14X45CM CON ESPESOR 3MM.	UNIDAD	3.00	\$14.49	\$43.47
8.03.07.19	ROTULO TIPO "L-6" PARA IDENTIFICACION DE AMBIENTES SALA DE NECROPSIA, EN ACRILICO CON DIMENSIONES DE 14X45CM CON ESPESOR 3MM.	UNIDAD	3.00	\$14.49	\$43.47
8.03.07.20	ROTULO TIPO "L-7" PARA IDENTIFICACION DE AMBIENTES DE ESTACION DE EMERGENCIA, EN ACRILICO CON DIMENSIONES 45X14 CON ESPESOR DE 3MM	UNIDAD	2.00	\$14.49	\$28.98
8.03.07.21	ROTULO TIPO "L-8" PARA IDENTIFICACION DE AMBIENTES VIROLOGIA 1, CON DIMENSIONES DE 14X45CM CON ESPESOR 3MM.	UNIDAD	2.00	\$14.49	\$28.98
8.03.07.22	ROTULO TIPO "L-9" PARA IDENTIFICACION DE AMBIENTES VIROLOGIA 2, CON DIMENSIONES DE 14X45CM CON ESPESOR 3MM.	UNIDAD	4.00	\$14.49	\$57.96

MINISTERIO DE SALUD
Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional (UACI)

LICITACIÓN ABIERTA DR-CAFTA LA ADA UE CA No. 14/2021 denominado: "REUBICACION, ADECUACION Y TRASLADO DEL LABORATORIO NACIONAL DE SALUD PÚBLICA DE EL SALVADOR", FUENTE DE FINANCIAMIENTO: FONDO GENERAL Y FONDO GLOBAL COMPONENTE VIH/SIDA/SSF/NMF/FASE 2

Resolución de Adjudicación No. 92/2021

ITEM	DESCRIPCIÓN DE PARTIDA DE CONSTRUCCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	SUB TOTALES
8.03.07.23	ROTULO TIPO "L-10" PARA IDENTIFICACION DE AMBIENTES VIROLOGIA 3, EN ACRILICO CON DIMENSIONES DE 14X45CM CON ESPESOR 3MM.	UNIDAD	4.00	\$14.49	\$57.96
8.03.07.24	ROTULO TIPO "L-11" PARA IDENTIFICACION DE AMBIENTES AREA DE INOCULACION, EN ACRILICO CON DIMENSIONES DE 14X45CM CON ESPESOR 3MM.	UNIDAD	2.00	\$14.49	\$28.98
8.03.07.25	ROTULO TIPO "L-12" PARA IDENTIFICACION DE AMBIENTES LAVADO DE MATERIAL, EN ACRILICO CON DIMENSIONES DE 14X45CM CON ESPESOR 3MM.	UNIDAD	2.00	\$14.49	\$28.98
8.03.07.26	ROTULO TIPO "L-13" PARA IDENTIFICACION DE AMBIENTES RESGUARDO DE MATERIALES BIOTERO, EN ACRILICO CON DIMENSIONES DE 14X45CM CON ESPESOR 3MM.	UNIDAD	2.00	\$14.49	\$28.98
8.03.07.27	ROTULO TIPO "L-14" PARA IDENTIFICACION DE AMBIENTES CULTIVO CELULAR, EN ACRILICO CON DIMENSIONES DE 14X45CM CON ESPESOR 3MM.	UNIDAD	2.00	\$14.49	\$28.98
8.03.07.28	ROTULO TIPO "L-15" PARA IDENTIFICACION DE AMBIENTES ANIMALES SANOS, EN ACRILICO CON DIMENSIONES DE 14X45CM CON ESPESOR 3MM.	UNIDAD	4.00	\$14.49	\$57.96
8.03.07.29	ROTULO TIPO "L-16" PARA IDENTIFICACION DE AMBIENTES ANIMALES INOCULADOS, EN ACRILICO CON DIMENSIONES DE 14X45CM CON ESPESOR 3MM.	UNIDAD	2.00	\$14.49	\$28.98
8.03.07.30	ROTULO TIPO "L-17" PARA IDENTIFICACION DE AMBIENTES CUARTO OSCURO, EN ACRILICO CON DIMENSIONES DE 14X45CM CON ESPESOR 3MM.	UNIDAD	2.00	\$14.49	\$28.98
8.03.07.31	ROTULO TIPO "L-18" PARA IDENTIFICACION DE AMBIENTES RESGUARDO DE VIROLOGIA, EN ACRILICO CON DIMENSIONES DE 14X45CM CON ESPESOR 3MM.	UNIDAD	1.00	\$14.49	\$14.49
8.03.07.32	ROTULO TIPO "L-19" PARA IDENTIFICACION DE AMBIENTES COORDINADOR VIROLOGIA, EN ACRILICO CON DIMENSIONES DE 14X45CM CON ESPESOR 3MM.	UNIDAD	2.00	\$14.49	\$28.98
8.03.07.33	ROTULO TIPO "L-20" PARA IDENTIFICACION DE AMBIENTES PASILLO SUCIO-DESALDO DESECHOS, EN ACRILICO CON DIMENSIONES DE 14X45CM CON ESPESOR 3MM.	UNIDAD	3.00	\$14.49	\$43.47
8.03.07.34	ROTULO TIPO "L-21" PARA IDENTIFICACION DE AMBIENTES BIOLOGIA MOLECULAR, EN ACRILICO CON DIMENSIONES DE 14X45CM CON ESPESOR 3MM.	UNIDAD	2.00	\$14.49	\$28.98
8.03.07.35	ROTULO TIPO "L-22" PARA IDENTIFICACION DE AMBIENTES INMUNOSEROLOGIA, EN ACRILICO CON DIMENSIONES DE 14X45CM CON ESPESOR 3MM.	UNIDAD	2.00	\$14.49	\$28.98
8.03.07.36	ROTULO TIPO "L-23" PARA IDENTIFICACION DE AMBIENTES VIH Y OTRAS ITS, EN ACRILICO CON DIMENSIONES DE 14X45CM CON ESPESOR 3MM.	UNIDAD	2.00	\$14.49	\$28.98
8.03.07.37	ROTULO TIPO "L-24" PARA IDENTIFICACION DE AMBIENTES REESGUARDO INMUNOSEROLOGIA Y BIOLOGIA MOLECULAR, EN ACRILICO CON DIMENSIONES DE 14X45CM CON ESPESOR 3MM.	UNIDAD	3.00	\$14.49	\$43.47
8.03.07.38	ROTULO TIPO "L-25" PARA IDENTIFICACION DE AMBIENTES PREPARACION DE MUESTRAS Y EXTRACCION DE MATERIAL GENETICO ITS Y CARGA VIRAL, CON DIMENSIONES DE 14X45CM CON ESPESOR 3MM.	UNIDAD	2.00	\$14.49	\$28.98
8.03.07.39	ROTULO TIPO "L-26" PARA IDENTIFICACION DE AMBIENTES PREPARACION DE REACTIVOS ITS Y CARGA VIRAL, CON DIMENSIONES DE 14X45CM CON ESPESOR 3MM.	UNIDAD	1.00	\$14.49	\$14.49
8.03.07.40	ROTULO TIPO "L-27" PARA IDENTIFICACION DE AMBIENTES AREA DE AMPLIFICACION Y CARGA VIRAL, CON DIMENSIONES DE 14X45CM CON ESPESOR 3MM.	UNIDAD	12.00	\$14.49	\$173.87
8.03.07.41	ROTULO TIPO "L-28" PARA IDENTIFICACION DE AMBIENTES CUARTO ELECTRICO, CON DIMENSIONES DE 14X45CM CON ESPESOR 3MM.	UNIDAD	2.00	\$14.49	\$28.98
8.03.07.42	ROTULO TIPO "L-29" PARA IDENTIFICACION DE AMBIENTES CUARTO TERMO-CICLADORES , CON DIMENSIONES DE 14X45CM CON ESPESOR 3MM.	UNIDAD	1.00	\$14.49	\$14.49
8.03.07.43	ROTULO TIPO "L-30" PARA IDENTIFICACION DE AMBIENTES ADICION DE MUESTRAS, CON DIMENSIONES DE 14X45CM CON ESPESOR 3MM.	UNIDAD	1.00	\$14.49	\$14.49
8.03.07.44	ROTULO TIPO "L-41" PARA IDENTIFICACION DE AMBIENTES RETENCION MUESTRAS FRIO, CON DIMENSIONES DE 14X45CM CON ESPESOR 3MM.	UNIDAD	1.00	\$14.49	\$14.49
8.03.07.45	ROTULO TIPO "L-46" PARA IDENTIFICACION DE AMBIENTES VENTANILLAS RECEPCION MUESTRAS LABORATORIO VIGILANCIA EN SALUD, CON DIMENSIONES DE 14X45CM CON ESPESOR 3MM.	UNIDAD	1.00	\$14.49	\$14.49



MINISTERIO DE SALUD

Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional (UACI)

LICITACIÓN ABIERTA DR-CAFTA LA ADA UE CA No. 14/2021 denominado: "REUBICACION, ADECUACION Y TRASLADO DEL LABORATORIO NACIONAL DE SALUD PÚBLICA DE EL SALVADOR", FUENTE DE FINANCIAMIENTO: FONDO GENERAL Y FONDO GLOBAL COMPONENTE VIH/SIDA/SSF/NMF/FASE 2

Resolución de Adjudicación No. 92/2021

ITEM	DESCRIPCIÓN DE PARTIDA DE CONSTRUCCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	SUB TOTALES
8.03.07.46	ROTULO TIPO "L-47" PARA IDENTIFICACION DE AMBIENTES VENTANILLAS RECEPCION MUESTRAS LABORATORIO SALUD Y MEDIO AMBIENTE, CON DIMENSIONES DE 14X45CM CON ESPESOR 3MM.	UNIDAD	1.00	\$14.49	\$14.49
8.03.07.47	ROTULO TIPO "L-50" PARA IDENTIFICACION DE AMBIENTES RECEPCION DE MATERIAL A ESTERILIZAR, CON DIMENSIONES DE 14X45CM CON ESPESOR 3MM.	UNIDAD	1.00	\$14.49	\$14.49
8.03.07.48	ROTULO TIPO "L-51" PARA IDENTIFICACION DE AMBIENTES RECEPCION DE MATERIAL A DESACTIVAR, CON DIMENSIONES DE 14X45CM CON ESPESOR 3MM.	UNIDAD	1.00	\$14.49	\$14.49
8.03.07.49	ROTULO TIPO "L-52" PARA IDENTIFICACION DE AMBIENTES DESPACHO DE DESECHOS DESACTIVADOS, CON DIMENSIONES DE 14X45CM CON ESPESOR 3MM.	UNIDAD	1.00	\$14.49	\$14.49
8.03.07.50	ROTULO TIPO "L-53" PARA IDENTIFICACION DE AMBIENTES RECIBO ROPA SUCIA, CON DIMENSIONES DE 14X45CM CON ESPESOR 3MM.	UNIDAD	1.00	\$14.49	\$14.49
8.03.07.51	ROTULO TIPO "L-55" PARA IDENTIFICACION DE AMBIENTES LOCKERS Y VESTIDORES DAMAS, MATERIAL ACRILICO CON DIMENSIONES DE 14X45CM CON ESPESOR 3MM.	UNIDAD	1.00	\$14.49	\$14.49
8.03.07.52	ROTULO TIPO "L-62" PARA IDENTIFICACION DE AMBIENTES ASEO, MATERIAL ACRILICO CON DIMENSIONES DE 14X45CM CON ESPESOR 3MM.	UNIDAD	4.00	\$14.49	\$57.96
8.03.07.53	ROTULO TIPO "L-72" PARA IDENTIFICACION DE AMBIENTES DUCTO HID, MATERIAL ACRILICO CON DIMENSIONES DE 14X45CM CON ESPESOR 3MM.	UNIDAD	6.00	\$14.49	\$86.93
8.03.07.54	ROTULO TIPO "N" PARA IDENTIFICACION DE ACCESO SOLO PERSONAL AUTORIZADO, DE ACRILICO, CON DIMENSIONES 25X30CM , ESPESOR DE 3MM	UNIDAD	2.00	\$22.54	\$45.09
8.03.07.55	ROTULO TIPO "O" PARA IDENTIFICACION DE UBICACIÓN DE ESCALERAS DE ACRILICO, CON DIMENSIONES 25X30CM ESPESOR DE 3MM	UNIDAD	15.00	\$14.49	\$217.34
8.03.07.56	ROTULO TIPO "P" PARA IDENTIFICACION DE UBICACIÓN DE ELEVADORES DE ACRILICO, CON DIMENSIONES 25X30CM ESPESOR DE 3MM	UNIDAD	2.00	\$14.49	\$28.98
8.03.07.57	ROTULO TIPO "S1" PARA IDENTIFICACION DE UBICACIÓN DE ELEVADORES, MATERIAL ACRILICO CON DIMENSIONES 25X30CM ESPESOR DE 3MM	UNIDAD	6.00	\$19.33	\$115.99
8.03.07.58	ROTULO TIPO "S2" PARA ADVERTENCIA SUSTANCIAS QUIMICAS , DE ACRILICO, CON DIMENSIONES 25X30CM , ESPESOR DE 3MM	UNIDAD	13.00	\$19.33	\$251.32
8.03.07.59	ROTULO TIPO "S4" PARA IDENTIFICACION DE UBICACIÓN DE ELEVADORES, MATERIAL ACRILICO CON DIMENSIONES 25X30	UNIDAD	9.00	\$19.33	\$173.99
8.03.07.60	ROTULO TIPO "T1" PARA IDENTIFICACION DE ES OBLIGATORIO LAVARSE LAS MANOS EN ACRILICO, CON DIMENSIONES 25X30CM, CON ESPESOR DE 3MM.	UNIDAD	4.00	\$22.54	\$90.17
8.03.07.61	ROTULO TIPO "T2" PARA IDENTIFICACION DE USO OBLIGATORIO DE CUBRE CALZADO, CON DIMENSIONES 25X30CM, CON ESPESOR DE 3MM.	UNIDAD	1.00	\$22.54	\$22.54
8.03.07.62	ROTULO TIPO "T4" PARA IDENTIFICACION DE USO OBLIGATORIO DE MASCARILLA, CON DIMENSIONES 25X30CM, CON ESPESOR DE 3MM.	UNIDAD	5.00	\$22.54	\$112.72
8.03.07.63	ROTULO TIPO "T5" PARA IDENTIFICACION DE USO OBLIGATORIO DE GUANTES, CON DIMENSIONES 25X30CM, CON ESPESOR DE 3MM.	UNIDAD	2.00	\$22.54	\$45.09
8.03.07.64	ROTULO TIPO "U1" PARA IDENTIFICACION DE AMBIENTE DEPROHIBIDO FUMAR, MATERIAL ACRILICO CON DIMENSIONES 25X30CM, CON ESPESOR DE 3MM.	UNIDAD	1.00	\$22.54	\$22.54
8.03.08	MOBILIARIO				
8.03.08.01	MF-1 MESA DE TRABAJO MOVIL DE 0.60m DE ANCHO x 0.85m DE ALTO.	ML	29.52	\$601.21	\$17,747.85
8.03.08.02	MF-2 MESA DE TRABAJO MOVIL DE 0.70m DE ANCHO x 0.85m DE ALTO.	ML	19.55	\$614.55	\$12,014.37
8.03.08.03	MF-3 MESA DE TRABAJO MOVIL DE 0.80m DE ANCHO x 0.85m DE ALTO.	ML	131.63	\$394.80	\$51,967.52
8.03.08.04	MF-4 MESA DE TRABAJO MOVIL DE 0.85m DE ANCHO x 0.85m DE ALTO.	ML	6.70	\$644.22	\$4,316.28
8.03.08.05	MF-5 MESA DE TRABAJO MOVIL DE 0.90m DE ANCHO x 0.85m DE ALTO.	ML	27.14	\$652.83	\$17,717.76
8.03.08.06	MF-6 MESA DE TRABAJO MOVIL DE 1.00m DE ANCHO x 0.85m DE ALTO.	ML	12.40	\$670.03	\$8,308.35
8.03.08.07	MF-7 MESA DE TRABAJO MOVIL DE 1.15m DE ANCHO x 0.85m DE ALTO.	ML	8.62	\$699.94	\$6,033.49
8.03.08.08	MF-8 MESA DE TRABAJO MOVIL DE 0.95m DE ANCHO x 0.85m DE ALTO.	ML	9.65	\$670.03	\$6,465.77
8.03.08.09	MF-9 MESA DE TRABAJO MOVIL DE 0.80m DE ANCHO x 0.85m DE ALTO.	ML	5.50	\$394.80	\$2,171.40
8.03.08.10	MF-10 MESA DE TRABAJO MOVIL DE 1.00m DE ANCHO x 0.85m DE ALTO.	ML	6.70	\$670.03	\$4,489.19
8.03.08.11	MF-11 MESA ANTIVIBRATORIA PARA BALANZAS.	UNIDAD	5.00	\$2,129.04	\$10,645.19
8.03.08.12	MF-13 MUEBLE PARA RESGUARDOS	ML	19.94	\$323.06	\$6,441.91
8.03.08.13	MFI-1 PEINE DE LABORATORIO DE 2 POCETAS.	UNIDAD	7.00	\$5,501.89	\$38,513.25



MINISTERIO DE SALUD
Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional (UACI)

LICITACIÓN ABIERTA DR-CAFTA LA ADA UE CA No. 14/2021 denominado: "REUBICACION, ADECUACION Y TRASLADO DEL LABORATORIO NACIONAL DE SALUD PÚBLICA DE EL SALVADOR", FUENTE DE FINANCIAMIENTO: FONDO GENERAL Y FONDO GLOBAL COMPONENTE VIH/SIDA/SSF/NMF/FASE 2

Resolución de Adjudicación No. 92/2021

ITEM	DESCRIPCIÓN DE PARTIDA DE CONSTRUCCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	SUB TOTALES
8.03.08.14	MFI-2 PEINE DE LABORATORIO DE 1 POCETA.	UNIDAD	1.00	\$5,287.33	\$5,287.33
8.03.08.15	MA-1 MUEBLE AEREO.	ML	23.00	\$493.93	\$11,360.49
8.03.08.16	MA-2 MUEBLE AEREO SIN PUERTAS.	ML	33.00	\$354.75	\$11,706.89
8.03.08.17	RO-1 MUEBLE MOVIL BAJO MESAS DE TRABAJO Y PEINES.	UNIDAD	143.00	\$260.09	\$37,193.48
8.04	INSTALACIONES HIDRAULICAS				
8.04.01	INSTALACIONES DE AGUA POTABLE				
8.04.01.01	TUBERIA SUBTERRANEA DE Ø 1/2" DE 315 PSI, INCLUYE EXCAVACION, COMPACTACION, TUBERIA Y ACCESORIOS	ML	33.72	\$16.21	\$546.71
8.04.01.02	TUBERIA SUBTERRANEA DE Ø 3/4" DE 250 PSI, INCLUYE EXCAVACION, COMPACTACION, TUBERIA Y ACCESORIOS	ML	28.46	\$16.91	\$481.29
8.04.01.03	TUBERIA SUBTERRANEA DE Ø 1" DE 250 PSI, INCLUYE EXCAVACION, COMPACTACION, TUBERIA Y ACCESORIOS	ML	121.38	\$17.38	\$2,110.06
8.04.01.04	TUBERIA SUBTERRANEA DE Ø 1 1/4" DE 250 PSI, INCLUYE EXCAVACION, COMPACTACION, TUBERIA Y ACCESORIOS	ML	19.27	\$18.12	\$349.20
8.04.01.05	TUBERIA SUBTERRANEA DE Ø 1 1/2" DE 250 PSI, INCLUYE EXCAVACION, COMPACTACION, TUBERIA Y ACCESORIOS	ML	99.04	\$20.35	\$2,015.00
8.04.01.06	TUBERIA SUBTERRANEA DE Ø 2" DE 250 PSI, INCLUYE EXCAVACION, COMPACTACION, TUBERIA Y ACCESORIOS	ML	77.25	\$24.54	\$1,895.98
8.04.01.07	TUBERIA AEREA DE Ø 1/2" DE 315 PSI, INCLUYE SOPORTERIA, TUBERIA Y ACCESORIOS	ML	104.73	\$14.15	\$1,481.62
8.04.01.08	TUBERIA AEREA DE Ø 1" DE 250 PSI, INCLUYE SOPORTERIA, TUBERIA Y ACCESORIOS	ML	68.30	\$18.07	\$1,234.09
8.04.01.09	TUBERIA AEREA DE Ø 1 1/2" DE 250 PSI, INCLUYE SOPORTERIA, TUBERIA Y ACCESORIOS	ML	9.22	\$26.53	\$244.61
8.04.01.10	VALVULA DE PVC 3/4"	UNIDAD	1.00	\$27.35	\$27.35
8.04.01.11	VALVULA DE PVC 1"	UNIDAD	6.00	\$20.90	\$125.39
8.04.01.12	VALVULA DE PVC 1 1/4"	UNIDAD	1.00	\$24.94	\$24.94
8.04.01.13	VALVULA DE PVC 1 1/2"	UNIDAD	5.00	\$28.12	\$140.61
8.04.02	INSTALACIONES DE AGUAS NEGRAS				
8.04.02.01	TUBERIA SUBTERRANEA DE Ø 2" INCLUYE EXCAVACION, COMPACTACION, TUBERIA Y ACCESORIOS	ML	16.39	\$24.54	\$402.27
8.04.02.02	TUBERIA SUBTERRANEA DE Ø 4" INCLUYE EXCAVACION, COMPACTACION, TUBERIA Y ACCESORIOS	ML	15.91	\$38.57	\$613.68
8.04.02.03	TUBERIA SUBTERRANEA DE Ø 6" INCLUYE EXCAVACION, COMPACTACION, TUBERIA Y ACCESORIOS	ML	30.06	\$42.03	\$1,263.51
8.04.02.04	CAJAS DE CONEXIÓN	UNIDAD	6.00	\$151.45	\$908.67
8.04.03	INSTALACIONES DE AGUAS NEGRAS ESPECIALES				
8.04.03.01	TUBERIA SUBTERRANEA DE Ø 1" INCLUYE EXCAVACION, COMPACTACION, TUBERIA Y ACCESORIOS	ML	84.05	\$14.09	\$1,184.63
8.04.03.02	TUBERIA SUBTERRANEA DE Ø 3" INCLUYE EXCAVACION, COMPACTACION, TUBERIA Y ACCESORIOS	ML	39.96	\$33.70	\$1,346.76
8.04.03.03	TUBERIA SUBTERRANEA DE Ø 6" INCLUYE EXCAVACION, COMPACTACION, TUBERIA Y ACCESORIOS	ML	106.15	\$42.03	\$4,461.81
8.04.03.04	CAJAS DE CONEXIÓN	UNIDAD	17.00	\$151.45	\$2,574.57
8.04.03.05	TUBERIA AEREA DE Ø 2" INCLUYE SOPORTERIA, TUBERIA Y ACCESORIOS	ML	79.87	\$17.45	\$1,393.74
8.04.03.06	TUBERIA AEREA DE Ø 2 1/2" INCLUYE SOPORTERIA, TUBERIA Y ACCESORIOS	ML	13.21	\$52.13	\$688.59
8.04.03.07	TUBERIA AEREA DE Ø 2 1/2" INCLUYE SOPORTERIA, TUBERIA Y ACCESORIOS	ML	70.74	\$52.13	\$3,687.45
8.04.03.08	TUBERIA AEREA DE Ø 3" INCLUYE SOPORTERIA, TUBERIA Y ACCESORIOS	ML	3.50	\$54.67	\$191.33
8.04.04	INSTALACIONES DE AGUAS LLUVIAS				
8.04.04.01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC 3" INCLUYE ACCESORIOS	MI	0.97	\$17.71	\$17.18
8.04.04.02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC 6" INCLUYE ACCESORIOS	MI	64.40	\$54.22	\$3,491.72
8.04.04.03	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BAJADA DE AGUA PVC 2" INCLUYE ACCESORIOS	MI	8.70	\$17.45	\$151.82
8.04.04.04	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BAJADA DE AGUA PVC 3" INCLUYE ACCESORIOS	MI	31.80	\$26.83	\$853.30
8.04.04.05	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BAJADA DE AGUA PVC 6" INCLUYE ACCESORIOS	MI	52.75	\$69.63	\$3,672.96
8.04.05	ARTEFACTOS SANITARIOS				
8.04.05.01	IN-1. INODORO ELONGADO CON FLUXOMETRO. LOSA SANITARIA VITRIFICADA DE COLOR BLANCO, ACCIONADO POR FLUXÓMETRO DE ACCIÓN DIRECTA CON EFECTO SIFÓNICA, ANILLO CERRADO INTEGRAL, CON DESCARGA DE AGUA DE 1.6 GALONES (6 LITROS)	UNIDAD	3.00	\$609.51	\$1,828.52

MINISTERIO DE SALUD
Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional (UACI)

LICITACIÓN ABIERTA DR-CAFTA LA ADA UE CA No. 14/2021 denominado: "REUBICACION, ADECUACION Y TRASLADO DEL LABORATORIO NACIONAL DE SALUD PÚBLICA DE EL SALVADOR", FUENTE DE FINANCIAMIENTO: FONDO GENERAL Y FONDO GLOBAL COMPONENTE VIH/SIDA/SSF/NMF/FASE 2

Resolución de Adjudicación No. 92/2021

ITEM	DESCRIPCIÓN DE PARTIDA DE CONSTRUCCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	SUB TOTALES
8.04.05.02	IN-2. INODORO ELONGADO CON FLUXOMETRO PARA DISCAPACITADOS LOSA SANITARIA VITRIFICADA DE COLOR BLANCO, ACCIONADO POR FLUXÓMETRO DE ACCIÓN DIRECTA CON EFECTO SIFÓNICA, ANILLO CERRADO INTEGRAL, CON DESCARGA DE AGUA DE 1.6 GALONES (6 LITROS)	UNIDAD	2.00	\$609.51	\$1,219.01
8.04.05.03	UR-1. URINARIO DE FLUXOMETRO CON LATERALES PARA PRIVACIDAD. LOSA SANITARIA VITRIFICADA DE COLOR BLANCO DE UNA SOLA PIEZA, CONSUMO DE 1.0 GALONES POR DESCARGA (3.8 LITROS), COLADOR DE ACERO INOXIDABLE. ACCIÓN DE DESCARGA DESCENDENTE.	UNIDAD	2.00	\$615.74	\$1,231.49
8.04.05.04	LAV-1. LAVATORIO OVALYN. LAVAMANOS BAJO CUBIERTA OVALADO, OVERFLOW FRONTAL (REBASE QUE PERMITE EVACUAR EL EXCESO DE AGUA) Y NO REQUIERE PERFORACIONES, LA GRIFERIA SE COLOCA EN EL MUEBLE.	UNIDAD	7.00	\$144.29	\$1,010.00
8.04.05.05	DP-1. DISPENSADOR DE PAPEL HIGIENICO: DE ACERO INOXIDABLE. PARA ROLLO GIGANTE Y DE SERVICIO PESADO.	UNIDAD	4.00	\$154.70	\$618.78
8.04.05.06	DP-2. DISPENSADOR DE PAPEL TOALLA: FABRICADO CON POLIESTIRENO DE ALTO IMPACTO. COMPATIBLE CON TOALLAS DE MANO EN ROLLO HORIZONTAL	UNIDAD	3.00	\$66.13	\$198.39
8.04.05.07	SE-1. SECADOR DE MANOS DE CICLO DE SECADO AUTOMATICO PARTIDA Y PARADA AL PONER/ RETIRAR LAS MANOS. ELECTRICO, 6.5 AMP., 220/240 VOLT, CON ACABADO PORCELANIZADO, DE SERVICIO PESADO. FABRICACION USA. MEDIDAS 30X32X17 CM	UNIDAD	2.00	\$515.36	\$1,030.72
8.04.05.08	DJ-1. DISPENSADOR DE JABON LIQUIDO A PARED: DE ACERO INOXIDABLE PARA SANITARIOS COLECTIVOS, MONTADO EN PARED, CON VALVULA ANTICORROSIVA PARA JABONES LIQUIDOS, LOCIONES Y DETERGENTES. CONTENEDOR DE CONTRUCCION ESTRIADA DE UNA SOLA PIEZA DE 1.0 MM DE GROSOR. CAPACIDAD: 1.2 LITROS.	UNIDAD	2.00	\$66.13	\$132.26
8.05	INSTALACIONES DE AGUAS ESPECIALES				
8.05.01	AGUA DESTILADA				
	TUBERIAS LA TUBERÍA SERÁ DE COPOLÍMERO ALEATORIO DE POLIPROPILENO (PP-R), SIN PIGMENTAR Y TRANSLÚCIDO, SDR 11 CON UNA CLASIFICACIÓN DE PRESIÓN DE 150 PSI. INCLUYE: ACCESORIOS, SOPORTERÍA, PRUEBAS Y SEÑALIZACIÓN. CONFORME REQUERIMIENTOS DESCRITOS EN ESPECIFICACIONES TECNICAS.				
8.05.01.01	TUBERÍA DE POLIPROPILENO 1/2"	MI	240.70	\$21.78	\$5,242.40
8.05.01.02	TUBERÍA DE POLIPROPILENO 3/4"	MI	110.24	\$24.41	\$2,691.16
8.05.01.03	TUBERÍA DE POLIPROPILENO 1"	MI	24.40	\$27.00	\$658.91
8.05.01.04	TUBERÍA DE POLIPROPILENO 1 1/4"	MI	7.80	\$34.55	\$269.45
8.05.01.05	TUBERÍA DE POLIPROPILENO 1 1/2"	MI	34.10	\$34.93	\$1,191.00
8.05.01.06	TUBERÍA DE POLIPROPILENO 2"	MI	35.30	\$42.14	\$1,487.48
8.05.01.07	VÁLVULAS DE SECCIONAMIENTO Y ANTIRRETORNO DE POLIPROPILENO Y ACERO INOXIDABLE REPECTIVAMENTE, COMPATIBLES PARA INSTALACION CON EL SISTEMA DE TUBERIAS. INCLUYE: SUMINISTRO, INSTALACION, PRUEBAS Y PUESTA EN MARCHA. CONFORME REQUERIMIENTOS DESCRITOS EN ESPECIFICACIONES TECNICAS..				
8.05.01.08	VALVULA DE BOLA DE POLIPROPILENO DE 1/2"	UNIDAD	30.00	\$69.75	\$2,092.44
8.05.01.09	VÁLVULA DE BOLA DE POLIPROPILENO DE 3/4"	UNIDAD	6.00	\$87.34	\$524.06
8.05.01.10	VÁLVULA DE BOLA DE POLIPROPILENO DE 1 1/2"	UNIDAD	3.00	\$203.98	\$611.94
8.05.01.11	VÁLVULA DE COMPUERTA DE POLIPROPILENO DE 2"	UNIDAD	1.00	\$290.43	\$290.43
8.05.01.12	VÁLVULA CHECK DE ACERO INOXIDABLE DE 2"	UNIDAD	1.00	\$603.28	\$603.28
8.05.01.13	VÁLVULA DESAIREADORA DE 3/4"	UNIDAD	1.00	\$481.21	\$481.21
8.05.01.14	JUNTAS FLEXIBLES DE ACERO INOXIDABLE TIPO 304, CON FACTOR DE SEGURIDAD DE 4. INCLUYE: SUMINISTRO, INSTALACION, PRUEBAS Y PUESTA EN MARCHA, CON VÁLVULAS DE BOLA A LA ENTRADA Y SALIDA DE LA MISMA. CONFORME REQUERIMIENTOS DESCRITOS EN ESPECIFICACIONES TECNICAS.				
8.05.01.15	JUNTA FLEXIBLE DE 3/4"	UNIDAD	1.00	\$401.17	\$401.17
8.05.01.16	JUNTA FLEXIBLE DE 1"	UNIDAD	1.00	\$695.76	\$695.76
8.05.01.17	JUNTA FLEXIBLE DE 2"	UNIDAD	1.00	\$1,111.36	\$1,111.36

MINISTERIO DE SALUD
Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional (UACI)

LICITACIÓN ABIERTA DR-CAFTA LA ADA UE CA No. 14/2021 denominado: "REUBICACION, ADECUACION Y
TRASLADO DEL LABORATORIO NACIONAL DE SALUD PÚBLICA DE EL SALVADOR", FUENTE DE
FINANCIAMIENTO: FONDO GENERAL Y FONDO GLOBAL COMPONENTE VIH/SIDA/SSF/NMF/FASE 2

Resolución de Adjudicación No. 92/2021

ITEM	DESCRIPCIÓN DE PARTIDA DE CONSTRUCCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	SUB TOTALES
8.05.01.18	GRIFOS PARA AGUA DESTILADA DE POLIPROPILENO NATURAL SIN PIGMENTAR, DISEÑADO PARA MONTAJE EN PARED, CON TODOS COMPONENTES DISEÑADOS PARA ENTORNOS DE ALTO USO Y USO PESADO, CON VÁLVULA DE CONTROL DE FÁCIL OPERACIÓN RENOVABLE, PROBADO PARA OPERAR EN PRESIONES DE TRABAJO DE HASTA 200 PSI. INCLUYE SUMINISTRO, INSTALACIÓN, PRUEBAS Y PUESTA EN MARCHA DE GRIFO ESPECIAL, CONFORME A REQUERIMIENTOS DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS				
8.05.01.19	GRIFO PARA AGUA DESTILADA	UNIDAD	27.00	\$790.17	\$21,334.48
8.05.02	AGUA ULTRAPURA				
	TUBERIAS LA TUBERÍA SERÁ DE COPOLÍMERO ALEATORIO DE POLIPROPILENO (PP-R), SIN PIGMENTAR Y TRANSLÚCIDO, SDR 11 CON UNA CLASIFICACIÓN DE PRESIÓN DE 150 PSI. INCLUYE: ACCESORIOS, SOPORTERÍA, PRUEBAS Y SEÑALIZACIÓN. CONFORME REQUERIMIENTOS DESCRITOS EN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS.				
8.05.02.01	TUBERÍA DE POLIPROPILENO DE 1/2"	MI	340.60	\$21.20	\$7,220.98
8.05.02.02	TUBERÍA DE POLIPROPILENO DE 3/4"	MI	187.70	\$23.39	\$4,389.42
8.05.02.03	TUBERÍA DE POLIPROPILENO DE 1"	MI	69.10	\$23.89	\$1,650.48
8.05.02.04	TUBERÍA DE POLIPROPILENO DE 1 1/4"	MI	32.20	\$28.64	\$922.08
8.05.02.05	VÁLVULAS DE SECCIONAMIENTO Y ANTIRRETORNO DE POLIPROPILENO Y ACERO INOXIDABLE REPECTIVAMENTE, COMPATIBLES PARA INSTALACION CON EL SISTEMA DE TUBERIAS. INCLUYE: SUMINISTRO, INSTALACION, PRUEBAS Y PUESTA EN MARCHA. CONFORME REQUERIMIENTOS DESCRITOS EN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS.				
8.05.02.06	VALVULA DE BOLA DE POLIPROPILENO DE 1/2"	UNIDAD	14.00	\$69.75	\$976.47
8.05.02.07	VALVULA DE BOLA DE POLIPROPILENO DE 3/4"	UNIDAD	4.00	\$87.33	\$349.32
8.05.02.08	VALVULA DE BOLA DE POLIPROPILENO DE 1"	UNIDAD	2.00	\$89.04	\$178.08
8.05.02.09	VALVULA DE BOLA DE POLIPROPILENO DE 1 1/4"	UNIDAD	2.00	\$117.57	\$235.14
8.05.02.10	VALVULA CHECK DE ACERO INOXIDABLE DE 1/2"	UNIDAD	7.00	\$196.04	\$1,372.31
8.05.02.11	VALVULA CHECK DE ACERO INOXIDABLE DE 3/4"	UNIDAD	2.00	\$213.07	\$426.15
8.05.02.12	VALVULA CHECK DE ACERO INOXIDABLE DE 1"	UNIDAD	1.00	\$268.73	\$268.73
8.05.02.13	VALVULA CHECK DE ACERO INOXIDABLE DE 1 1/4"	UNIDAD	2.00	\$307.39	\$614.78
8.05.02.14	JUNTAS FLEXIBLES DE ACERO INOXIDABLE TIPO 304, CON FACTOR DE SEGURIDAD DE 4. INCLUYE: SUMINISTRO, INSTALACION, PRUEBAS Y PUESTA EN MARCHA, CON VÁLVULAS DE BOLA A LA ENTRADA Y SALIDA DE LA MISMA. CONFORME REQUERIMIENTOS DESCRITOS EN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS.				
8.05.02.15	JUNTA FLEXIBLE DE 1 1/4"	UNIDAD	1.00	\$827.15	\$827.15
8.05.02.16	JUNTA FLEXIBLE DE 1/2"	UNIDAD	2.00	\$336.55	\$673.11
8.05.02.17	GRIFOS PARA AGUA ULTRAPURA DE POLIVINILIDENO DE FLUORURO Y SE DISEÑARÁ PARA PROPORCIONAR UN FLUJO DE FLUIDO CONSTANTE HASTA EL PUNTO DE USO, CON RECIRCULACIÓN PARA ELIMINAR PUNTOS MUERTOS. INCLUYE SUMINISTRO, INSTALACIÓN, PRUEBAS Y PUESTA EN MARCHA DE GRIFO ESPECIAL, ACCESORIOS DE INSTALACIÓN IDF, MANGUERAS DE CONEXIÓN. CONFORME A REQUERIMIENTOS DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS				
8.05.02.18	GRIFO PARA AGUA ULTRA PURA	UNIDAD	16.00	\$1,732.66	\$27,722.54
8.06	INSTALACIONES DE GASES ESPECIALES				
8.06.01	AIRE COMPRIMIDO				
	TUBERIAS TUBERÍA DE COBRE, RÍGIDA, SIN COSTURA, FABRICADA CONFORME A NORMA ASTM B-88, INCLUYE ACCESORIOS, SOPORTES, SEÑALIZACIÓN, PRUEBAS. CONFORME REQUERIMIENTOS DESCRITOS EN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS.				
8.06.01.01	TUBERÍA DE COBRE DE 1/4"	MI	33.90	\$8.18	\$277.31
8.06.01.02	TUBERÍA DE COBRE DE 3/8"	MI	33.78	\$9.47	\$319.93
8.06.01.03	TUBERÍA DE COBRE DE 1/2"	MI	53.50	\$10.95	\$585.77
8.06.01.04	TUBERÍA DE COBRE DE 5/8"	MI	77.60	\$12.58	\$976.33
8.06.01.05	TUBERÍA DE COBRE DE 3/4"	MI	37.10	\$16.54	\$613.47
8.06.01.06	VÁLVULAS DE SECCIONAMIENTO Y ANTIRRETORNO DE ACERO INOXIDABLE TIPO 316, DE ACOPLAMIENTO A ROSCAR, PARA SERVICIO DE GASES ULTRA PUROS. INCLUYE: SUMINISTRO, INSTALACION, PRUEBAS Y PUESTA EN MARCHA. CONFORME REQUERIMIENTOS DESCRITOS EN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS.				



MINISTERIO DE SALUD

Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional (UACI)

LICITACIÓN ABIERTA DR-CAFTA LA ADA UE CA No. 14/2021 denominado: "REUBICACION, ADECUACION Y TRASLADO DEL LABORATORIO NACIONAL DE SALUD PÚBLICA DE EL SALVADOR", FUENTE DE FINANCIAMIENTO: FONDO GENERAL Y FONDO GLOBAL COMPONENTE VIH/SIDA/SSF/NMF/FASE 2

Resolución de Adjudicación No. 92/2021

ITEM	DESCRIPCIÓN DE PARTIDA DE CONSTRUCCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	SUB TOTALES
8.06.01.07	VALVULA DE BOLA DE 1/2"	UNIDAD	2.00	\$152.30	\$304.60
8.06.01.08	VALVULA DE BOLA DE 5/8"	UNIDAD	2.00	\$184.30	\$368.60
8.06.01.09	VALVULA DE BOLA DE 3/4"	UNIDAD	5.00	\$95.23	\$476.17
8.06.01.10	VALVULA CHECK DE 3/4"	UNIDAD	1.00	\$699.91	\$699.91
8.06.01.11	JUNTAS FLEXIBLES DE ACERO INOXIDABLE TIPO 304, CON FACTOR DE SEGURIDAD DE 4. INCLUYE: SUMINISTRO, INSTALACION, PRUEBAS Y PUESTA EN MARCHA, CON VÁLVULAS DE BOLA A LA ENTRADA Y SALIDA DE LA MISMA. CONFORME REQUERIMIENTOS DESCRITOS EN ESPECIFICACIONES TECNICAS.				
8.06.01.12	JUNTA FLEXIBLE DE 3/4"	UNIDAD	2.00	\$263.87	\$527.74
8.06.01.13	TOMA DE GASES PARA OXIDO NITROSO DEL TIPO A EMPOTRAR EN PARED, ESPECIALMENTE DISEÑADAS PARA DICHO USO, CON LIMPIEZA PARA USO CON OXÍGENO. CONFORME REQUERIMIENTOS DESCRITOS EN ESPECIFICACIONES TECNICAS.				
8.06.01.14	TOMA PARA AIRE COMPRIMIDO	UNIDAD	15.00	\$522.66	\$7,839.96
	AIRE CERO				
	TUBERIAS				
	TUBERÍA DE COBRE, RÍGIDA, SIN COSTURA, FABRICADA CONFORME A NORMA ASTM B-88, INCLUYE ACCESORIOS, SOPORTES, SEÑALIZACIÓN, PRUEBAS. CONFORME REQUERIMIENTOS DESCRITOS EN ESPECIFICACIONES TECNICAS.				
8.06.01.15	TUBERÍA DE COBRE DE 1/4"	MI	93.90	\$8.18	\$768.12
8.06.01.16	TUBERÍA DE COBRE DE 3/8"	MI	93.78	\$9.47	\$888.18
8.06.01.17	TUBERÍA DE COBRE DE 1/2"	MI	93.50	\$10.95	\$1,023.73
8.06.01.18	TUBERÍA DE COBRE DE 5/8"	MI	115.60	\$12.58	\$1,454.42
8.06.01.19	TUBERÍA DE COBRE DE 3/4"	MI	88.10	\$16.54	\$1,456.79
8.06.01.20	VÁLVULAS DE SECCIONAMIENTO Y ANTIRRETORNO DE ACERO INOXIDABLE TIPO 316, DE ACOPLAMIENTO A ROSCAR, PARA SERVICIO DE GASES ULTRA PUROS. INCLUYE: SUMINISTRO, INSTALACION, PRUEBAS Y PUESTA EN MARCHA. CONFORME REQUERIMIENTOS DESCRITOS EN ESPECIFICACIONES TECNICAS.				
8.06.01.21	VALVULA DE BOLA DE 1/2"	UNIDAD	3.00	\$152.30	\$456.90
8.06.01.22	VALVULA DE BOLA DE 5/8"	UNIDAD	4.00	\$184.30	\$737.20
8.06.01.23	VALVULA DE BOLA DE 3/4"	UNIDAD	7.00	\$95.23	\$666.63
8.06.01.24	VALVULA CHECK DE 3/4"	UNIDAD	3.00	\$699.91	\$2,099.73
8.06.01.25	JUNTAS FLEXIBLES DE ACERO INOXIDABLE TIPO 304, CON FACTOR DE SEGURIDAD DE 4. INCLUYE: SUMINISTRO, INSTALACION, PRUEBAS Y PUESTA EN MARCHA, CON VÁLVULAS DE BOLA A LA ENTRADA Y SALIDA DE LA MISMA. CONFORME REQUERIMIENTOS DESCRITOS EN ESPECIFICACIONES TECNICAS.				
8.06.01.26	JUNTA FLEXIBLE DE 3/4"	UNIDAD	4.00	\$263.87	\$1,055.49
8.06.01.27	TOMA DE GASES PARA OXIDO NITROSO DEL TIPO A EMPOTRAR EN PARED, ESPECIALMENTE DISEÑADAS PARA DICHO USO, CON LIMPIEZA PARA USO CON OXÍGENO. CONFORME REQUERIMIENTOS DESCRITOS EN ESPECIFICACIONES TECNICAS.				
8.06.01.28	TOMA PARA AIRE COMPRIMIDO	UNIDAD	18.00	\$522.66	\$9,407.96
8.06.02	ACETILENO				
	TUBERÍAS				
	INCLUYE: TUBERÍA DE ACERO INOXIDABLE, SIN COSTURA, A SOLDAR, CUMPLE ASTM 269. INCLUYE: ACCESORIOS, SOPORTES, SEÑALIZACIÓN, LIMPIEZA Y PRUEBAS. CONFORME REQUERIMIENTOS DESCRITOS EN ESPECIFICACIONES TECNICAS.				
8.06.02.01	TUBERÍA DE ACERO INOXIDABLE DE 1/4"	MI	29.35	\$8.18	\$240.09
8.06.02.02	TUBERÍA DE ACERO INOXIDABLE DE 3/8"	MI	17.87	\$9.47	\$169.24
8.06.02.03	VÁLVULAS DE SECCIONAMIENTO DE ACERO INOXIDABLE ASTM 304 o 316, DE ACOPLAMIENTO A SOLDAR, PARA SERVICIO DE GASES ULTRA PUROS. INCLUYE: SUMINISTRO, INSTALACION, PRUEBAS Y PUESTA EN MARCHA. CONFORME REQUERIMIENTOS DESCRITOS EN ESPECIFICACIONES TECNICAS.				
8.06.02.04	VÁLVULA DE BOLA ACERO INOXIDABLE DE 3/8"	UNIDAD	1.00	\$453.13	\$453.13

MINISTERIO DE SALUD
Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional (UACI)

LICITACIÓN ABIERTA DR-CAFTA LA ADA UE CA No. 14/2021 denominado: "REUBICACION, ADECUACION Y TRASLADO DEL LABORATORIO NACIONAL DE SALUD PÚBLICA DE EL SALVADOR", FUENTE DE FINANCIAMIENTO: FONDO GENERAL Y FONDO GLOBAL COMPONENTE VIH/SIDA/SSF/NMF/FASE 2

Resolución de Adjudicación No. 92/2021

ITEM	DESCRIPCIÓN DE PARTIDA DE CONSTRUCCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	SUB TOTALES
8.06.02.05	JUNTAS FLEXIBLES DE ACERO INOXIDABLE TIPO 304, CON FACTOR DE SEGURIDAD DE 4. INCLUYE: SUMINISTRO, INSTALACION, PRUEBAS Y PUESTA EN MARCHA, CON VÁLVULAS DE BOLA A LA ENTRADA Y SALIDA DE LA MISMA. CONFORME REQUERIMIENTOS DESCRITOS EN ESPECIFICACIONES TECNICAS.				
8.06.02.06	JUNTA FLEXIBLE DE 3/8"	UNIDAD	1.00	\$976.52	\$976.52
8.06.02.07	TOMA DE GASES PARA ACETILENO DEL TIPO A EMPOTRAR EN PARED, ESPECIALMENTE DISEÑADAS PARA DICHO USO, CON LIMPIEZA PARA SU USO. CONFORME REQUERIMIENTOS DESCRITOS EN ESPECIFICACIONES TECNICAS.				
8.06.02.08	TOMA PARA ACETILENO	UNIDAD	7.00	\$587.81	\$4,114.67
8.06.03	ARGON				
	TUBERIAS INCLUYE: TUBERÍA DE COBRE, RÍGIDA, SIN COSTURA, FABRICADA PARA USO CON OXÍGENO CONFORME A NORMA ASTM B-819, INCLUYE ACCESORIOS, SOPORTES DE PERFIL DE CANAL ABIERTO CON EXTREMOS LIBRES DOBLADOS HACIA ADENTRO, SECCIÓN CUADRADA DE 1-5/8"X1-5/8", LAMINADOS Y GALVANIZADOS, SEÑALIZACIÓN, LIMPIEZA Y PRUEBAS. CONFORME REQUERIMIENTOS DESCRITOS EN ESPECIFICACIONES TECNICAS.				
8.06.03.01	TUBERÍA DE COBRE DE 1/4"	MI	42.61	\$8.18	\$348.56
	VÁLVULAS DE SECCIONAMIENTO DE ACERO INOXIDABLE TIPO 316, DE ACOPLAMIENTO A ROSCAR, PARA SERVICIO DE GASES ULTRA PUROS. INCLUYE: SUMINISTRO, INSTALACION, PRUEBAS Y PUESTA EN MARCHA. CONFORME REQUERIMIENTOS DESCRITOS EN ESPECIFICACIONES TECNICAS.				
8.06.03.02	VÁLVULA DE BOLA DE 1/4"	UNIDAD	1.00	\$450.80	\$450.80
	JUNTAS FLEXIBLES DE ACERO INOXIDABLE TIPO 304, CON FACTOR DE SEGURIDAD DE 4. INCLUYE: SUMINISTRO, INSTALACION, PRUEBAS Y PUESTA EN MARCHA, CON VÁLVULAS DE BOLA A LA ENTRADA Y SALIDA DE LA MISMA. CONFORME REQUERIMIENTOS DESCRITOS EN ESPECIFICACIONES TECNICAS.				
8.06.03.03	JUNTA FLEXIBLE DE 1/4"	UNIDAD	1.00	\$538.87	\$538.87
	TOMA DE GASES PARA ARGON DEL TIPO A EMPOTRAR EN PARED, ESPECIALMENTE DISEÑADAS PARA DICHO USO, CON LIMPIEZA PARA USO CON OXÍGENO. CONFORME REQUERIMIENTOS DESCRITOS EN ESPECIFICACIONES TECNICAS.				
8.06.03.04	TOMA PARA ARGON	UNIDAD	9.00	\$560.67	\$5,045.99
8.06.04	HELIO				
	TUBERIAS INCLUYE: TUBERÍA DE COBRE, RÍGIDA, SIN COSTURA, FABRICADA PARA USO CON OXÍGENO CONFORME A NORMA ASTM B-819, INCLUYE ACCESORIOS, SOPORTES DE PERFIL DE CANAL ABIERTO CON EXTREMOS LIBRES DOBLADOS HACIA ADENTRO, SECCIÓN CUADRADA DE 1-5/8"X1-5/8", LAMINADOS Y GALVANIZADOS, SEÑALIZACIÓN, LIMPIEZA Y PRUEBAS. CONFORME REQUERIMIENTOS DESCRITOS EN ESPECIFICACIONES TECNICAS.				
8.06.04.01	TUBERÍA DE COBRE DE 1/8"	MI	109.10	\$6.87	\$749.21
	VÁLVULAS DE SECCIONAMIENTO DE ACERO INOXIDABLE TIPO 316, DE ACOPLAMIENTO A ROSCAR, PARA SERVICIO DE GASES ULTRA PUROS. INCLUYE: SUMINISTRO, INSTALACION, PRUEBAS Y PUESTA EN MARCHA. CONFORME REQUERIMIENTOS DESCRITOS EN ESPECIFICACIONES TECNICAS.				
8.06.04.02	VÁLVULA DE BOLA DE 1/8"	UNIDAD	1.00	\$305.97	\$305.97
	JUNTAS FLEXIBLES DE ACERO INOXIDABLE TIPO 304, CON FACTOR DE SEGURIDAD DE 4. INCLUYE: SUMINISTRO, INSTALACION, PRUEBAS Y PUESTA EN MARCHA, CON VÁLVULAS DE BOLA A LA ENTRADA Y SALIDA DE LA MISMA. CONFORME REQUERIMIENTOS DESCRITOS EN ESPECIFICACIONES TECNICAS.				
8.06.04.03	JUNTA FLEXIBLE DE 1/8"	UNIDAD	1.00	\$386.24	\$386.24



MINISTERIO DE SALUD

Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional (UACI)

LICITACIÓN ABIERTA DR-CAFTA LA ADA UE CA No. 14/2021 denominado: "REUBICACION, ADECUACION Y TRASLADO DEL LABORATORIO NACIONAL DE SALUD PÚBLICA DE EL SALVADOR", FUENTE DE FINANCIAMIENTO: FONDO GENERAL Y FONDO GLOBAL COMPONENTE VIH/SIDA/SSF/NMF/FASE 2

- Resolución de Adjudicación No. 92/2021

ITEM	DESCRIPCIÓN DE PARTIDA DE CONSTRUCCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	SUB TOTALES
	TOMA DE GASES PARA HELIO DEL TIPO A EMPOTRAR EN PARED, ESPECIALMENTE DISEÑADAS PARA DICHO USO, CON LIMPIEZA PARA USO CON OXÍGENO. CONFORME REQUERIMIENTOS DESCRITOS EN ESPECIFICACIONES TECNICAS.				
8.06.04.04	TOMA PARA HELIO	UNIDAD	6.00	\$608.17	\$3,649.01
8.06.05	HIDROGENO				
	TUBERIAS INCLUYE: TUBERÍA DE COBRE, RÍGIDA, SIN COSTURA, FABRICADA PARA USO CON OXÍGENO CONFORME A NORMA ASTM B-819, INCLUYE ACCESORIOS, SOPORTES DE PERFIL DE CANAL ABIERTO CON EXTREMOS LIBRES DOBLADOS HACIA ADETRON, SECCIÓN CUADRADA DE 1-5/8"X1-5/8", LAMINADOS Y GALVANIZADOS, SEÑALIZACIÓN, LIMPIEZA Y PRUEBAS. CONFORME REQUERIMIENTOS DESCRITOS EN ESPECIFICACIONES TECNICAS				
8.06.05.01	TUBERÍA DE COBRE DE 1/8"	MI	103.27	\$6.87	\$709.18
	VÁLVULAS DE SECCIONAMIENTO DE ACERO INOXIDABLE TIPO 316, DE ACOPLAMIENTO A ROSCAR, PARA SERVICIO DE GASES ULTRA PUROS. INCLUYE: SUMINISTRO, INSTALACION, PRUEBAS Y PUESTA EN MARCHA. CONFORME REQUERIMIENTOS DESCRITOS EN ESPECIFICACIONES TECNICAS.				
8.06.05.02	VÁLVULA DE BOLA DE 1/8"	UNIDAD	1.00	\$305.97	\$305.97
	JUNTAS FLEXIBLES DE ACERO INOXIDABLE TIPO 304, CON FACTOR DE SEGURIDAD DE 4. INCLUYE: SUMINISTRO, INSTALACION, PRUEBAS Y PUESTA EN MARCHA, CON VÁLVULAS DE BOLA A LA ENTRADA Y SALIDA DE LA MISMA. CONFORME REQUERIMIENTOS DESCRITOS EN ESPECIFICACIONES TECNICAS.				
8.06.05.03	JUNTA FLEXIBLE DE 1/8"	UNIDAD	1.00	\$386.24	\$386.24
	TOMA DE GASES PARA HIDROGENO DEL TIPO A EMPOTRAR EN PARED, ESPECIALMENTE DISEÑADAS PARA DICHO USO, CON LIMPIEZA PARA USO CON OXÍGENO. CONFORME REQUERIMIENTOS DESCRITOS EN ESPECIFICACIONES TECNICAS.				
8.06.05.04	TOMA PARA HIDROGENO	UNIDAD	4.00	\$679.42	\$2,717.69
8.06.06	NITROGENO ALTA PUREZA				
	TUBERIAS INCLUYE: TUBERÍA DE COBRE, RÍGIDA, SIN COSTURA, FABRICADA PARA USO CON OXÍGENO CONFORME A NORMA ASTM B-819, INCLUYE ACCESORIOS, SOPORTES DE PERFIL DE CANAL ABIERTO CON EXTREMOS LIBRES DOBLADOS HACIA ADETRON, SECCIÓN CUADRADA DE 1-5/8"X1-5/8", LAMINADOS Y GALVANIZADOS, SEÑALIZACIÓN, LIMPIEZA Y PRUEBAS. CONFORME REQUERIMIENTOS DESCRITOS EN ESPECIFICACIONES TECNICAS.				
8.06.06.01	TUBERÍA DE COBRE DE 1/8"	MI	107.12	\$6.87	\$735.62
	VÁLVULAS DE SECCIONAMIENTO DE ACERO INOXIDABLE TIPO 316, DE ACOPLAMIENTO A ROSCAR, PARA SERVICIO DE GASES ULTRA PUROS. INCLUYE: SUMINISTRO, INSTALACION, PRUEBAS Y PUESTA EN MARCHA. CONFORME REQUERIMIENTOS DESCRITOS EN ESPECIFICACIONES TECNICAS.				
8.06.06.02	VÁLVULA DE BOLA DE 1/8"	UNIDAD	1.00	\$305.97	\$305.97
	JUNTAS FLEXIBLES DE ACERO INOXIDABLE TIPO 304, CON FACTOR DE SEGURIDAD DE 4. INCLUYE: SUMINISTRO, INSTALACION, PRUEBAS Y PUESTA EN MARCHA, CON VÁLVULAS DE BOLA A LA ENTRADA Y SALIDA DE LA MISMA. CONFORME REQUERIMIENTOS DESCRITOS EN ESPECIFICACIONES TECNICAS.				
8.06.06.03	JUNTA FLEXIBLE DE 1/8"	UNIDAD	1.00	\$386.24	\$386.24
	TOMA DE GASES PARA NITROGENO ULTRA PURO DEL TIPO A EMPOTRAR EN PARED, ESPECIALMENTE DISEÑADAS PARA DICHO USO, CON LIMPIEZA PARA USO CON OXÍGENO. CONFORME REQUERIMIENTOS DESCRITOS EN ESPECIFICACIONES TECNICAS.				
8.06.06.04	TOMA PARA NITROGENO ULTRA PURO	UNIDAD	5.00	\$636.67	\$3,183.35



MINISTERIO DE SALUD
Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional (UACI)

LICITACIÓN ABIERTA DR-CAFTA LA ADA UE CA No. 14/2021 denominado: "REUBICACION, ADECUACION Y TRASLADO DEL LABORATORIO NACIONAL DE SALUD PÚBLICA DE EL SALVADOR", FUENTE DE FINANCIAMIENTO: FONDO GENERAL Y FONDO GLOBAL COMPONENTE VIH/SIDA/SSF/NMF/FASE 2

Resolución de Adjudicación No. 92/2021

ITEM	DESCRIPCIÓN DE PARTIDA DE CONSTRUCCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	SUB TOTALES
8.06.07	NITROGENO INDUSTRIAL				
	TUBERIAS INCLUYE: TUBERÍA DE COBRE, RÍGIDA, SIN COSTURA, FABRICADA PARA USO CON OXÍGENO CONFORME A NORMA ASTM B-819, INCLUYE ACCESORIOS, SOPORTES DE PERFIL DE CANAL ABIERTO CON EXTREMOS LIBRES DOBLADOS HACIA ADENTRO, SECCIÓN CUADRADA DE 1-5/8"X1-5/8", LAMINADOS Y GALVANIZADOS, SEÑALIZACIÓN, LIMPIEZA Y PRUEBAS. CONFORME REQUERIMIENTOS DESCRITOS EN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS.				
8.06.07.01	TUBERÍA DE COBRE DE 1/4"	MI	30.20	\$8.18	\$247.04
	VÁLVULAS DE SECCIONAMIENTO DE ACERO INOXIDABLE TIPO 316, DE ACOPLAMIENTO A ROSCAR, PARA SERVICIO DE GASES ULTRA PUROS. INCLUYE: SUMINISTRO, INSTALACION, PRUEBAS Y PUESTA EN MARCHA. CONFORME REQUERIMIENTOS DESCRITOS EN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS.				
8.06.07.02	VÁLVULA DE BOLA DE 1/4"	UNIDAD	1.00	\$450.80	\$450.80
	JUNTAS FLEXIBLES DE ACERO INOXIDABLE TIPO 304, CON FACTOR DE SEGURIDAD DE 4. INCLUYE: SUMINISTRO, INSTALACIÓN, PRUEBAS Y PUESTA EN MARCHA, CON VÁLVULAS DE BOLA A LA ENTRADA Y SALIDA DE LA MISMA. CONFORME REQUERIMIENTOS DESCRITOS EN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS.				
8.06.07.03	JUNTA FLEXIBLE DE 1/4"	UNIDAD	1.00	\$538.87	\$538.87
	TOMA DE GASES PARA NITROGENO DEL TIPO A EMPOTRAR EN PARED, ESPECIALMENTE DISEÑADAS PARA DICHO USO, CON LIMPIEZA PARA USO CON OXÍGENO. CONFORME REQUERIMIENTOS DESCRITOS EN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS.				
8.06.07.04	TOMA PARA NITROGENO	UNIDAD	2.00	\$893.18	\$1,786.36
8.06.08	OXIDO NITROSO				
	TUBERIAS INCLUYE: TUBERÍA DE COBRE, RÍGIDA, SIN COSTURA, FABRICADA PARA USO CON OXÍGENO CONFORME A NORMA ASTM B-819, INCLUYE ACCESORIOS, SOPORTES DE PERFIL DE CANAL ABIERTO CON EXTREMOS LIBRES DOBLADOS HACIA ADENTRO, SECCIÓN CUADRADA DE 1-5/8"X1-5/8", LAMINADOS Y GALVANIZADOS, SEÑALIZACIÓN, LIMPIEZA Y PRUEBAS. CONFORME REQUERIMIENTOS DESCRITOS EN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS.				
8.06.010.01	TUBERÍA DE COBRE DE 1/4"	MI	12.70	\$8.18	\$103.89
8.06.010.02	TUBERÍA DE COBRE DE 3/8"	MI	17.00	\$9.47	\$161.01
8.06.010.03	TUBERÍA DE COBRE DE 1/2"	ML	22.35	\$10.95	\$244.71
	VÁLVULAS DE SECCIONAMIENTO DE ACERO INOXIDABLE TIPO 316, DE ACOPLAMIENTO A ROSCAR, PARA SERVICIO DE GASES ULTRA PUROS. INCLUYE: SUMINISTRO, INSTALACION, PRUEBAS Y PUESTA EN MARCHA. CONFORME REQUERIMIENTOS DESCRITOS EN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS.				
8.06.010.04	VÁLVULA DE BOLA DE 1/2"	UNIDAD	1.00	\$152.30	\$152.30
	JUNTAS FLEXIBLES DE ACERO INOXIDABLE TIPO 304, CON FACTOR DE SEGURIDAD DE 4. INCLUYE: SUMINISTRO, INSTALACION, PRUEBAS Y PUESTA EN MARCHA, CON VÁLVULAS DE BOLA A LA ENTRADA Y SALIDA DE LA MISMA. CONFORME REQUERIMIENTOS DESCRITOS EN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS.				
8.06.010.05	JUNTA FLEXIBLE DE 1/2"	UNIDAD	7.00	\$253.75	\$1,776.24
	TOMA DE GASES PARA OXIDO NITROSO DEL TIPO A EMPOTRAR EN PARED, ESPECIALMENTE DISEÑADAS PARA DICHO USO, CON LIMPIEZA PARA USO CON OXÍGENO. CONFORME REQUERIMIENTOS DESCRITOS EN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS.				
8.06.010.06	TOMA PARA OXIDO NITROSO	UNIDAD	1.00	\$1,320.70	\$1,320.70
8.07	AIRE ACONDICIONADO Y VENTILACION-EXTRACCION MECANICA				
8.07.01	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE UNIDAD EXTERNA DE CONDENSACIÓN Y SUS RESPECTIVOS ACCESORIOS; INCLUYE: BASE CONCRETO, ANCLAJES, ANTIVIBRADORES, PROTECCIONES ELÉCTRICAS SEGÚN INDICAN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, CONTROL CENTRAL Y RED DE CANALIZACIÓN INTERNA, PRUEBAS Y SEÑALIZACIÓN.				
8.07.01.01	UNIDAD CONDENSADORA-UC-VRF-01 (CONFORME SELECCIÓN. VER ESPECIFICACIONES TÉCNICAS)	UNIDAD	1.00	\$21,263.19	\$21,263.19



LICITACIÓN ABIERTA DR-CAFTA LA ADA UE CA No. 14/2021 denominado: "REUBICACION, ADECUACION Y TRASLADO DEL LABORATORIO NACIONAL DE SALUD PÚBLICA DE EL SALVADOR", FUENTE DE FINANCIAMIENTO: FONDO GENERAL Y FONDO GLOBAL COMPONENTE VIH/SIDA/SSF/NMF/FASE 2

Resolución de Adjudicación No. 92/2021

ITEM	DESCRIPCIÓN DE PARTIDA DE CONSTRUCCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	SUB TOTALES
8.07.02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA EXTERNA DE COBRE TIPO "L" AISLADA TERMICAMENTE; INCLUYE VÁLVULAS, ACCESORIOS, JUNTAS FLEXIBLES, SOPORTERÍA, PROTECCIÓN PARA INTERPERIE, VACIO Y PRUEBAS.				
8.07.02.01	DIAMETRO ½"	MI	25.20	\$94.57	\$2,383.11
8.07.02.02	DIAMETRO 1½"	MI	25.20	\$98.87	\$2,491.55
8.07.03	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA INTERNA DE COBRE TIPO "L" AISLADA TERMICAMENTE; INCLUYE VÁLVULAS, ACCESORIOS, JUNTAS FLEXIBLES, SOPORTERÍA, VACIO Y PRUEBAS.				
8.07.03.01	DIAMETRO ¾"	MI	52.70	\$65.39	\$3,446.16
8.07.03.02	DIAMETRO ¾"	MI	58.20	\$90.69	\$5,277.90
8.07.03.03	DIAMETRO ¾"	MI	102.50	\$94.57	\$9,693.20
8.07.03.04	DIAMETRO ¾"	MI	58.20	\$98.87	\$5,754.30
8.07.03.05	DIAMETRO ¾"	MI	23.80	\$103.50	\$2,463.38
8.07.03.06	DIAMETRO ¾"	MI	19.30	\$107.65	\$2,077.62
8.07.03.07	DIAMETRO 1"	MI	1.90	\$117.81	\$223.84
8.07.03.08	DIAMETRO 1½"	MI	4.80	\$98.87	\$474.58
8.07.04	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE LAS 7 UNIDADES INTERNAS DEL VRF-01; INCLUYE: SOPORTE METALICO, ANCLAJES, ANTIVIBRADORES, PROTECCIONES ELÉCTRICAS SEGÚN INDICAN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, CONTROLES DE TEMPERATURA, PRUEBAS Y SEÑALIZACIÓN.				
8.07.04.01	FAN COIL-UI-1D-01 (39.40MBTU) COTEJO Y EMISIÓN DE RESULTADOS (VIROLOGÍA) Y VESTIBULO.	UNIDAD	1.00	\$3,655.61	\$3,655.61
8.07.04.02	DUCTO METALICO DE LÁMINA GALVANIZADA (G-90); INCLUYE DAMPERS, SOPORTERÍA Y PRUEBAS DE HERMETICIDAD.	LBS	331.55	\$2.95	\$977.36
8.07.04.03	AISLAMIENTO TERMICO (SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS).	P2	278.70	\$1.45	\$403.45
8.07.04.04	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DIFUSORES 12"x12" (4v)	UNIDAD	4.00	\$81.61	\$326.42
8.07.04.05	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJILLA DE RETORNO 24"x16".	UNIDAD	1.00	\$85.13	\$85.13
8.07.04.06	UNIDAD DE MONTAJE EN PARED DE 1 VÍA-UI-1C-02 (6.70 MBTU) COLECTURÍA.	UNIDAD	1.00	\$2,255.81	\$2,255.81
8.07.04.07	UNIDAD DE MONTAJE EN PARED DE 1 VÍA-UI-1C-03 (3.30 MBTU) TOMA DE MUESTRAS PACIENTES.	UNIDAD	1.00	\$1,795.47	\$1,795.47
8.07.04.08	UNIDAD DE MONTAJE EN PARED DE 1 VÍA-UI-1D-04 (5.80 MBTU) CUARTO- SEÑALES DÉBILES 1.	UNIDAD	1.00	\$1,795.47	\$1,795.47
8.07.04.09	UNIDAD DE MONTAJE EN PARED DE 1 VÍA-UI-2D-05 (7.70 MBTU) CUARTO SEÑALES DÉBILES 2.	UNIDAD	1.00	\$2,255.81	\$2,255.81
8.07.04.10	UNIDAD DE MONTAJE EN PARED DE 1 VÍA-UI-2D-06 (3.60 MBTU) COORDINADOR MICROBIOLOGÍA DE ALIMENTOS.	UNIDAD	1.00	\$1,795.47	\$1,795.47
8.07.04.11	FAN COIL-UI-2D-07 (38.30 MBTU) COTEJO Y EMISIÓN DE RESULTADOS LAT.	UNIDAD	1.00	\$3,655.61	\$3,655.61
8.07.04.12	DUCTO METALICO DE LÁMINA GALVANIZADA (G-90); INCLUYE DAMPERS, SOPORTERÍA Y PRUEBAS DE HERMETICIDAD.	LBS	153.53	\$2.95	\$452.58
8.07.04.13	AISLAMIENTO TERMICO (SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS).	P2	137.39	\$1.45	\$198.89
8.07.04.14	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DIFUSORES 12"x12" (4v)	UNIDAD	4.00	\$81.61	\$326.42
8.07.04.15	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJILLAS DE RETORNO 24"x16".	UNIDAD	1.00	\$79.97	\$79.97
8.07.05	NIVEL 1				
	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE SISTEMA TIPO MINI SPLIT MS-1D-01-RECEPCIÓN DE MUESTRA RABIA; INCLUYE: BASE METALICA, ANCLAJES, ANTIVIBRADORES, PROTECCIONES ELÉCTRICAS SEGÚN INDICAN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, CONTROL DE TEMPERATURA, PRUEBAS Y SEÑALIZACIÓN.				
8.07.05.01	UNIDAD CONDENSADORA-UC-MS-1D-01 (13.40 MBTU)	UNIDAD	1.00	\$1,124.44	\$1,124.44
8.07.05.02	UNIDAD EVAPORADORA-UE-MS-1D-01 (13.40 MBTU)	UNIDAD	1.00	\$805.01	\$805.01
8.07.05.03	TUBERIA DE COBRE TIPO "L" AISLADA TERMICAMENTE; INCLUYE VÁLVULAS, ACCESORIOS Y SOPORTERIA.	S.G.	1.00	\$104.67	\$104.67
	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE SISTEMA TIPO MINI SPLIT MS-1D-02-CUARTO DE MONITOREO; INCLUYE: BASE METALICA, ANCLAJES, ANTIVIBRADORES, PROTECCIONES ELÉCTRICAS SEGÚN INDICAN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, CONTROL DE TEMPERATURA, PRUEBAS Y SEÑALIZACIÓN.				
8.07.05.04	UNIDAD CONDENSADORA-UC-MS-1D-02 (11.50 MBTU)	UNIDAD	1.00	\$1,237.17	\$1,237.17
8.07.05.05	UNIDAD EVAPORADORA-UE-MS-1D-02 (11.50 MBTU)	UNIDAD	1.00	\$853.32	\$853.32
8.07.05.06	TUBERIA DE COBRE TIPO "L" AISLADA TERMICAMENTE; INCLUYE VÁLVULAS, ACCESORIOS Y SOPORTERIA.	S.G.	1.00	\$104.67	\$104.67

MINISTERIO DE SALUD
Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional (UACI)

LICITACIÓN ABIERTA DR-CAFTA LA ADA UE CA No. 14/2021 denominado: "REUBICACION, ADECUACION Y TRASLADO DEL LABORATORIO NACIONAL DE SALUD PÚBLICA DE EL SALVADOR", FUENTE DE FINANCIAMIENTO: FONDO GENERAL Y FONDO GLOBAL COMPONENTE VIH/SIDA/SSF/NMF/FASE 2

Resolución de Adjudicación No. 92/2021

ITEM	DESCRIPCIÓN DE PARTIDA DE CONSTRUCCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	SUB TOTALES
	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE SISTEMA TIPO SPLIT PARA EL AMBIENTE MICOBACTERIAS (TUBERCULOSIS); INCLUYE: FILTROS PARA AIRE, BASES, ANCLAJES, JUNTAS FLEXIBLES, ANTIVIBRADORES, PROTECCIONES ELÉCTRICAS SEGÚN INDICAN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, CONTROL DE TEMPERATURA, PRUEBAS Y SEÑALIZACIÓN.				
8.07.05.07	UNIDAD CONDENSADORA-UC-1D-01 (65.50 MBTU)	UNIDAD	1.00	\$8,501.68	\$8,501.68
8.07.05.08	UNIDAD MANEJADORA DE AIRE-UMA-1D-01 (65.50 MBTU)	UNIDAD	1.00	\$29,610.00	\$29,610.00
8.07.05.09	DUCTO METALICO GALVANIZADO(G-90); INCLUYE DAMPERS, SOPORTERÍA Y PRUEBAS DE HERMETICIDAD.	LBS	945.74	\$2.95	\$2,787.89
8.07.05.10	AISLAMIENTO TERMICO (SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS).	P2	820.43	\$1.45	\$1,187.65
8.07.05.11	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DIFUSORES 12"x12" (4v)	UNIDAD	3.00	\$81.61	\$244.82
8.07.05.12	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DIFUSORES 12"x12" (3v)	UNIDAD	1.00	\$81.61	\$81.61
8.07.05.13	TUBERIA DE COBRE ϕ 1/2" (L) TIPO "L" AISLADA TERMICAMENTE; INCLUYE VÁLVULAS, ACCESORIOS Y SOPORTERIA.	MI	33.37	\$94.57	\$3,155.73
8.07.05.14	TUBERIA DE COBRE ϕ 1/4" (S) TIPO "L" AISLADA TERMICAMENTE; INCLUYE VÁLVULAS, ACCESORIOS Y SOPORTERIA.	MI	33.37	\$125.05	\$4,172.80
	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE RECUPERADOR DE ENERGÍA AIRE-AIRE DE PLACA DE ALUMINIO INCLUYE EXTRACTOR (CONFORME A PLANOS) CON BOQUILLA DE ALTA VELOCIDAD PARA DISOLUCIÓN DE AIRE CONTAMINADO. PARA EL AMBIENTE MICOBACTERIAS (TUBERCULOSIS); INCLUYE: FILTROS PARA AIRE, BASE, ANCLAJES, ANTIVIBRADORES, PROTECCIONES ELÉCTRICAS SEGÚN INDICAN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, CONTROL DE ENCENDIDO, PRUEBAS Y SEÑALIZACIÓN.				
8.07.05.15	RECUPERADOR DE ENERGÍA ERV-1D-01 (1625 CFM DE SUMINISTRO Y 1700 CFM DE EXTARCCIÓN).	UNIDAD	1.00	\$17,381.71	\$17,381.71
8.07.05.16	EXTRACTOR EXT-1D-01 (1955 CFM).	UNIDAD	1.00	\$4,211.20	\$4,211.20
8.07.05.17	DUCTO METALICO GALVANIZADO(G-90); INCLUYE DAMPERS, SOPORTERÍA Y PRUEBAS DE HERMETICIDAD.	LBS	85.32	\$2.95	\$251.51
8.07.05.18	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJILLAS DE EXTRACCIÓN 24"x16".	UNIDAD	1.00	\$88.94	\$88.94
	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE CAMPANA DE EXTRACCIÓN (LABORATORIO) PARA POCETAS DE COLORACIÓN; INCLUYE UN SISTEMA DE EXTRACCIÓN DE LABORATORIO DE AIRE AL EXTERIOR. PARA LOS AMBIENTES: MICROBIOLOGÍA(TUBERCULOSIS) ; INCLUYE: FILTROS PARA AIRE, BASE, ANCLAJES, ANTIVIBRADORES, PROTECCIONES ELÉCTRICAS SEGÚN INDICAN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, CONTROL DE ENCENDIDO, PRUEBAS Y SEÑALIZACIÓN.				
8.07.05.19	CAMPANA DE EXTRACCIÓN CE-1D-01 (1800 CFM)	UNIDAD	1.00	\$961.29	\$961.29
8.07.05.20	EXTRACTOR EXT-CE-1D-01 (2160 CFM)	UNIDAD	1.00	\$18,076.26	\$18,076.26
8.07.05.21	DUCTO CIRCULAR PLASTICO DE PVC DE ϕ 16"; INCLUYE SOPORTERÍA Y PRUEBAS DE HERMETICIDAD.	MI	18.25	\$252.00	\$4,599.02
	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE SISTEMA TIPO SPLIT PARA LOS AMBIENTES VIROLOGÍA 3 (DIAGNOSTICA RABIA), CUARTO OSCURO (VIROLOGÍA 3), SALA DE NECROPSIA (ANIMALES), ÁREA DE INOCULACIÓN, LAVADO DE MATERIAL (VIROLOGÍA 3), RESGUARDO DE INSUMOS BIOTERIO, ANIMALES SANOS Y ANIMALES INOCULADOS; INCLUYE: FILTROS PARA AIRE, BASES, ANCLAJES, JUNTAS FLEXIBLES, ANTIVIBRADORES, PROTECCIONES ELÉCTRICAS SEGÚN INDICAN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, CONTROL DE TEMPERATURA, PRUEBAS Y SEÑALIZACIÓN.				
8.07.05.22	UNIDAD CONDENSADORA-UC-1D-02 (107.30 MBTU)	UNIDAD	1.00	\$11,568.50	\$11,568.50
8.07.05.23	UNIDAD MANEJADORA DE AIRE-UMA-1D-02 (107.30 MBTU)	UNIDAD	1.00	\$29,610.00	\$29,610.00
8.07.05.24	DUCTO METALICO GALVANIZADO(G-90); INCLUYE DAMPERS, SOPORTERÍA Y PRUEBAS DE HERMETICIDAD.	LBS	1842.19	\$2.95	\$5,430.48
8.07.05.25	AISLAMIENTO TERMICO (SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS).	P2	1610.90	\$1.45	\$2,331.94
8.07.05.26	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DIFUSORES 12"x12" (4v)	UNIDAD	3.00	\$81.61	\$244.82
8.07.05.27	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DIFUSORES 8"x8" (4v)	UNIDAD	3.00	\$65.48	\$196.45
8.07.05.28	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DIFUSORES 6"x6" (4v)	UNIDAD	3.00	\$62.52	\$187.57
8.07.05.29	TUBERIA DE COBRE 3/4" (L) TIPO "L" AISLADA TERMICAMENTE; INCLUYE VÁLVULAS, ACCESORIOS Y SOPORTERIA.	MI	34.19	\$98.87	\$3,380.40
8.07.05.30	TUBERIA DE COBRE ϕ 1/4" (S) TIPO "L" AISLADA TERMICAMENTE; INCLUYE VÁLVULAS, ACCESORIOS Y SOPORTERIA.	MI	34.19	\$136.44	\$4,664.98

MINISTERIO DE SALUD

Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional (UACI)

LICITACIÓN ABIERTA DR-CAFTA LA ADA UE CA No. 14/2021 denominado: "REUBICACION, ADECUACION Y TRASLADO DEL LABORATORIO NACIONAL DE SALUD PÚBLICA DE EL SALVADOR", FUENTE DE FINANCIAMIENTO: FONDO GENERAL Y FONDO GLOBAL COMPONENTE VIH/SIDA/SSF/NMF/FASE 2

Resolución de Adjudicación No. 92/2021

ITEM	DESCRIPCIÓN DE PARTIDA DE CONSTRUCCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	SUB TOTALES
	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE RECUPERADOR DE ENERGÍA AIRE-AIRE DE PLACA DE ALUMINIO INCLUYE EXTRACTOR (CONFORME A PLANOS) CON BOQUILLA DE ALTA VELOCIDAD PARA DISOLUCIÓN DE AIRE CONTAMINADO. PARA LOS AMBIENTES VIROLOGÍA 3 (DIAGNOSTICA RABIA), CUARTO OSCURO (VIROLOGÍA 3), SALA DE NECROPSIA (ANIMALES), ÁREA DE INOCULACIÓN, LAVADO DE MATERIAL (VIROLOGÍA 3), RESGUARDO DE INSUMOS BIOTERIO, ANIMALES SANOS Y ANIMALES INOCULADOS; INCLUYE: FILTROS PARA AIRE, BASE, ANCLAJES, ANTIVIBRADORES, PROTECCIONES ELÉCTRICAS SEGÚN INDICAN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, CONTROL DE ENCENDIDO, PRUEBAS Y SEÑALIZACIÓN.				
8.07.05.31	RECUPERADOR DE ENERGÍA ERV-1D-02 (2675 CFM DE SUMINISTRO Y 2810 CFM DE EXTRACCIÓN).	UNIDAD	1.00	\$23,271.34	\$23,271.34
8.07.05.32	EXTRACTOR EXT-1D-02 (3230 CFM).	UNIDAD	1.00	\$4,211.20	\$4,211.20
8.07.05.33	DUCTO METALICO GALVANIZADO(G-90); INCLUYE DAMPERS, SOPORTERÍA Y PRUEBAS DE HERMETICIDAD.	LBS	107.56	\$2.95	\$317.07
8.07.05.34	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJILLAS DE EXTRACCIÓN 24"x16".	UNIDAD	1.00	\$88.94	\$88.94
8.07.05.35	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJILLAS DE EXTRACCIÓN 20"x14".	UNIDAD	1.00	\$79.60	\$79.60
8.07.05.36	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJILLAS DE EXTRACCIÓN 12"x8".	UNIDAD	1.00	\$67.12	\$67.12
	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE CAMPANA DE EXTRACCIÓN (LABORATORIO) PARA POCETAS DE COLORACIÓN; INCLUYE UN SISTEMA DE EXTRACCIÓN DE LABORATORIO DE AIRE AL EXTERIOR. PARA LOS AMBIENTES: VIROLOGÍA 3 ; INCLUYE: FILTROS PARA AIRE, BASE, ANCLAJES, ANTIVIBRADORES, PROTECCIONES ELÉCTRICAS SEGÚN INDICAN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, CONTROL DE ENCENDIDO, PRUEBAS Y SEÑALIZACIÓN.				
8.07.05.37	CAMPANA DE EXTRACCIÓN CE-1D-02 (1800 CFM)	UNIDAD	1.00	\$961.29	\$961.29
8.07.05.38	EXTRACTOR EXT-CE-1D-02 (2160 CFM).	UNIDAD	1.00	\$18,076.26	\$18,076.26
8.07.05.39	DUCTO CIRCULAR PLASTICO DE PVC DE ϕ 16"; INCLUYE SOPORTERÍA Y PRUEBAS DE HERMETICIDAD.	MI	26.32	\$252.00	\$6,632.66
	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE SISTEMA TIPO SPLIT PARA LOS AMBIENTES VIROLOGÍA 1 Y 2, CUARTO OSCURO (VIROLOGÍA 1 Y 2), RESGUARDO VIROLOGÍA, COORDINADOR VIROLOGÍA Y CULTIVO CELULAR; INCLUYE: FILTROS PARA AIRE, BASES, ANCLAJES, JUNTAS FLEXIBLES, ANTIVIBRADORES, PROTECCIONES ELÉCTRICAS SEGÚN INDICAN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, CONTROL DE TEMPERATURA, PRUEBAS Y SEÑALIZACIÓN.				
8.07.05.40	UNIDAD CONDENSADORA-UC-1D-03 (126.40 MBTU)	UNIDAD	1.00	\$13,101.94	\$13,101.94
8.07.05.41	UNIDAD MANEJADORA DE AIRE-UMA-1D-03 (126.40 MBTU)	UNIDAD	1.00	\$29,610.00	\$29,610.00
8.07.05.42	DUCTO METALICO GALVANIZADO(G-90); INCLUYE DAMPERS, SOPORTERÍA Y PRUEBAS DE HERMETICIDAD.	LBS	3292.24	\$2.95	\$9,705.00
8.07.05.43	AISLAMIENTO TERMICO (SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS).	P2	2543.49	\$1.45	\$3,681.96
8.07.05.44	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DIFUSORES 12"x12" (4v)	UNIDAD	7.00	\$81.61	\$571.24
8.07.05.45	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DIFUSORES 6"x6" (4v)	UNIDAD	6.00	\$62.52	\$375.14
8.07.05.46	TUBERIA DE COBRE ϕ ¾" (L) TIPO "L" AISLADA TERMICAMENTE; INCLUYE VÁLVULAS, ACCESORIOS Y SOPORTERIA.	MI	48.55	\$98.87	\$4,800.19
8.07.05.47	TUBERIA DE COBRE ϕ 1½" (S) TIPO "L" AISLADA TERMICAMENTE; INCLUYE VÁLVULAS, ACCESORIOS Y SOPORTERIA.	MI	48.55	\$125.05	\$6,071.00
	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE RECUPERADOR DE ENERGÍA AIRE-AIRE DE PLACA DE ALUMINIO INCLUYE EXTRACTOR (CONFORME A PLANOS) CON BOQUILLA DE ALTA VELOCIDAD PARA DISOLUCIÓN DE AIRE CONTAMINADO. PARA LOS AMBIENTES VIROLOGÍA 1 Y 2, CUARTO OSCURO (VIROLOGÍA 1 Y 2), RESGUARDO VIROLOGÍA, COORDINADOR VIROLOGÍA Y CULTIVO CELULAR; INCLUYE: FILTROS PARA AIRE, BASE, ANCLAJES, ANTIVIBRADORES, PROTECCIONES ELÉCTRICAS SEGÚN INDICAN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, CONTROL DE ENCENDIDO, PRUEBAS Y SEÑALIZACIÓN.				
8.07.05.48	RECUPERADOR DE ENERGÍA ERV-1D-03 (3400 CFM DE SUMINISTRO Y 3570 CFM DE EXTRACCIÓN).	UNIDAD	1.00	\$24,058.88	\$24,058.88
8.07.05.49	EXTRACTOR EXT-1D-03 (4110 CFM)	UNIDAD	1.00	\$4,211.20	\$4,211.20
8.07.05.50	DUCTO METALICO GALVANIZADO(G-90); INCLUYE DAMPERS, SOPORTERÍA Y PRUEBAS DE HERMETICIDAD.	LBS	103.71	\$2.95	\$305.72
8.07.05.51	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJILLAS DE EXTRACCIÓN 24"x16".	UNIDAD	2.00	\$88.94	\$177.87
8.07.05.52	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJILLAS DE EXTRACCIÓN 14"x10".	UNIDAD	1.00	\$71.17	\$71.17



MINISTERIO DE SALUD
Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional (UACI)

LICITACIÓN ABIERTA DR-CAFTA LA ADA UE CA No. 14/2021 denominado: "REUBICACION, ADECUACION Y TRASLADO DEL LABORATORIO NACIONAL DE SALUD PÚBLICA DE EL SALVADOR", FUENTE DE FINANCIAMIENTO: FONDO GENERAL Y FONDO GLOBAL COMPONENTE VIH/SIDA/SSF/NMF/FASE 2

Resolución de Adjudicación No. 92/2021

ITEM	DESCRIPCIÓN DE PARTIDA DE CONSTRUCCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	SUB TOTALES
	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE CAMPANA DE EXTRACCIÓN (LABORATORIO) PARA POCETAS DE COLORACIÓN; INCLUYE UN SISTEMA DE EXTRACCIÓN DE LABORATORIO DE AIRE AL EXTERIOR. PARA LOS AMBIENTES: VIROLOGÍA 1 Y 2; INCLUYE: FILTROS PARA AIRE, BASE, ANCLAJES, ANTIVIBRADORES, PROTECCIONES ELÉCTRICAS SEGÚN INDICAN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, CONTROL DE ENCENDIDO, PRUEBAS Y SEÑALIZACIÓN.				
8.07.05.53	CAMPANA DE EXTRACCIÓN CE-1D-03 (1800 CFM)	UNIDAD	1.00	\$961.29	\$961.29
8.07.05.54	EXTRACTOR EXT-CE-1D-03 (2160 CFM)	UNIDAD	1.00	\$18,076.26	\$18,076.26
8.07.05.55	DUCTO CIRCULAR PLASTICO DE PVC DE ϕ 16"; INCLUYE SOPORTERÍA Y PRUEBAS DE HERMETICIDAD.	MI	23.56	\$252.00	\$5,937.14
	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE SISTEMA TIPO SPLIT PARA LOS AMBIENTES: VHI Y OTRAS ITS+INMUNOSEROLOGÍA, RESGUARDO INMUNOSEROLOGÍA Y BIOLOGÍA MOLECULAR, CUARTO OSCURO (VIH), COTEJO Y EMISIÓN DE RESULTADOS (INMUNOSEROLOGÍA) Y COORDINADOR BIOLOGÍA MOLECULAR; INCLUYE: FILTROS PARA AIRE, BASES, ANCLAJES, JUNTAS FLEXIBLES, ANTIVIBRADORES, PROTECCIONES ELÉCTRICAS SEGÚN INDICAN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, CONTROL DE TEMPERATURA, PRUEBAS Y SEÑALIZACIÓN.				
8.07.05.56	UNIDAD CONDENSADORA-UC-1D-04 (194.70 MBTU)	UNIDAD	1.00	\$16,168.77	\$16,168.77
8.07.05.57	UNIDAD MANEJADORA DE AIRE-UMA-1D-04 (194.70 MBTU)	UNIDAD	1.00	\$29,610.00	\$29,610.00
8.07.05.58	DUCTO METALICO GALVANIZADO(G-90) CON AISLAMIENTO TERMICO; INCLUYE DAMPERS, SOPORTERÍA Y PRUEBAS DE HERMETICIDAD.	LBS	5066.67	\$2.95	\$14,935.73
8.07.05.59	AISLAMIENTO TERMICO (SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS).	P2	3792.74	\$1.45	\$5,490.37
8.07.05.60	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DIFUSORES 12"x12" (4v)	UNIDAD	9.00	\$81.61	\$734.45
8.07.05.61	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DIFUSORES 6"x6" (4v)	UNIDAD	2.00	\$62.52	\$125.05
8.07.05.62	TUBERIA DE COBRE ϕ 7" (L) TIPO "L" AISLADA TERMICAMENTE; INCLUYE VÁLVULAS, ACCESORIOS Y SOPORTERIA.	MI	43.91	\$107.65	\$4,726.86
8.07.05.63	TUBERIA DE COBRE ϕ 1 1/2" (S) TIPO "L" AISLADA TERMICAMENTE; INCLUYE VÁLVULAS, ACCESORIOS Y SOPORTERIA.	MI	43.91	\$144.79	\$6,357.57
	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE RECUPERADOR DE ENERGÍA AIRE-AIRE DE PLACA DE ALUMINIO INCLUYE EXTRACTOR (CONFORME A PLANOS) CON BOQUILLA DE ALTA VELOCIDAD PARA DISOLUCIÓN DE AIRE CONTAMINADO. PARA LOS AMBIENTES VHI Y OTRAS ITS+INMUNOSEROLOGÍA, RESGUARDO INMUNOSEROLOGÍA Y BIOLOGÍA MOLECULAR, CUARTO OSCURO (VIH), COTEJO Y EMISIÓN DE RESULTADOS (INMUNOSEROLOGÍA) Y COORDINADOR BIOLOGÍA MOLECULAR; INCLUYE: FILTROS PARA AIRE, BASE, ANCLAJES, ANTIVIBRADORES, PROTECCIONES ELÉCTRICAS SEGÚN INDICAN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, CONTROL DE ENCENDIDO, PRUEBAS Y SEÑALIZACIÓN.				
8.07.05.64	RECUPERADOR DE ENERGÍA ERV-1D-04 (5000 CFM DE SUMINISTRO Y 5250 CFM DE EXTRACCIÓN).	UNIDAD	1.00	\$45,788.65	\$45,788.65
8.07.05.65	EXTRACTOR EXT-1D-04 (6040 CFM).	UNIDAD	1.00	\$1,974.00	\$1,974.00
8.07.05.66	DUCTO METALICO GALVANIZADO(G-90); INCLUYE DAMPERS, SOPORTERÍA Y PRUEBAS DE HERMETICIDAD.	LBS	173.34	\$2.95	\$510.98
8.07.05.67	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJILLAS DE EXTRACCIÓN 36"x24".	UNIDAD	2.00	\$106.10	\$212.19
8.07.05.68	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJILLAS DE EXTRACCIÓN 18"x12".	UNIDAD	1.00	\$86.53	\$86.53
	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE SISTEMA TIPO SPLIT PARA LOS AMBIENTES: PREPARACIÓN DE MUESTRAS Y EXTRACCIÓN DE MATERIAL GENÉTICO ITS Y CARGA VIRAL, PREPARACIÓN DE REACTIVOS ITS Y CARGA VIRAL Y ÁREA DE AMPLIFICACIÓN ITS Y CARGA VIRAL; INCLUYE: FILTROS PARA AIRE, BASES, ANCLAJES, JUNTAS FLEXIBLES, ANTIVIBRADORES, PROTECCIONES ELÉCTRICAS SEGÚN INDICAN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, CONTROL DE TEMPERATURA, PRUEBAS Y SEÑALIZACIÓN.				
8.07.05.69	UNIDAD CONDENSADORA-UC-1D-05 (131.80 MBTU)	UNIDAD	1.00	\$14,635.35	\$14,635.35
8.07.05.70	UNIDAD MANEJADORA DE AIRE-UMA-1D-05 (131.80 MBTU)	UNIDAD	1.00	\$29,610.00	\$29,610.00
8.07.05.71	DUCTO METALICO GALVANIZADO(G-90); INCLUYE DAMPERS, SOPORTERÍA Y PRUEBAS DE HERMETICIDAD.	LBS	1860.81	\$2.95	\$5,485.37
8.07.05.72	AISLAMIENTO TERMICO (SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS).	P2	1499.41	\$1.45	\$2,170.55
8.07.05.73	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DIFUSORES 16"x16" (3v)	UNIDAD	1.00	\$115.06	\$115.06
8.07.05.74	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DIFUSORES 16"x16" (4v)	UNIDAD	1.00	\$115.06	\$115.06
8.07.05.75	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DIFUSORES 12"x12" (4v)	UNIDAD	3.00	\$81.61	\$244.82



MINISTERIO DE SALUD

Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional (UACI)

LICITACIÓN ABIERTA DR-CAFTA LA ADA UE CA No. 14/2021 denominado: "REUBICACION, ADECUACION Y TRASLADO DEL LABORATORIO NACIONAL DE SALUD PÚBLICA DE EL SALVADOR", FUENTE DE FINANCIAMIENTO: FONDO GENERAL Y FONDO GLOBAL COMPONENTE VIH/SIDA/SSF/NMF/FASE 2

Resolución de Adjudicación No. 92/2021

ITEM	DESCRIPCIÓN DE PARTIDA DE CONSTRUCCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	SUB TOTALES
8.07.05.76	TUBERIA DE COBRE $\phi\%$ (L) TIPO "L" AISLADA TERMICAMENTE; INCLUYE VÁLVULAS, ACCESORIOS Y SOPORTERIA.	MI	37.84	\$98.87	\$3,741.28
8.07.05.77	TUBERIA DE COBRE $\phi 1\%$ (S) TIPO "L" AISLADA TERMICAMENTE; INCLUYE VÁLVULAS, ACCESORIOS Y SOPORTERIA.	MI	37.84	\$144.79	\$5,478.71
	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE RECUPERADOR DE ENERGÍA AIRE-AIRE DE PLACA DE ALUMINIO INCLUYE EXTRACTOR (CONFORME A PLANOS) CON BOQUILLA DE ALTA VELOCIDAD PARA DISOLUCIÓN DE AIRE CONTAMINADO. PARA LOS AMBIENTES: PREPARACIÓN DE MUESTRAS Y EXTRACCIÓN DE MATERIAL GENÉTICO ITS Y CARGA VIRAL, PREPARACIÓN DE REACTIVOS ITS Y CARGA VIRAL Y ÁREA DE AMPLIFICACIÓN ITS Y CARGA VIRAL ; INCLUYE: FILTROS PARA AIRE, BASE, ANCLAJES, ANTIVIBRADORES, PROTECCIONES ELÉCTRICAS SEGÚN INDICAN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, CONTROL DE ENCENDIDO, PRUEBAS Y SEÑALIZACIÓN.				
8.07.05.78	RECUPERADOR DE ENERGÍA ERV-1D-05 (3400 CFM DE SUMINISTRO Y3570 CFM DE EXTRACCIÓN).	UNIDAD	1.00	\$24,058.88	\$24,058.88
8.07.05.79	EXTRACTOR EXT-1D-05 (4110 CFM)	UNIDAD	1.00	\$4,211.20	\$4,211.20
8.07.05.80	DUCTO METALICO GALVANIZADO(G-90); INCLUYE DAMPERS, SOPORTERÍA Y PRUEBAS DE HERMETICIDAD.	LBS	117.57	\$2.95	\$346.58
8.07.05.81	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJILLAS DE EXTRACCIÓN 24"x16".	UNIDAD	1.00	\$88.94	\$88.94
8.07.05.82	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJILLAS DE EXTRACCIÓN 20"x14".	UNIDAD	1.00	\$79.60	\$79.60
8.07.05.83	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJILLAS DE EXTRACCIÓN 14"x10".		1.00	\$71.17	\$71.17
	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE SISTEMA TIPO SPLIT PARA LOS AMBIENTES: EXTRACCIÓN DE ADN Y ARN, PREPARACIÓN DE REACTIVOS DE BIOLOGÍA MOLECULAR, ADICIÓN DE MUESTRAS, CUARTO DE TERMOCICLADORES, CUARTO ELECTROFORESIS Y CUARTO OSCURO (BIOLOGÍA MOLECULAR); INCLUYE: FILTROS PARA AIRE, BASES, ANCLAJES, JUNTAS FLEXIBLES, ANTIVIBRADORES, PROTECCIONES ELÉCTRICAS SEGÚN INDICAN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, CONTROL DE TEMPERATURA, PRUEBAS Y SEÑALIZACIÓN.				
8.07.05.84	UNIDAD CONDENSADORA-UC-1D-06 (161 MBTU)	UNIDAD	1.00	\$14,635.35	\$14,635.35
8.07.05.85	UNIDAD MANEJADORA DE AIRE-UMA-1D-06 (161 MBTU)	UNIDAD	1.00	\$29,610.00	\$29,610.00
8.07.05.86	DUCTO METALICO GALVANIZADO(G-90); INCLUYE DAMPERS, SOPORTERÍA Y PRUEBAS DE HERMETICIDAD.	LBS	3004.93	\$2.95	\$8,858.05
8.07.05.87	AISLAMIENTO TERMICO (SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS).	P2	2264.50	\$1.45	\$3,278.09
8.07.05.88	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DIFUSORES 12"x12" (4v)	UNIDAD	4.00	\$81.61	\$326.42
8.07.05.89	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DIFUSORES 12"x12" (3v)	UNIDAD	2.00	\$81.61	\$163.21
8.07.05.90	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DIFUSORES 6"x6" (4v)	UNIDAD	3.00	\$62.52	\$187.57
8.07.05.91	TUBERIA DE COBRE $\phi\%$ (L) TIPO "L" AISLADA TERMICAMENTE; INCLUYE VÁLVULAS, ACCESORIOS Y SOPORTERIA.	MI	64.54	\$98.87	\$6,381.14
8.07.05.92	TUBERIA DE COBRE $\phi 1\%$ (S) TIPO "L" AISLADA TERMICAMENTE; INCLUYE VÁLVULAS, ACCESORIOS Y SOPORTERIA.	MI	65.54	\$144.79	\$9,489.30
	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE RECUPERADOR DE ENERGÍA AIRE-AIRE DE PLACA DE ALUMINIO INCLUYE EXTRACTOR (CONFORME A PLANOS) CON BOQUILLA DE ALTA VELOCIDAD PARA DISOLUCIÓN DE AIRE CONTAMINADO. PARA LOS AMBIENTES: EXTRACCIÓN DE ADN Y ARN, PREPARACIÓN DE REACTIVOS DE BIOLOGÍA MOLECULAR, ADICIÓN DE MUESTRAS, CUARTO DE TERMOCICLADORES, CUARTO ELECTROFORESIS Y CUARTO OSCURO (BIOLOGÍA MOLECULAR); INCLUYE: FILTROS PARA AIRE, BASE, ANCLAJES, ANTIVIBRADORES, PROTECCIONES ELÉCTRICAS SEGÚN INDICAN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, CONTROL DE ENCENDIDO, PRUEBAS Y SEÑALIZACIÓN.				
8.07.05.93	RECUPERADOR DE ENERGÍA ERV 1D-06 (4200 CFM DE SUMINISTRO Y 4410 CFM DE EXTRACCIÓN).	UNIDAD	1.00	\$24,058.88	\$24,058.88
8.07.05.94	EXTRACTOR EXT-1D-06 (5080 CFM).	UNIDAD	1.00	\$4,211.20	\$4,211.20
8.07.05.95	DUCTO METALICO GALVANIZADO(G-90); INCLUYE DAMPERS, SOPORTERÍA Y PRUEBAS DE HERMETICIDAD.	LBS	155.10	\$2.95	\$457.21
8.07.05.96	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJILLAS DE EXTRACCIÓN 36"x24".	UNIDAD	1.00	\$106.10	\$106.10
8.07.05.97	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJILLAS DE EXTRACCIÓN 24"x16".	UNIDAD	1.00	\$88.94	\$88.94
8.07.05.98	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJILLAS DE EXTRACCIÓN 18"x12".	UNIDAD	1.00	\$86.53	\$86.53
8.07.05.99	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJILLAS DE EXTRACCIÓN 12"x8".	UNIDAD	1.00	\$67.12	\$67.12

MINISTERIO DE SALUD
Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional (UACI)

LICITACIÓN ABIERTA DR-CAFTA LA ADA UE CA No. 14/2021 denominado: "REUBICACION, ADECUACION Y TRASLADO DEL LABORATORIO NACIONAL DE SALUD PÚBLICA DE EL SALVADOR", FUENTE DE FINANCIAMIENTO: FONDO GENERAL Y FONDO GLOBAL COMPONENTE VIH/SIDA/SSF/NMF/FASE 2

Resolución de Adjudicación No. 92/2021

ITEM	DESCRIPCIÓN DE PARTIDA DE CONSTRUCCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	SUB TOTALES
	VENTILACIÓN MECÁNICA NORMAL				
	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE EXTRACTOR PARA LOS SIGUIENTES AMBIENTES: SERVICIOS SANITARIOS PERSONAL CABALLEROS, SERVICIOS SANITARIOS PERSONAL DAMAS, LOCKERS PERSONAL CABALLEROS, LOCKERS PERSONAL DAMAS Y ASEO; INCLUYE: BASE METÁLICA, ANCLAJES, ANTIVIBRADORES, PROTECCIONES ELÉCTRICAS SEGÚN INDICAN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, CONTROL DE ENCENDIDO, PRUEBAS Y SEÑALIZACIÓN.				
8.07.05.100	EXTRACTOR EXT-CL-1D-01 (2360 CFM)	UNIDAD	1.00	\$3,799.66	\$3,799.66
8.07.05.101	DUCTO METALICO GALVANIZADO(G-90); INCLUYE DAMPERS, SOPORTERÍA Y PRUEBAS DE HERMETICIDAD.	LBS	841.65	\$2.95	\$2,481.05
8.07.05.102	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJILLAS EXTRACCIÓN 12"x8".	UNIDAD	8.00	\$67.12	\$536.93
8.07.05.103	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJILLAS EXTRACCIÓN 8"x6".	UNIDAD	1.00	\$56.40	\$56.40
8.07.05.104	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJILLAS AIRE EXTERIOR 30"x26".	UNIDAD	1.00	\$291.32	\$291.32
	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE EXTRACTOR DE PLAFÓN PARA EL ÁREA DE ASEO PREPARACIÓN DE MUESTRAS Y EXTRACCIÓN; INCLUYE: BASE METÁLICA, ANCLAJES, ANTIVIBRADORES, PROTECCIONES ELÉCTRICAS SEGÚN INDICAN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, CONTROL DE ENCENDIDO, PRUEBAS Y SEÑALIZACIÓN.				
8.07.05.105	EXTRACTOR EXT-PLA-1D-01 (100 CFM)	UNIDAD	1.00	\$518.21	\$518.21
8.07.05.106	DUCTO METALICO GALVANIZADO(G-90); INCLUYE DAMPERS, SOPORTERÍA Y PRUEBAS DE HERMETICIDAD.	LBS	51.90	\$2.95	\$152.99
8.07.05.107	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJILLAS DE EXTRACCIÓN 10"x8".	UNIDAD	1.00	\$66.50	\$66.50
	RED DE TUBERIA DE PVC PARA DRENAJE DE CONDENSADO CON AISLAMIENTO TERMICO; INCLUYE TUBERÍA VERTICAL, TUBERÍA HORIZONTAL AISLADA, ACCESORIOS, SOPORTERIA, EXCAVACION Y RELLENO, ROTURA Y RESANE DE PAREDES DONDE APLIQUE.				
8.07.05.108	DÍAMETRO 3/4" (VERTICAL CON AISLAMIENTO)	ML	5.80	\$17.42	\$101.06
8.07.05.109	DÍAMETRO 1" (HORIZONTAL CON AISLAMIENTO) AEREA	ML	6.00	\$20.79	\$124.76
8.07.05.110	DÍAMETRO 1 1/2" (HORIZONTAL CON AISLAMIENTO) AEREA	ML	45.12	\$22.08	\$996.36
8.07.05.111	DÍAMETRO 2" (HORIZONTAL CON AISLAMIENTO) ENTERRADA	ML	8.25	\$27.65	\$228.11
8.07.05.112	DÍAMETRO 2" (HORIZONTAL CON AISLAMIENTO) AEREA	ML	14.55	\$26.04	\$378.93
8.07.05.113	DÍAMETRO 3" (HORIZONTAL CON AISLAMIENTO) AEREA	ML	3.81	\$29.65	\$112.96
	REJILLA DE PUERTA DE MARCO Y HOJAS DE ALUMINIO EXTRUIDO DE 0.050 PULGADAS. CON ESPACIADORES DE HOJA DE VINIL Y ACABADO ANODIZADO.				
8.07.05.114	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJILLA DE PUERTA 8"x8".	U	4.00	\$86.07	\$344.27
8.07.05.115	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJILLA DE PUERTA 10"x10".	U	2.00	\$87.97	\$175.95
8.07.05.116	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJILLA DE PUERTA 12"x12".	U	2.00	\$21.78	\$43.56
8.07.05.117	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJILLA DE PUERTA 16"x16".	U	4.00	\$87.97	\$351.90
8.07.06	NIVEL 2, EDIFICIO "D"				
	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE SISTEMA TIPO SPLIT PARA LOS AMBIENTES: ÁREA INSTRUMENTAL, PROCESAMIENTO FÍSICO QUÍMICO LAT, PREANÁLISIS FÍSICO QUÍMICO LAT Y RESGUARADO FÍSICO QUÍMICO LAT; INCLUYE: FILTROS PARA AIRE, BASES, ANCLAJES, JUNTAS FLEXIBLES, ANTIVIBRADORES, PROTECCIONES ELÉCTRICAS SEGÚN INDICAN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, CONTROL DE TEMPERATURA, PRUEBAS Y SEÑALIZACIÓN.				
8.07.06.01	UNIDAD CONDENSADORA-UC-2D-01 (258.30 MBTU)	UNIDAD	1.00	\$20,769.05	\$20,769.05
8.07.06.02	UNIDAD MANEJADORA DE AIRE-UMA-2D-01 (258.30 MBTU)	UNIDAD	1.00	\$29,610.00	\$29,610.00
8.07.06.03	DUCTO METALICO GALVANIZADO(G-90); INCLUYE DAMPERS, SOPORTERÍA Y PRUEBAS DE HERMETICIDAD.	LBS	1924.86	\$2.95	\$5,674.18
8.07.06.04	AISLAMIENTO TERMICO (SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS).	P2	1501.67	\$1.45	\$2,173.82
8.07.06.05	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DIFUSORES 18"x18" (4v)	UNIDAD	1.00	\$132.43	\$132.43
8.07.06.06	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DIFUSORES 12"x12" (4v)	UNIDAD	10.00	\$81.61	\$816.05
8.07.06.07	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DIFUSORES 6"x6" (4v)	UNIDAD	1.00	\$62.52	\$62.52
8.07.06.08	TUBERIA DE COBRE φ¾" (L) TIPO "L" AISLADA TERMICAMENTE; INCLUYE VÁLVULAS, ACCESORIOS Y SOPORTERIA.	MI	8.57	\$107.65	\$922.55
8.07.06.09	TUBERIA DE COBRE φ1½" (S) TIPO "L" AISLADA TERMICAMENTE; INCLUYE VÁLVULAS, ACCESORIOS Y SOPORTERIA.	MI	8.57	\$144.79	\$1,240.82



MINISTERIO DE SALUD

Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional (UACI)

LICITACIÓN ABIERTA DR-CAFTA LA ADA UE CA No. 14/2021 denominado: "REUBICACION, ADECUACION Y TRASLADO DEL LABORATORIO NACIONAL DE SALUD PÚBLICA DE EL SALVADOR", FUENTE DE FINANCIAMIENTO: FONDO GENERAL Y FONDO GLOBAL COMPONENTE VIH/SIDA/SSF/NMF/FASE 2

Resolución de Adjudicación No. 92/2021

ITEM	DESCRIPCIÓN DE PARTIDA DE CONSTRUCCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	SUB TOTALES
	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE RECUPERADOR DE ENERGÍA AIRE-AIRE DE PLACA DE ALUMINIO INCLUYE EXTRACTOR (CONFORME A PLANOS) CON BOQUILLA DE ALTA VELOCIDAD PARA DISOLUCIÓN DE AIRE CONTAMINADO. PARA LOS AMBIENTES: ÁREA INSTRUMENTAL, PROCESAMIENTO FÍSICO QUÍMICO LAT, PREENÁLISIS FÍSICO QUÍMICO LAT Y RESGUARDO FÍSICO QUÍMICO LAT; INCLUYE: FILTROS PARA A ; INCLUYE: FILTROS PARA AIRE, BASE, ANCLAJES, ANTIVIBRADORES, PROTECCIONES ELÉCTRICAS SEGÚN INDICAN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, CONTROL DE ENCENDIDO, PRUEBAS Y SEÑALIZACIÓN.				
8.07.06.10	RECUPERADOR DE ENERGÍA ERV-2D-01 (3400 CFM DE SUMINISTRO Y 3570 CFM DE EXTRACCIÓN).	UNIDAD	2.00	\$24,058.88	\$48,117.75
8.07.06.11	EXTRACTOR EXT-2D-01 (8220 CFM).	UNIDAD	1.00	\$4,211.20	\$4,211.20
8.07.06.12	DUCTO METALICO GALVANIZADO(G-90); INCLUYE DAMPERS, SOPORTERÍA Y PRUEBAS DE HERMETICIDAD.	LBS	59.35	\$2.95	\$174.95
8.07.06.13	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJILLAS DE EXTRACCIÓN 36"x24".	UNIDAD	2.00	\$106.10	\$212.19
	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE SISTEMA TIPO SPLIT PARA EL AMBIENTE: CROMATOGRAFÍA; INCLUYE: FILTROS PARA AIRE, BASES, ANCLAJES, JUNTAS FLEXIBLES, ANTIVIBRADORES, PROTECCIONES ELÉCTRICAS SEGÚN INDICAN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, CONTROL DE TEMPERATURA, PRUEBAS Y SEÑALIZACIÓN.				
8.07.06.14	UNIDAD CONDENSADORA-UC-2D-02 (126.10 MBTU)	UNIDAD	1.00	\$13,101.94	\$13,101.94
8.07.06.15	UNIDAD MANEJADORA DE AIRE-UMA-2D-02 (126.10 MBTU)	UNIDAD	1.00	\$29,610.00	\$29,610.00
8.07.06.16	DUCTO METALICO GALVANIZADO(G-90); INCLUYE DAMPERS, SOPORTERÍA Y PRUEBAS DE HERMETICIDAD.	LBS	632.91	\$2.95	\$1,865.72
8.07.06.17	AISLAMIENTO TERMICO (SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS).	P2	499.57	\$1.45	\$723.18
8.07.06.18	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DIFUSORES 16"x16" (4v)	UNIDAD	4.00	\$115.06	\$460.23
8.07.06.19	TUBERIA DE COBRE φ¾" (8L) TIPO "L" AISLADA TERMICAMENTE; INCLUYE VÁLVULAS, ACCESORIOS Y SOPORTERIA.	MI	7.11	\$98.87	\$702.97
8.07.06.20	TUBERIA DE COBRE φ1½" (5) TIPO "L" AISLADA TERMICAMENTE; INCLUYE VÁLVULAS, ACCESORIOS Y SOPORTERIA.	MI	7.11	\$136.44	\$970.11
	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE RECUPERADOR DE ENERGÍA AIRE-AIRE DE PLACA DE ALUMINIO INCLUYE EXTRACTOR (CONFORME A PLANOS) CON BOQUILLA DE ALTA VELOCIDAD PARA DISOLUCIÓN DE AIRE CONTAMINADO. PARA EL AMBIENTE: CROMATOGRAFÍA; INCLUYE: FILTROS PARA AIRE, BASE, ANCLAJES, ANTIVIBRADORES, PROTECCIONES ELÉCTRICAS SEGÚN INDICAN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, CONTROL DE ENCENDIDO, PRUEBAS Y SEÑALIZACIÓN.				
8.07.06.21	RECUPERADOR DE ENERGÍA ERV-2D-02 (3500 CFM DE SUMINISTRO Y 3675 CFM DE EXTRACCIÓN).	UNIDAD	1.00	\$24,058.88	\$24,058.88
8.07.06.22	EXTRACTOR EXT-2D-02 (4235 CFM).	UNIDAD	1.00	\$1,974.00	\$1,974.00
8.07.06.23	DUCTO METALICO GALVANIZADO(G-90); INCLUYE DAMPERS, SOPORTERÍA Y PRUEBAS DE HERMETICIDAD.	LBS	105.38	\$2.95	\$310.64
8.07.06.24	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJILLAS DE EXTRACCIÓN 36"x24".	UNIDAD	1.00	\$106.10	\$106.10
	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE SISTEMA TIPO SPLIT PARA LOS AMBIENTES: PROCESAMIENTO TOXOCOLOGÍA LAT Y PREENÁLISIS TOXOCOLOGÍA LAT; INCLUYE: FILTROS PARA AIRE, BASES, ANCLAJES, JUNTAS FLEXIBLES, ANTIVIBRADORES, PROTECCIONES ELÉCTRICAS SEGÚN INDICAN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, CONTROL DE TEMPERATURA, PRUEBAS Y SEÑALIZACIÓN.				
8.07.06.25	UNIDAD CONDENSADORA-UC-2D-03 (157.40 MBTU)	UNIDAD	1.00	\$14,635.35	\$14,635.35
8.07.06.26	UNIDAD MANEJADORA DE AIRE-UMA-2D-03 (157.40 MBTU)	UNIDAD	1.00	\$29,610.00	\$29,610.00
8.07.06.27	DUCTO METALICO GALVANIZADO(G-90); INCLUYE DAMPERS, SOPORTERÍA Y PRUEBAS DE HERMETICIDAD.	LBS	969.34	\$2.95	\$2,857.46
8.07.06.28	AISLAMIENTO TERMICO (SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS).	P2	721.23	\$1.45	\$1,044.05
8.07.06.29	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DIFUSORES 12"x12" (3v)	UNIDAD	1.00	\$81.61	\$81.61
8.07.06.30	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DIFUSORES 12"x12" (4v)	UNIDAD	5.00	\$81.61	\$408.03
8.07.06.31	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DIFUSORES 6"x6" (4v)	UNIDAD	1.00	\$62.52	\$62.52
8.07.06.32	TUBERIA DE COBRE ½ (L) TIPO "L" AISLADA TERMICAMENTE; INCLUYE VÁLVULAS, ACCESORIOS Y SOPORTERIA.	MI	8.53	\$98.87	\$843.37
8.07.06.33	TUBERIA DE COBRE φ1½" (S) TIPO "L" AISLADA TERMICAMENTE; INCLUYE VÁLVULAS, ACCESORIOS Y SOPORTERIA.	MI	8.53	\$144.79	\$1,235.03

MINISTERIO DE SALUD
Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional (UACI)

LICITACIÓN ABIERTA DR-CAFTA LA ADA UE CA No. 14/2021 denominado: "REUBICACION, ADECUACION Y
TRASLADO DEL LABORATORIO NACIONAL DE SALUD PÚBLICA DE EL SALVADOR", FUENTE DE
FINANCIAMIENTO: FONDO GENERAL Y FONDO GLOBAL COMPONENTE VIH/SIDA/SSF/NMF/FASE 2

Resolución de Adjudicación No. 92/2021

ITEM	DESCRIPCIÓN DE PARTIDA DE CONSTRUCCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	SUB TOTALES
	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE RECUPERADOR DE ENERGÍA AIRE-AIRE DE PLACA DE ALUMINIO INCLUYE EXTRACTOR (CONFORME A PLANOS) CON BOQUILLA DE ALTA VELOCIDAD PARA DISOLUCIÓN DE AIRE CONTAMINADO. PARA LOS AMBIENTES: PROCESAMIENTO TOXOCOLOGÍA LAT Y PREENÁLISIS TOXOCOLOGÍA LAT; INCLUYE: FILTROS PARA AIRE, BASE, ANCLAJES, ANTIVIBRADORES, PROTECCIONES ELÉCTRICAS SEGÚN INDICAN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, CONTROL DE ENCENDIDO, PRUEBAS Y SEÑALIZACIÓN.				
8.07.06.34	RECUPERADOR DE ENERGÍA ERV-2D-03 (4100 CFM DE SUMINISTRO Y 4305 CFM DE EXTRACCIÓN).	UNIDAD	1.00	\$36,299.54	\$36,299.54
8.07.06.35	EXTRACTOR EXT-2D-03 (4955 CFM).	UNIDAD	1.00	\$1,974.00	\$1,974.00
8.07.06.36	DUCTO METALICO GALVANIZADO(G-90); INCLUYE DAMPERS, SOPORTERÍA Y PRUEBAS DE HERMETICIDAD.	LBS	121.18	\$2.95	\$357.22
8.07.06.37	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJILLAS DE EXTRACCIÓN 36"x24".	UNIDAD	1.00	\$106.10	\$106.10
	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE CAMPANA DE EXTRACCIÓN (LABORATORIO) PARA POCETAS DE COLORACIÓN; INCLUYE UN SISTEMA DE EXTRACCIÓN DE LABORATORIO DE AIRE AL EXTERIOR. PARA LOS AMBIENTES: MICROBIOLOGÍA Y LABORATORIO DE ALIMENTOS ; INCLUYE: FILTROS PARA AIRE, BASE, ANCLAJES, ANTIVIBRADORES, PROTECCIONES ELÉCTRICAS SEGÚN INDICAN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, CONTROL DE ENCENDIDO, PRUEBAS Y SEÑALIZACIÓN.				
8.07.06.38	CAMPANA DE EXTRACCIÓN CE-2D-04 (1800 CFM)	UNIDAD	1.00	\$961.29	\$961.29
8.07.06.39	EXTRACTOR EXT-CE-2D-04 (2160 CFM)	UNIDAD	1.00	\$18,076.26	\$18,076.26
8.07.06.40	DUCTO CIRCULAR PLASTICO DE PVC DE ϕ 16"; INCLUYE SOPORTERÍA Y PRUEBAS DE HERMETICIDAD.	MI	3.65	\$252.00	\$919.80
	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE SISTEMA TIPO SPLIT PARA EL AMBIENTE: ABSORCIÓN ÁTOMICA; INCLUYE: FILTROS PARA AIRE, BASES, ANCLAJES, JUNTAS FLEXIBLES, ANTIVIBRADORES, PROTECCIONES ELÉCTRICAS SEGÚN INDICAN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, CONTROL DE TEMPERATURA, PRUEBAS Y SEÑALIZACIÓN.				
8.07.06.41	UNIDAD CONDENSADORA-UC-2D-04 (218.50 MBTU)	UNIDAD	1.00	\$16,168.77	\$16,168.77
8.07.06.42	UNIDAD MANEJADORA DE AIRE-UMA-2D-04 (218.50 MBTU)	UNIDAD	1.00	\$29,610.00	\$29,610.00
8.07.06.43	DUCTO METALICO GALVANIZADO(G-90); INCLUYE DAMPERS, SOPORTERÍA Y PRUEBAS DE HERMETICIDAD.	LBS	1104.83	\$2.95	\$3,256.86
8.07.06.44	AISLAMIENTO TERMICO (SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS).	P2	824.81	\$1.45	\$1,193.99
8.07.06.45	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DIFUSORES 24"x24" (2v)	UNIDAD	3.00	\$161.59	\$484.77
8.07.06.46	TUBERIA DE COBRE ϕ 3/4" (L) TIPO "L" AISLADA TERMICAMENTE; INCLUYE VÁLVULAS, ACCESORIOS Y SOPORTERIA.	MI	4.83	\$107.65	\$519.94
8.07.06.47	TUBERIA DE COBRE ϕ 1 1/2" (S) TIPO "L" AISLADA TERMICAMENTE; INCLUYE VÁLVULAS, ACCESORIOS Y SOPORTERIA.	MI	4.83	\$144.79	\$699.32
	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE RECUPERADOR DE ENERGÍA AIRE-AIRE DE PLACA DE ALUMINIO INCLUYE EXTRACTOR (CONFORME A PLANOS) CON BOQUILLA DE ALTA VELOCIDAD PARA DISOLUCIÓN DE AIRE CONTAMINADO. PARA EL AMBIENTE: ABSORCIÓN ÁTOMICA; INCLUYE: FILTROS PARA AIRE, BASE, ANCLAJES, ANTIVIBRADORES, PROTECCIONES ELÉCTRICAS SEGÚN INDICAN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, CONTROL DE ENCENDIDO, PRUEBAS Y SEÑALIZACIÓN.				
8.07.06.48	RECUPERADOR DE ENERGÍA ERV-2D-04 (5850 CFM DE SUMINISTRO Y 6000 CFM DE EXTRACCIÓN).	UNIDAD	1.00	\$47,131.82	\$47,131.82
8.07.06.49	EXTRACTOR EXT-2D-04 (6900 CFM).	UNIDAD	1.00	\$1,974.00	\$1,974.00
8.07.06.50	DUCTO METALICO GALVANIZADO(G-90); INCLUYE DAMPERS, SOPORTERÍA Y PRUEBAS DE HERMETICIDAD.	LBS	112.27	\$2.95	\$330.95
8.07.06.51	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJILLAS DE EXTRACCIÓN 48"x20".	UNIDAD	1.00	\$293.65	\$293.65
	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE SISTEMA TIPO SPLIT PARA LOS AMBIENTES: MICROBIOLOGÍA ALIMENTOS LAT, PREENÁLISIS ALIMENTOS LAT Y PREENÁLISIS AGUAS LAT; INCLUYE: FILTROS PARA AIRE, BASES, ANCLAJES, JUNTAS FLEXIBLES, ANTIVIBRADORES, PROTECCIONES ELÉCTRICAS SEGÚN INDICAN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, CONTROL DE TEMPERATURA, PRUEBAS Y SEÑALIZACIÓN.				
8.07.06.52	UNIDAD CONDENSADORA-UC-2D-05 (232.60 MBTU)	UNIDAD	1.00	\$16,168.77	\$16,168.77
8.07.06.53	UNIDAD MANEJADORA DE AIRE-UMA-2D-05 (232.60 MBTU)	UNIDAD	1.00	\$29,610.00	\$29,610.00

MINISTERIO DE SALUD
Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional (UACI)

LICITACIÓN ABIERTA DR-CAFTA LA ADA UE CA No. 14/2021 denominado: "REUBICACION, ADECUACION Y TRASLADO DEL LABORATORIO NACIONAL DE SALUD PÚBLICA DE EL SALVADOR", FUENTE DE FINANCIAMIENTO: FONDO GENERAL Y FONDO GLOBAL COMPONENTE VIH/SIDA/SSF/NMF/FASE 2

Resolución de Adjudicación No. 92/2021

ITEM	DESCRIPCIÓN DE PARTIDA DE CONSTRUCCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	SUB TOTALES
8.07.06.54	DUCTO METALICO GALVANIZADO(G-90); INCLUYE DAMPERS, SOPORTERÍA Y PRUEBAS DE HERMETICIDAD.	LBS	1095.70	\$2.95	\$3,229.95
8.07.06.55	AISLAMIENTO TERMICO (SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS).	P2	891.90	\$1.45	\$1,291.11
8.07.06.56	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DIFUSORES 18"x18" (3v)	UNIDAD	2.00	\$134.03	\$268.07
8.07.06.57	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DIFUSORES 18"x18" (4v)	UNIDAD	4.00	\$132.43	\$529.72
8.07.06.58	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DIFUSORES 12"x12" (4v)	UNIDAD	4.00	\$81.61	\$326.42
8.07.06.59	TUBERIA DE COBRE φ¾" (L) TIPO "L" AISLADA TERMICAMENTE; INCLUYE VÁLVULAS, ACCESORIOS Y SOPORTERIA.	MI	2.22	\$107.65	\$238.98
8.07.06.60	TUBERIA DE COBRE φ1¾" (S) TIPO "L" AISLADA TERMICAMENTE; INCLUYE VÁLVULAS, ACCESORIOS Y SOPORTERIA.	MI	2.22	\$144.79	\$321.43
	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE RECUPERADOR DE ENERGÍA AIRE-AIRE DE PLACA DE ALUMINIO INCLUYE EXTRACTOR (CONFORME A PLANOS) CON BOQUILLA DE ALTA VELOCIDAD PARA DISOLUCIÓN DE AIRE CONTAMINADO. PARA LOS AMBIENTES: MICROBIOLOGÍA ALIMENTOS LAT, PREAMÁLISIS ALIMENTOS LAT Y PREAMÁLISIS AGUAS LAT; INCLUYE: FILTROS PARA AIRE, BASE, ANCLAJES, ANTIVIBRADORES, PROTECCIONES ELÉCTRICAS SEGÚN INDICAN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, CONTROL DE ENCENDIDO, PRUEBAS Y SEÑALIZACIÓN.				
8.07.06.61	RECUPERADOR DE ENERGÍA ERV-2D-05 (3100 CFM DE SUMINISTRO Y 3250 CFM DE EXTRACCIÓN).	UNIDAD	2.00	\$23,942.92	\$47,885.84
8.07.06.62	EXTRACTOR EXT-2D-05 (7480 CFM)	UNIDAD	1.00	\$4,211.20	\$4,211.20
8.07.06.63	DUCTO METALICO GALVANIZADO(G-90); INCLUYE DAMPERS, SOPORTERÍA Y PRUEBAS DE HERMETICIDAD.	LBS	201.05	\$2.95	\$592.66
8.07.06.64	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJILLAS DE EXTRACCIÓN 18"x18".	UNIDAD	2.00	\$80.35	\$160.71
8.07.06.65	VENTILACIÓN MECÁNICA ESPECIAL				
	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE EXTRACTOR PARA CAMARA DE EXTRACCIÓN DE VAPORES Y GASES TÓXICOS EN EL AMBIENTE DE AREA DE CALOR; INCLUYE: BASE METÁLICA, ANCLAJES, ANTIVIBRADORES, PROTECCIONES ELÉCTRICAS SEGÚN INDICAN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, CONTROL DE ENCENDIDO, PRUEBAS Y SEÑALIZACIÓN.				
8.07.06.66	EXTRACTOR EXT-CA-2D-01 (1500 CFM)	UNIDAD	1.00	\$16,340.29	\$16,340.29
8.07.06.67	DUCTO CIRCULAR PLASTICO DE PVC DE φ14"; INCLUYE SOPORTERÍA Y PRUEBAS DE HERMETICIDAD.	MI	9.49	\$213.35	\$2,024.69
	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE EXTRACTOR PARA CABINA EXTRACTORA BLOQUE DIGESTOR EN EL AMBIENTE DE AREA DE CALOR; INCLUYE: BASE METÁLICA, ANCLAJES, ANTIVIBRADORES, PROTECCIONES ELÉCTRICAS SEGÚN INDICAN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, CONTROL DE ENCENDIDO, PRUEBAS Y SEÑALIZACIÓN.				
8.07.06.68	EXTRACTOR EXT-CA-2D-02 (1500 CFM)	UNIDAD	1.00	\$16,340.29	\$16,340.29
8.07.06.69	DUCTO CIRCULAR PLASTICO DE PVC DE φ14"; INCLUYE SOPORTERÍA Y PRUEBAS DE HERMETICIDAD.	MI	10.91	\$213.35	\$2,327.65
	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE EXTRACTOR PARA CABINA EXTRACTORA BLOQUE DIGESTOR EN EL AMBIENTE DE AREA DE CALOR; INCLUYE: BASE METÁLICA, ANCLAJES, ANTIVIBRADORES, PROTECCIONES ELÉCTRICAS SEGÚN INDICAN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, CONTROL DE ENCENDIDO, PRUEBAS Y SEÑALIZACIÓN.				
8.07.06.70	EXTRACTOR EXT-CA-2D-03 (1500 CFM)	UNIDAD	1.00	\$16,340.29	\$16,340.29
8.07.06.71	DUCTO CIRCULAR PLASTICO DE PVC DE φ14"; INCLUYE SOPORTERÍA Y PRUEBAS DE HERMETICIDAD.	MI	11.41	\$213.35	\$2,434.32
	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE EXTRACTOR PARA CAMARA DE EXTRACCIÓN DE GASES Y VAPORES TÓXICOS EN EL AMBIENTE FÍSICO-QUÍMICO DEL LAT; INCLUYE: BASE METÁLICA, ANCLAJES, ANTIVIBRADORES, PROTECCIONES ELÉCTRICAS SEGÚN INDICAN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, CONTROL DE ENCENDIDO, PRUEBAS Y SEÑALIZACIÓN.				
8.07.06.72	EXTRACTOR EXT-CA-2D-04 (1500 CFM)	UNIDAD	1.00	\$16,340.29	\$16,340.29

MINISTERIO DE SALUD
Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional (UACI)

LICITACIÓN ABIERTA DR-CAFTA LA ADA UE CA No. 14/2021 denominado: "REUBICACION, ADECUACION Y TRASLADO DEL LABORATORIO NACIONAL DE SALUD PÚBLICA DE EL SALVADOR", FUENTE DE FINANCIAMIENTO: FONDO GENERAL Y FONDO GLOBAL COMPONENTE VIH/SIDA/SSF/NMF/FASE 2

Resolución de Adjudicación No. 92/2021

ITEM	DESCRIPCIÓN DE PARTIDA DE CONSTRUCCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	SUB TOTALES
8.07.06.73	DUCTO CIRCULAR PLASTICO DE PVC DE ϕ 14"; INCLUYE SOPORTERÍA Y PRUEBAS DE HERMETICIDAD.	MI	6.79	\$213.35	\$1,448.65
	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE EXTRACTOR PARA CAMARA DE EXTRACCIÓN DE GASES Y VAPORES TÓXICO EN EL AMBIENTE FÍSICO-QUÍMICO DEL LAT (S); INCLUYE: BASE METÁLICA, ANCLAJES, ANTIVIBRADORES, PROTECCIONES ELÉCTRICAS SEGÚN INDICAN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, CONTROL DE ENCENDIDO, PRUEBAS Y SEÑALIZACIÓN.				
8.07.06.74	EXTRACTOR EXT-CA-2D-05 (1500 CFM)	UNIDAD	1.00	\$16,340.29	\$16,340.29
8.07.06.75	DUCTO CIRCULAR PLASTICO DE PVC DE ϕ 14"; INCLUYE SOPORTERÍA Y PRUEBAS DE HERMETICIDAD.	MI	10.24	\$213.35	\$2,184.70
	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE EXTRACTOR PARA CAMARA EXTRACCIÓN DE GASES Y VAPORES TÓXICOS EN EL AMBIENTE FÍSICO-QUÍMICO DEL LAT; INCLUYE: BASE METÁLICA, ANCLAJES, ANTIVIBRADORES, PROTECCIONES ELÉCTRICAS SEGÚN INDICAN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, CONTROL DE ENCENDIDO, PRUEBAS Y SEÑALIZACIÓN.				
8.07.06.76	EXTRACTOR EXT-CA-2D-06 (1500 CFM)	UNIDAD	1.00	\$16,340.29	\$16,340.29
8.07.06.77	DUCTO CIRCULAR PLASTICO DE PVC DE ϕ 14"; INCLUYE SOPORTERÍA Y PRUEBAS DE HERMETICIDAD.	MI	12.24	\$213.35	\$2,611.40
	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE EXTRACTOR PARA CAMARA DE EXTRACCIÓN DE GASES Y VAPORES TÓXICOS EN EL AMBIENTE DE TOXICOLOGÍA DEL LAT; INCLUYE: BASE METÁLICA, ANCLAJES, ANTIVIBRADORES, PROTECCIONES ELÉCTRICAS SEGÚN INDICAN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, CONTROL DE ENCENDIDO, PRUEBAS Y SEÑALIZACIÓN.				
8.07.06.78	EXTRACTOR EXT-CA-2D-07 (1500 CFM)	UNIDAD	1.00	\$16,340.29	\$16,340.29
8.07.06.79	DUCTO CIRCULAR PLASTICO DE PVC DE ϕ 14"; INCLUYE SOPORTERÍA Y PRUEBAS DE HERMETICIDAD.	MI	7.64	\$213.35	\$1,629.99
	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE EXTRACTOR PARA CAMARA DE EXTRACCIÓN DE GASES Y VAPORES TÓXICOS EN EL AMBIENTE DE TOXICOLOGÍA DEL LAT; INCLUYE: BASE METÁLICA, ANCLAJES, ANTIVIBRADORES, PROTECCIONES ELÉCTRICAS SEGÚN INDICAN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, CONTROL DE ENCENDIDO, PRUEBAS Y SEÑALIZACIÓN.				
8.07.06.80	EXTRACTOR EXT-CA-2D-08 (1500 CFM)	UNIDAD	1.00	\$16,340.29	\$16,340.29
8.07.06.81	DUCTO CIRCULAR PLASTICO DE PVC DE ϕ 14"; INCLUYE SOPORTERÍA Y PRUEBAS DE HERMETICIDAD.	MI	4.99	\$213.35	\$1,064.62
	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE EQUIPO DE EXTRACCIÓN PARA ESPECTOFOTOMETRO EN EL AMBIENTE DE ABSORCIÓN ATÓMICA; INCLUYE: BASE METÁLICA, ANCLAJES, ANTIVIBRADORES, PROTECCIONES ELÉCTRICAS SEGÚN INDICAN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, CONTROL DE ENCENDIDO, PRUEBAS Y SEÑALIZACIÓN.				
8.07.06.82	EXTRACTOR EXT-EQ-2D-01 (450 CFM)	UNIDAD	1.00	\$12,868.36	\$12,868.36
8.07.06.83	DUCTO CIRCULAR PLASTICO DE CPVC DE ϕ 10"; INCLUYE SOPORTERÍA Y PRUEBAS DE HERMETICIDAD.	MI	14.13	\$184.37	\$2,605.17
	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE EQUIPO DE EXTRACCIÓN PARA ESPECTOFOTOMETRO EN EL AMBIENTE DE ABSORCIÓN ATÓMICA; INCLUYE: BASE METÁLICA, ANCLAJES, ANTIVIBRADORES, PROTECCIONES ELÉCTRICAS SEGÚN INDICAN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, CONTROL DE ENCENDIDO, PRUEBAS Y SEÑALIZACIÓN.				
8.07.06.84	EXTRACTOR EXT-EQ-2D-02 (450 CFM)	UNIDAD	1.00	\$12,868.36	\$12,868.36
8.07.06.85	DUCTO CIRCULAR PLASTICO DE CPVC DE ϕ 10"; INCLUYE SOPORTERÍA Y PRUEBAS DE HERMETICIDAD.	MI	16.74	\$184.37	\$3,086.38
	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE EQUIPO DE EXTRACCIÓN PARA ESPECTOFOTOMETRO EN EL AMBIENTE DE ABSORCIÓN ATÓMICA; INCLUYE: BASE METÁLICA, ANCLAJES, ANTIVIBRADORES, PROTECCIONES ELÉCTRICAS SEGÚN INDICAN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, CONTROL DE ENCENDIDO, PRUEBAS Y SEÑALIZACIÓN.				
8.07.06.86	EXTRACTOR EXT-EQ-2D-03 (450 CFM)	UNIDAD	1.00	\$12,868.36	\$12,868.36
8.07.06.87	DUCTO CIRCULAR PLASTICO DE CPVC DE ϕ 10"; INCLUYE SOPORTERÍA Y PRUEBAS DE HERMETICIDAD.	MI	13.21	\$184.37	\$2,435.55



MINISTERIO DE SALUD

Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional (UACI)

LICITACIÓN ABIERTA DR-CAFTA LA ADA UE CA No. 14/2021 denominado: "REUBICACION, ADECUACION Y TRASLADO DEL LABORATORIO NACIONAL DE SALUD PÚBLICA DE EL SALVADOR", FUENTE DE FINANCIAMIENTO: FONDO GENERAL Y FONDO GLOBAL COMPONENTE VIH/SIDA/SSF/NMF/FASE 2

Resolución de Adjudicación No. 92/2021

ITEM	DESCRIPCIÓN DE PARTIDA DE CONSTRUCCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	SUB TOTALES
	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE EQUIPO DE EXTRACCIÓN PARA ESPECTOFOTOMETRO EMISIÓN DE PLASMA EN EL AMBIENTE DE ABSORCIÓN ATÓMICA; INCLUYE: BASE METÁLICA, ANCLAJES, ANTIVIBRADORES, PROTECCIONES ELÉCTRICAS SEGÚN INDICAN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, CONTROL DE ENCENDIDO, PRUEBAS Y SEÑALIZACIÓN.				
8.07.06.88	EXTRACTOR EXT-EQ-2D-04 (450 CFM)	UNIDAD	1.00	\$12,868.36	\$12,868.36
8.07.06.89	DUCTO CIRCULAR PLASTICO DE CPVC DE ϕ 10"; INCLUYE SOPORTERÍA Y PRUEBAS DE HERMETICIDAD.	MI	10.99	\$184.37	\$2,026.24
	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE EQUIPO DE EXTRACCIÓN PARA ESPECTOFOTOMETRO EN EL AMBIENTE DE ABSORCIÓN ATÓMICA; INCLUYE: BASE METÁLICA, ANCLAJES, ANTIVIBRADORES, PROTECCIONES ELÉCTRICAS SEGÚN INDICAN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, CONTROL DE ENCENDIDO, PRUEBAS Y SEÑALIZACIÓN.				
8.07.06.90	EXTRACTOR EXT-EQ-2D-05 (450 CFM)	UNIDAD	1.00	\$12,868.36	\$12,868.36
8.07.06.91	DUCTO CIRCULAR PLASTICO DE CPVC DE ϕ 10"; INCLUYE SOPORTERÍA Y PRUEBAS DE HERMETICIDAD.	MI	12.13	\$184.37	\$2,236.43
	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE EQUIPO DE EXTRACCIÓN PARA ESPECTOFOTOMETRO EN EL AMBIENTE DE ABSORCIÓN ATÓMICA; INCLUYE: BASE METÁLICA, ANCLAJES, ANTIVIBRADORES, PROTECCIONES ELÉCTRICAS SEGÚN INDICAN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, CONTROL DE ENCENDIDO, PRUEBAS Y SEÑALIZACIÓN.				
8.07.06.92	EXTRACTOR EXT-EQ-2D-06 (450 CFM)	UNIDAD	1.00	\$12,868.36	\$12,868.36
8.07.06.93	DUCTO CIRCULAR PLASTICO DE CPVC DE ϕ 10"; INCLUYE SOPORTERÍA Y PRUEBAS DE HERMETICIDAD.	MI	10.68	\$184.37	\$1,969.09
	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE EQUIPO DE EXTRACCIÓN PARA TITULADOR POTENCIOMÉTRO EN EL AMBIENTE FÍSICO-QUÍMICO LAT; INCLUYE: BASE METÁLICA, ANCLAJES, ANTIVIBRADORES, PROTECCIONES ELÉCTRICAS SEGÚN INDICAN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, CONTROL DE ENCENDIDO, PRUEBAS Y SEÑALIZACIÓN.				
8.07.06.94	EXTRACTOR EXT-EQ-2D-07 (450 CFM)	UNIDAD	1.00	\$12,868.36	\$12,868.36
8.07.06.95	DUCTO CIRCULAR PLASTICO DE PVC DE ϕ 10"; INCLUYE SOPORTERÍA Y PRUEBAS DE HERMETICIDAD.	MI	5.62	\$184.37	\$1,036.17
8.07.06.96	VENTILACIÓN MECÁNICA NORMAL				
	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE EXTRACTOR CENTRIFUGO EN LINEA PARA LA BODEGA DE QUÍMICOS Y BODEGA DE INSUMO DE OFICINA Y LIMPIEZA; INCLUYE: SOPORTE METÁLICO, ANCLAJES, ANTIVIBRADORES, PROTECCIONES ELÉCTRICAS SEGÚN INDICAN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, CONTROL DE ENCENDIDO, PRUEBAS Y SEÑALIZACIÓN.				
8.07.06.97	EXTRACTOR EXT-CL-2D-02 (1000 CFM)	UNIDAD	1.00	\$2,574.10	\$2,574.10
8.07.06.98	DUCTO METALICO GALVANIZADO(G-90) CON AISLAMIENTO TERMICO; INCLUYE DAMPERS, SOPORTERÍA Y PRUEBAS DE HERMETICIDAD.	LBS	207.89	\$2.95	\$612.83
8.07.06.99	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJILLAS EXTRACCIÓN 18"x12".	UNIDAD	1.00	\$86.53	\$86.53
8.07.06.100	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJILLAS EXTRACCIÓN 14"x10".	UNIDAD	1.00	\$71.17	\$71.17
8.07.06.101	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJILLAS AIRE EXTERIOR 20"x14".	UNIDAD	1.00	\$234.06	\$234.06
	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE EXTRACTOR TIPO HONGO PARA EL ÁREA DE CALOR; INCLUYE: BASE METÁLICA, ANCLAJES, ANTIVIBRADORES, PROTECCIONES ELÉCTRICAS SEGÚN INDICAN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, CONTROL DE ENCENDIDO, PRUEBAS Y SEÑALIZACIÓN.				
8.07.06.102	EXTRACTOR EXT-HON-2D-01 (2250 CFM)	UNIDAD	1.00	\$2,542.91	\$2,542.91
8.07.06.103	DUCTO METALICO GALVANIZADO(G-90); INCLUYE DAMPERS, SOPORTERÍA Y PRUEBAS DE HERMETICIDAD.	LBS	192.97	\$2.95	\$568.84
8.07.06.104	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJILLAS EXTRACCIÓN 20"x14".	UNIDAD	2.00	\$100.40	\$200.80
	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE EXTRACTOR DE PLAFÓN PARA EL ÁREA DE ASEO PROCESAMIENTO DE MUESTRAS Y ACOPIO TEMPORAL DE DESCHOS COMUNES; INCLUYE: BASE METÁLICA, ANCLAJES, ANTIVIBRADORES, PROTECCIONES ELÉCTRICAS SEGÚN INDICAN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, CONTROL DE ENCENDIDO, PRUEBAS Y SEÑALIZACIÓN.				
8.07.06.105	EXTRACTOR EXT-PLA-2D-01 (100 CFM)	UNIDAD	1.00	\$487.97	\$487.97



MINISTERIO DE SALUD

Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional (UACI)

LICITACIÓN ABIERTA DR-CAFTA LA ADA UE CA No. 14/2021 denominado: "REUBICACION, ADECUACION Y TRASLADO DEL LABORATORIO NACIONAL DE SALUD PÚBLICA DE EL SALVADOR", FUENTE DE FINANCIAMIENTO: FONDO GENERAL Y FONDO GLOBAL COMPONENTE VIH/SIDA/SSF/NMF/FASE 2

Resolución de Adjudicación No. 92/2021

ITEM	DESCRIPCIÓN DE PARTIDA DE CONSTRUCCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	SUB TOTALES
8.07.06.106	EXTRACTOR EXT-PLA-2D-02 (100 CFM)	UNIDAD	1.00	\$487.97	\$487.97
8.07.06.107	DUCTO METALICO GALVANIZADO(G-90); INCLUYE DAMPERS, SOPORTERÍA Y PRUEBAS DE HERMETICIDAD.	LBS	51.90	\$2.95	\$152.99
8.07.06.108	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJILLAS AIRE EXTERIOR 10"x8".	UNIDAD	1.00	\$151.92	\$151.92
	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE EXTRACTOR DE PLAFÓN PARA EL ÁREA DE RESGUARDO DE MICROALIMENTOS; INCLUYE: BASE METÁLICA, ANCLAJES, ANTIVIBRADORES, PROTECCIONES ELÉCTRICAS SEGÚN INDICAN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, CONTROL DE ENCENDIDO, PRUEBAS Y SEÑALIZACIÓN.				
8.07.06.109	EXTRACTOR EXT-PLA-2D-03 (160 CFM)	UNIDAD	1.00	\$487.97	\$487.97
8.07.06.110	DUCTO METALICO GALVANIZADO(G-90); INCLUYE DAMPERS, SOPORTERÍA Y PRUEBAS DE HERMETICIDAD.	LBS	22.45	\$2.95	\$66.18
8.07.06.111	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJILLAS AIRE EXTERIOR 6"x6".	UNIDAD	1.00	\$135.82	\$135.82
	RED DE TUBERIA DE PVC PARA DRENAJE DE CONDENSADO CON AISLAMIENTO TERMICO; INCLUYE TUBERÍA VERTICAL, TUBERÍA HORIZONTAL AISLADA, ACCESORIOS, SOPORTERIA, EXCAVACION Y RELLENO, ROTURA Y RESANE DE PAREDES DONDE APLIQUE.				
8.07.06.112	DÍAMETRO 3/8" (VERTICAL CON AISLAMIENTO) AEREA	ML	4.40	\$17.58	\$77.36
8.07.06.113	DÍAMETRO 1" (HORIZONTAL CON AISLAMIENTO) AEREA	ML	31.52	\$20.79	\$655.39
8.07.06.114	DÍAMETRO 1½" (HORIZONTAL CON AISLAMIENTO) AEREA	ML	30.44	\$27.24	\$829.22
8.07.06.115	DÍAMETRO 3" (HORIZONTAL CON AISLAMIENTO) AEREA	ML	12.75	\$29.65	\$378.03
8.07.06.116	DÍAMETRO 3" (VERTICAL SIN AISLAMIENTO)	ML	4.80	\$30.87	\$148.19
8.07.06.117	DÍAMETRO 4" (VERTICAL SIN AISLAMIENTO)	ML	16.80	\$32.70	\$549.40
	REJILLA DE PUERTA DE MARCO Y HOJAS DE ALUMINIO EXTRUIDO DE 0.050 PULGADAS. CON ESPACIADORES DE HOJA DE VINIL Y ACABADO ANODIZADO.				
8.07.06.118	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJILLA DE PUERTA 8"x8".	UNIDAD	2.00	\$86.07	\$172.13
8.07.06.119	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJILLA DE PUERTA 10"x10".	UNIDAD	3.00	\$87.97	\$263.92
8.07.06.120	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJILLA DE PUERTA 12"x12".	UNIDAD	1.00	\$21.78	\$21.78
8.07.06.121	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJILLA DE PUERTA 18"x18".	UNIDAD	4.00	\$82.86	\$331.42
8.08	SISTEMA DE TRAFICO VERTICAL				
8.08.01	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE ELEVADORES 1 Y 2, PARA PASAJEROS SIN CUARTO DE MAQUINAS, OPERANDO EN SISTEMA DUPLEX, CONFORME REQUERIMIENTOS EN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	UNIDAD	1.00	\$78,960.00	\$78,960.00
8.08.02	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE ELEVADOR 3, TIPO MONTACARGA SIN CUARTO DE MAQUINAS, OPERANDO EN SISTEMA SIMPLEX, CONFORME REQUERIMIENTOS EN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	UNIDAD	1.00	\$82,538.52	\$82,538.52
8.08.03	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE ELEVADOR 4, TIPO CARGA PARA TRASLADO DE DESECHOS, CONFORME REQUERIMIENTOS EN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	UNIDAD	1.00	\$29,391.77	\$29,391.77
8.09	SEÑALES DEBILES				
8.09.01	SISTEMA DE VOZ Y DATOS, CONTROL DE ACCESO Y CCTV PRIMER NIVEL				
8.09.01.01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA EMT 3" DESDE CAJA DE REGISTRO HASTA GABINETE(FRENTE A CUARTO TÉCNICO #1 EDIFICIO C) A GABINETE GAB I-1D EN PRIMER NIVEL, INCLUYE ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. LA ES LA INDICADA POR EL PLANO SD-CA-N 1(RUTA PASILLO EVACUACIÓN DE DESECHOS)	ML	70.00	\$52.19	\$3,653.48
8.09.01.02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA EMT 3" DESDE GABINETE PRINCIPAL EN DATA CENTER HASTA GABINETE GAB I-1D EN PRIMER NIVEL, INCLUYE ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. LA RUTA EXTERIOR ES LA INDICADA POR EL PLANO SD-CA-N 1(RUTA INTERIOR)	ML	100.00	\$52.19	\$5,219.26
8.09.01.03	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE DE FIBRA ÓPTICA TIPO MULTIMODO DE 6 HILOS, DE 50/125 MICRAS OM4 PARA INTERIOR-EXTERIOR PARA COMUNICACIÓN DE RED TELEFONÍA Y DATOS EN EL CUARTO DE TELECOMUNICACIÓN PRINCIPAL.	ML	170.00	\$7.25	\$1,232.70
8.09.01.04	PIG TAIL	UNIDAD	12.00	\$13.69	\$164.24
8.09.01.05	FUSIONES ÓPTICAS	UNIDAD	12.00	\$34.52	\$414.22
8.09.01.06	CERTIFICACIÓN Y PRUEBAS	UNIDAD	12.00	\$34.52	\$414.22
8.09.01.07	PATCH CORDS ÓPTICOS DE 3 METROS CONFORME A ITEM 5.10.9.9	UNIDAD	2.00	\$40.27	\$80.54



MINISTERIO DE SALUD
Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional (UACI)

LICITACIÓN ABIERTA DR-CAFTA LA ADA UE CA No. 14/2021 denominado: "REUBICACION, ADECUACION Y TRASLADO DEL LABORATORIO NACIONAL DE SALUD PÚBLICA DE EL SALVADOR", FUENTE DE FINANCIAMIENTO: FONDO GENERAL Y FONDO GLOBAL COMPONENTE VIH/SIDA/SSF/NMF/FASE 2

Resolución de Adjudicación No. 92/2021

ITEM	DESCRIPCIÓN DE PARTIDA DE CONSTRUCCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	SUB TOTALES
8.09.01.08	PATCH CORDS RJ-45CAT 6A DE 3 METROS DE LONGITUD CONFORME A ITEM 5.10.9.8	UNIDAD	118.00	\$18.52	\$2,184.90
8.09.01.09	PATCH CORDS RJ-45CAT 6A DE 1.5 METROS DE LONGITUD CONFORME A ITEM 5.10.9.8	UNIDAD	118.00	\$10.95	\$1,292.00
8.09.01.10	RACK TIPO GABINETE(VOZ Y DATOS), DE PISO DE 42 UNIDADES DE RACK, SEGÚN ESPECIFICACIÓN DE ITEM A DEL DOCUMENTO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE SISTEMAS ESPECIALES	UNIDAD	1.00	\$5,499.83	\$5,499.83
8.09.01.11	PATCH PANEL DE 48 PUERTOSCAT 6A	UNIDAD	3.00	\$613.68	\$1,841.03
8.09.01.12	ORGANIZADOR HORIZONTAL DE 2 UNIDADES DE RACK	UNIDAD	6.00	\$80.53	\$483.16
8.09.01.13	ODF DE 24 HILOS CON FIBRA OM4, SEGÚN ESPECIFICACIONES DEL APARTADO 5.10.9.7 DEL DOCUMENTO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE SISTEMAS ESPECIALES, INCLUIR ACOPLADORES	UNIDAD	1.00	\$1,177.98	\$1,177.98
8.09.01.14	SWITCH DE 48 PUERTOS PRESTACIONES MEDIAS: CON CARACTERÍSTICAS DESCRITAS EN LA ESPECIFICACIÓN DEL ITEM 7 DEL DOCUMENTO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE SISTEMAS ESPECIALES	UNIDAD	3.00	\$2,501.35	\$7,504.04
8.09.01.15	INTERFAZ ÓPTICA DE 10 GBPS DE TIPO SR, CORTO ALCANCE PARA FIBRA MULTIMODO Y CONECTOR LC	UNIDAD	2.00	\$1,111.26	\$2,222.51
8.09.01.16	CABLE DE COBRE PARA POLARIZACIÓN PARA GABINETE THHN #4 COLOR VERDE, INCLUYE CONEXIÓN Y CEPO BIMETÁLICO	ML	8.00	\$20.13	\$161.08
8.09.01.17	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE DE FIBRA ÓPTICA TIPO MULTIMODO DE 6 HILOS, DE 50/125 MICRAS OM4 PARA INTERIOR-EXTERIOR PARA COMUNICACIÓN DE RED TELEFONÍA Y DATOS EN EL CUARTO DE TELECOMUNICACIÓN PRINCIPAL PARA CCTV	ML	250.00	\$7.25	\$1,812.79
8.09.01.18	PIG TAIL	UNIDAD	12.00	\$13.69	\$164.24
8.09.01.19	FUSIONES ÓPTICAS	UNIDAD	12.00	\$34.52	\$414.22
8.09.01.20	CERTIFICACIÓN Y PRUEBAS	UNIDAD	12.00	\$34.52	\$414.22
8.09.01.21	PATCH CORDS ÓPTICOS DE 3 METROS CONFORME A ITEM 5.10.9.9	UNIDAD	2.00	\$40.27	\$80.54
8.09.01.22	PATCH CORDS RJ-45CAT 6A DE 3 METROS DE LONGITUD CONFORME A ITEM 5.10.9.8	UNIDAD	18.00	\$18.52	\$333.29
8.09.01.23	PATCH CORDS RJ-45CAT 6A DE 1.5 METROS DE LONGITUD CONFORME A ITEM 5.10.9.8	UNIDAD	18.00	\$10.95	\$197.08
8.09.01.24	RACK TIPO GABINETE(CONTROL DE ACCESO Y CCTV), DE PISO DE 42 UNIDADES DE RACK, SEGÚN ESPECIFICACIÓN DE ITEM A DEL DOCUMENTO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE SISTEMAS ESPECIALES	UNIDAD	1.00	\$5,499.83	\$5,499.83
8.09.01.25	PATCH PANEL DE 48 PUERTOSCAT 6A	UNIDAD	1.00	\$613.68	\$613.68
8.09.01.26	ORGANIZADOR HORIZONTAL DE 2 UNIDADES DE RACK	UNIDAD	2.00	\$80.53	\$161.05
8.09.01.27	ODF DE 24 HILOS CON FIBRA OM4, SEGÚN ESPECIFICACIONES DEL APARTADO 5.10.9.7 DEL DOCUMENTO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE SISTEMAS ESPECIALES, INCLUIR ACOPLADORES	UNIDAD	1.00	\$1,177.98	\$1,177.98
8.09.01.28	SWITCH DE 24 PUERTOS PRESTACIONES MEDIAS: CON CARACTERÍSTICAS DESCRITAS EN LA ESPECIFICACIÓN DEL ITEM 8 DEL DOCUMENTO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE SISTEMAS ESPECIALES	UNIDAD	1.00	\$747.49	\$747.49
8.09.01.29	PATCH PANEL DE 24 PUERTOS CAT 6A	UNIDAD	1.00	\$613.68	\$613.68
8.09.01.30	INTERFAZ ÓPTICA DE 10 GBPS DE TIPO SR, CORTO ALCANCE PARA FIBRA MULTIMODO Y CONECTOR LC	UNIDAD	2.00	\$1,111.26	\$2,222.51
8.09.01.31	CABLE DE COBRE PARA POLARIZACIÓN PARA GABINETE THHN #4 COLOR VERDE, INCLUYE CONEXIÓN Y CEPO BIMETÁLICO	ML	8.00	\$20.13	\$161.08
8.09.01.32	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA EMT 3" DESDE CAJA DE REGISTRO HASTA GABINETE(FRENTE A CUARTO TÉCNICO #1 EDIFICIO C) A GABINETE GAB I-1D EN PRIMER NIVEL, INCLUYE ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. LA ES LA INDICADA POR EL PLANO SD-CA-N 1(RUTA PASILLO EVACUACIÓN DE DESECHOS)	ML	70.00	\$52.19	\$3,653.48
8.09.01.33	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA EMT 3" DESDE GABINETE PRINCIPAL EN DATA CENTER HASTA GABINETE GAB I-1D EN PRIMER NIVEL, INCLUYE ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. LA RUTA EXTERIOR ES LA INDICADA POR EL PLANO SD-CA-N 1(RUTA INTERIOR)	ML	100.00	\$52.19	\$5,219.26



MINISTERIO DE SALUD
Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional (UACI)

LICITACIÓN ABIERTA DR-CAFTA LA ADA UE CA No. 14/2021 denominado: "REUBICACION, ADECUACION Y TRASLADO DEL LABORATORIO NACIONAL DE SALUD PÚBLICA DE EL SALVADOR", FUENTE DE FINANCIAMIENTO: FONDO GENERAL Y FONDO GLOBAL COMPONENTE VIH/SIDA/SSF/NMF/FASE 2

Resolución de Adjudicación No. 92/2021

ITEM	DESCRIPCIÓN DE PARTIDA DE CONSTRUCCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	SUB TOTALES
8.09.01.34	TRAPECIO DE SOPORTE RECORRIDOS HORIZONTALES (RIEL UNISTRUT ACANALADO DE 60 CMS / 2 VARILLAS ROSCADAS DE 5/8 DE 1 METRO, PINTADO CON GALVITE EN AMBOS EXTREMOS CORTADOS/ANCLAS/TUERCAS Y ARANDELA PLANA, INSTALADO CADA 1.70 M).	UNIDAD	62.00	\$31.52	\$1,954.13
8.09.01.35	BANDEJA CERRADA FABRICADA CON LÁMINAS CALIBRE 18 DE ACERO AL CARBONO ASTM A510 GRADO 1008, PROTEGIDA DE LA CORROSIÓN POR UN PROCESO DE PRE GALVANIZADO ASTM A 653. DE LAS DIMENSIONES DE 12"X4"X 3 METROS DE LARGO. SALE DEL CUARTO TÉCNICO Y SE DISTRIBUYE POR LOS PASILLOS, SEGÚN PLANO SD-TD-AP-N 1.	ML	100.00	\$117.62	\$11,762.41
SISTEMA VOZ Y DATOS					
8.09.01.36	PLACA FRONTAL CON UN MÓDULO RJ-45 CAT 6A Y 1 UTP CAT 6A PARA SISTEMA DE TELEFONÍA Y DATOS (INCLUYE DUCTO, CAJAS DE PASO, CAJAS DE REGISTRO 4X4 DOBLE FONDO, TIPO PESADO, CAJAS RECTANGULARES, ETC.). EL CABLEADO CORRESPONDE DESDE EL GABINETE HACIA EL PUESTO DE TRABAJO DE ACUERDO A PLANOS. INCLUYE INSTALACIÓN, CONEXIÓN, CERTIFICACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO. PUNTOS CERTIFICADOS.	UNIDAD	118.00	\$131.60	\$15,528.80
8.09.01.37	TELÉFONO IP BÁSICO, CONFORME A LA ESPECIFICACIÓN DESCRITA EN EL ITEM 11 DEL DOCUMENTO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE SISTEMAS ESPECIALES	UNIDAD	5.00	\$201.32	\$1,006.61
SISTEMA CCTV					
8.09.01.38	SALIDA PARA CÁMARA. INCLUYE DUCTO DESDE CANALETA HASTA UBICACIÓN FINAL DE LA CÁMARA, CAJAS DE REGISTRO (4X4 DOBLE FONDO) TIPO PESADO, TAPADERAS TIPO PESADO, CABLEADO CON UTP CAT. 6A, DESDE EL GABINETE HASTA LA CÁMARA, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE TODO EL CABLEADO DE ACUERDO A LOS ESTÁNDARES DEL MERCADO. LOS CONECTORES A LAS CÁMARAS DEBEN INCLUIR PROTECTORES DE VARIACIÓN DE VOLTAJE.	UNIDAD	21.00	\$322.10	\$6,764.19
8.09.01.39	CÁMARA IP TIPO DOMO. INCLUIR LAS LICENCIAS RESPECTIVAS, CON LAS CARACTERÍSTICAS DE ACUERDO A LAS DESCRITAS EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS EN EL ITEM 19	UNIDAD	1.00	\$2,055.33	\$2,055.33
8.09.01.40	CÁMARA IP TIPO BULLET IR, CON LAS CARACTERÍSTICAS DE ACUERDO A LAS DESCRITAS EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS EN EL ITEM 20	UNIDAD	17.00	\$1,202.42	\$20,441.07
SISTEMA RESTRICTIVO DE ACCESO					
8.09.01.41	CONTROLADOR PARA SISTEMA DE CONTROL DE ACCESO, INCLUYE FUENTE REDUNDANTE Y ESPECIFICACIONES ACORDES A APARTADO 5.10.13 DE SISTEMA DE CONTROL DE ACCESO EN DOCUMENTO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE SISTEMAS ESPECIALES	UNIDAD	3.00	\$2,545.59	\$7,636.77
8.09.01.42	CHAPA ELECTROMAGNÉTICA ESPECIFICACIONES ACORDES A APARTADO 5.10.13 DE SISTEMA DE CONTROL DE ACCESO EN DOCUMENTO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE SISTEMAS ESPECIALES	UNIDAD	3.00	\$187.49	\$562.47
8.09.01.43	LECTOR INFRARROJO HUELLA DIGITAL, ESPECIFICACIONES ACORDES A APARTADO 5.10.13 DE SISTEMA DE CONTROL DE ACCESO EN DOCUMENTO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE SISTEMAS ESPECIALES	UNIDAD	3.00	\$210.73	\$632.19
8.09.01.44	BOTÓN PARA SALIDA ESPECIFICACIONES ACORDES A APARTADO 5.10.13 DE SISTEMA DE CONTROL DE ACCESO EN DOCUMENTO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE SISTEMAS ESPECIALES	UNIDAD	3.00	\$66.22	\$198.66
8.09.02	SISTEMA DE VOZ Y DATOS, CONTROL DE ACCESO Y CCTV SEGUNDO NIVEL				
8.09.02.01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UNA TUBERÍAS EMT 3" (PARA VOZ Y DATOS), DESDE CAJA DE REGISTRO EN CUARTO TÉCNICO #1 HASTA GABINETE G III-2C EN SEGUNDO NIVEL, INCLUYE ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. LA RUTA INTERIOR ES LA INDICADA POR EL PLANO SD-CA-N2	ML	5.00	\$52.19	\$260.96
8.09.02.02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA EMT 3" (PARA CONTROL DE ACCESO Y CCTV), DESDE CAJA DE REGISTRO EN CUARTO TÉCNICO #1 HASTA GABINETE G IV-2C EN SEGUNDO NIVEL, INCLUYE ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. LA RUTA INTERIOR ES LA INDICADA POR EL PLANO SD-CA-N2	ML	5.00	\$52.19	\$260.96



MINISTERIO DE SALUD
Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional (UACI)

LICITACIÓN ABIERTA DR-CAFTA LA ADA UE CA No. 14/2021 denominado: "REUBICACION, ADECUACION Y TRASLADO DEL LABORATORIO NACIONAL DE SALUD PÚBLICA DE EL SALVADOR", FUENTE DE FINANCIAMIENTO: FONDO GENERAL Y FONDO GLOBAL COMPONENTE VIH/SIDA/SSF/NMF/FASE 2

Resolución de Adjudicación No. 92/2021 --

ITEM	DESCRIPCIÓN DE PARTIDA DE CONSTRUCCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	SUB TOTALES
8.09.02.03	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE DE FIBRA ÓPTICA TIPO MULTIMODO DE 6 HILOS, DE 50/125 MICRAS OM4 PARA INTERIOR-EXTERIOR PARA COMUNICACIÓN DE RED TELEFONÍA Y DATOS EN EL CUARTO DE TELECOMUNICACIÓN PRINCIPAL.	ML	260.00	\$7.25	\$1,885.30
8.09.02.04	PIG TAIL	UNIDAD	12.00	\$13.69	\$164.24
8.09.02.05	FUSIONES ÓPTICAS	UNIDAD	12.00	\$34.52	\$414.22
8.09.02.06	CERTIFICACIÓN Y PRUEBAS	UNIDAD	12.00	\$34.52	\$414.22
8.09.02.07	PATCH CORDS ÓPTICOS DE 3 METROS CONFORME A ITEM 5.10.9.9	UNIDAD	2.00	\$40.27	\$80.54
8.09.02.08	PATCH CORDS RJ-45CAT 6A DE 3 METROS DE LONGITUD CONFORME A ITEM 5.10.9.8	UNIDAD	100.00	\$18.52	\$1,851.61
8.09.02.09	PATCH CORDS RJ-45CAT 6A DE 1.5 METROS DE LONGITUD CONFORME A ITEM 5.10.9.8	UNIDAD	100.00	\$10.95	\$1,094.91
8.09.02.10	RACK TIPO GABINETE(VOZ Y DATOS), DE PISO DE 42 UNIDADES DE RACK, SEGÚN ESPECIFICACIÓN DE ITEM A DEL DOCUMENTO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE SISTEMAS ESPECIALES	UNIDAD	1.00	\$5,499.83	\$5,499.83
8.09.02.11	PATCH PANEL DE 48 PUERTOSCAT 6A	UNIDAD	3.00	\$613.68	\$1,841.03
8.09.02.12	ORGANIZADOR HORIZONTAL DE 2 UNIDADES DE RACK	UNIDAD	6.00	\$80.53	\$483.16
8.09.02.13	ODF DE 24 HILOS CON FIBRA OM4, SEGÚN ESPECIFICACIONES DEL APARTADO 5.10.9.7 DEL DOCUMENTO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE SISTEMAS ESPECIALES, INCLUIR ACOPLADORES	UNIDAD	1.00	\$1,177.98	\$1,177.98
8.09.02.14	SWITCH DE 48 PUERTOS PRESTACIONES MEDIAS: CON CARACTERÍSTICAS DESCRITAS EN LA ESPECIFICACIÓN DEL ITEM 7 DEL DOCUMENTO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE SISTEMAS ESPECIALES	UNIDAD	3.00	\$2,501.35	\$7,504.04
8.09.02.15	INTERFAZ ÓPTICA DE 10 GBPS DE TIPO SR, CORTO ALCANCE PARA FIBRA MULTIMODO Y CONECTOR LC	UNIDAD	2.00	\$1,111.26	\$2,222.51
8.09.02.16	CABLE DE COBRE PARA POLARIZACIÓN PARA GABINETE THHN #4 COLOR VERDE, INCLUYE CONEXIÓN Y CEPO BIMETÁLICO	ml	8.00	\$20.13	\$161.08
8.09.02.17	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE DE FIBRA ÓPTICA TIPO MULTIMODO DE 6 HILOS, DE 50/125 MICRAS OM4 PARA INTERIOR-EXTERIOR PARA COMUNICACIÓN DE RED TELEFONÍA Y DATOS EN EL CUARTO DE TELECOMUNICACIÓN PRINCIPAL PARA CCTV	ML	260.00	\$7.25	\$1,885.30
8.09.02.18	PIG TAIL	UNIDAD	12.00	\$13.69	\$164.24
8.09.02.19	FUSIONES ÓPTICAS	UNIDAD	12.00	\$34.52	\$414.22
8.09.02.20	CERTIFICACIÓN Y PRUEBAS	UNIDAD	12.00	\$34.52	\$414.22
8.09.02.21	PATCH CORDS ÓPTICOS DE 3 METROS CONFORME A ITEM 5.10.9.9	UNIDAD	2.00	\$40.27	\$80.54
8.09.02.22	PATCH CORDS RJ-45CAT 6A DE 3 METROS DE LONGITUD CONFORME A ITEM 5.10.9.8	UNIDAD	4.00	\$18.52	\$74.06
8.09.02.23	PATCH CORDS RJ-45CAT 6A DE 1.5 METROS DE LONGITUD CONFORME A ITEM 5.10.9.8	UNIDAD	4.00	\$10.95	\$43.80
8.09.02.24	RACK TIPO GABINETE(CONTROL DE ACCESO Y CCTV), DE PISO DE 42 UNIDADES DE RACK, SEGÚN ESPECIFICACIÓN DE ITEM A DEL DOCUMENTO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE SISTEMAS ESPECIALES	UNIDAD	1.00	\$5,499.83	\$5,499.83
8.09.02.25	PATCH PANEL DE 48 PUERTOSCAT 6A	UNIDAD	1.00	\$613.68	\$613.68
8.09.02.26	ORGANIZADOR HORIZONTAL DE 2 UNIDADES DE RACK	UNIDAD	2.00	\$80.53	\$161.05
8.09.02.27	ODF DE 24 HILOS CON FIBRA OM4, SEGÚN ESPECIFICACIONES DEL APARTADO 5.10.9.7 DEL DOCUMENTO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE SISTEMAS ESPECIALES, INCLUIR ACOPLADORES	UNIDAD	1.00	\$1,177.98	\$1,177.98
8.09.02.28	SWITCH DE 24 PUERTOS PRESTACIONES MEDIAS: CON CARACTERÍSTICAS DESCRITAS EN LA ESPECIFICACIÓN DEL ITEM 8 DEL DOCUMENTO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE SISTEMAS ESPECIALES	UNIDAD	1.00	\$747.49	\$747.49
8.09.02.29	PATCH PANEL DE 24 PUERTOS CAT 6A	UNIDAD	1.00	\$613.68	\$613.68
8.09.02.30	INTERFAZ ÓPTICA DE 10 GBPS DE TIPO SR, CORTO ALCANCE PARA FIBRA MULTIMODO Y CONECTOR LC	UNIDAD	2.00	\$1,111.26	\$2,222.51
8.09.02.31	CABLE DE COBRE PARA POLARIZACIÓN PARA GABINETE THHN #4 COLOR VERDE, INCLUYE CONEXIÓN Y CEPO BIMETÁLICO	MI	8.00	\$20.13	\$161.08

MINISTERIO DE SALUD
Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional (UACI)

LICITACIÓN ABIERTA DR-CAFTA LA ADA UE CA No. 14/2021 denominado: "REUBICACION, ADECUACION Y TRASLADO DEL LABORATORIO NACIONAL DE SALUD PÚBLICA DE EL SALVADOR", FUENTE DE FINANCIAMIENTO: FONDO GENERAL Y FONDO GLOBAL COMPONENTE VIH/SIDA/SSF/NMF/FASE 2

Resolución de Adjudicación No. 92/2021

ITEM	DESCRIPCIÓN DE PARTIDA DE CONSTRUCCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	SUB TOTALES
8.09.02.32	TRAPECIO DE SOPORTE RECORRIDOS HORIZONTALES (RIEL UNISTRUT ACANALADO DE 60 CMS / 2 VARILLAS ROSCADAS DE 5/8 DE 1 METRO, PINTADO CON GALVITE EN AMBOS EXTREMOS CORTADOS/ANCLAS/TUERCAS Y ARANDELA PLANA, INSTALADO CADA 1.70 M.	UNIDAD	56.00	\$31.52	\$1,765.02
8.09.02.33	BANDEJA CERRADA FABRICADA CON LÁMINAS CALIBRE 18 DE ACERO AL CARBONO ASTM A510 GRADO 1008, PROTEGIDA DE LA CORROSIÓN POR UN PROCESO DE PRE GALVANIZADO ASTM A 653. DE LAS DIMENSIONES DE 12"X4"X 3 METROS DE LARGO. SALE DEL CUARTO TÉCNICO Y SE DISTRIBUYE POR LOS PASILLOS, SEGÚN PLANO SD-TD-AP-LNR NIVEL 2.	ML	95.00	\$117.62	\$11,174.29
	SISTEMA VOZ Y DATOS				
8.09.02.34	PLACA FRONTAL CON UN MÓDULO RJ-45 CAT 6A Y 1 UTP CAT 6A PARA SISTEMA DE TELEFONÍA Y DATOS (INCLUYE DUCTO, CAJAS DE PASO, CAJAS DE REGISTRO 4X4 DOBLE FONDO, TIPO PESADO, CAJAS RECTANGULARES, ETC.). EL CABLEADO CORRESPONDE DESDE EL GABINETE HACIA EL PUESTO DE TRABAJO DE ACUERDO A PLANOS. INCLUYE INSTALACIÓN, CONEXIÓN, CERTIFICACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO. PUNTOS CERTIFICADOS.	UNIDAD	100.00	\$131.60	\$13,160.00
8.09.02.35	TELÉFONO IP BÁSICO, CONFORME A LA ESPECIFICACIÓN DESCRITA EN EL ÍTEM 11 DEL DOCUMENTO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE SISTEMAS ESPECIALES	UNIDAD	4.00	\$201.32	\$805.29
	SISTEMA CCTV				
8.09.02.36	SALIDA PARA CÁMARA. INCLUYE DUCTO DESDE CANALETA HASTA UBICACIÓN FINAL DE LA CÁMARA, CAJAS DE REGISTRO(4X4 DOBLE FONDO), TIPO PESADO, TAPADERAS TIPO PESADO, CABLEADO CON UTP CAT. 6A, DESDE EL GABINETE HASTA LA CÁMARA, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE TODO EL CABLEADO DE ACUERDO A LOS ESTÁNDARES DEL MERCADO. LOS CONECTORES A LAS CÁMARAS DEBEN INCLUIR PROTECTORES DE VARIACIÓN DE VOLTAJE.	UNIDAD	5.00	\$322.10	\$1,610.52
8.09.02.37	CÁMARA IP TIPO BULLET IR. INCLUIR LAS LICENCIAS RESPECTIVAS, CON LAS CARACTERÍSTICAS DE ACUERDO A LAS DESCRITAS EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS EN EL ÍTEM 20	UNIDAD	4.00	\$1,202.42	\$4,809.66
	SISTEMA RESTRICTIVO DE ACCESO				
8.09.02.38	CONTROLADOR PARA SISTEMA DE CONTROL DE ACCESO, INCLUYE FUENTE REDUNDANTE Y ESPECIFICACIONES ACORDES A APARTADO 5.10.13 DE SISTEMA DE CONTROL DE ACCESO EN DOCUMENTO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE SISTEMAS ESPECIALES	UNIDAD	3.00	\$2,545.59	\$7,636.77
8.09.02.39	CHAPA ELECTROMAGNÉTICA ESPECIFICACIONES ACORDES A APARTADO 5.10.13 DE SISTEMA DE CONTROL DE ACCESO EN DOCUMENTO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE SISTEMAS ESPECIALES	UNIDAD	3.00	\$187.49	\$562.47
8.09.02.40	LECTOR INFRARROJO HUELLA DIGITAL, ESPECIFICACIONES ACORDES A APARTADO 5.10.13 DE SISTEMA DE CONTROL DE ACCESO EN DOCUMENTO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE SISTEMAS ESPECIALES	UNIDAD	3.00	\$210.73	\$632.19
8.09.02.41	BOTÓN PARA SALIDA ESPECIFICACIONES ACORDES A APARTADO 5.10.13 DE SISTEMA DE CONTROL DE ACCESO EN DOCUMENTO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE SISTEMAS ESPECIALES	UNIDAD	3.00	\$66.22	\$198.66
8.09.03	SISTEMA DE VOZ Y DATOS, CONTROL DE ACCESO Y CCTV TERCER NIVEL				
8.09.03.01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA EMT 3" (PARA CONTROL DE ACCESO Y CCTV), DESDE CAJA DE REGISTRO EN CUARTO TÉCNICO #1 HASTA GABINETE G VI-3C EN TERCER NIVEL, INCLUYE ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. LA RUTA INTERIOR ES LA INDICADA POR EL PLANO SD-CA-N3	ML	5.00	\$52.19	\$260.96
8.09.03.02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE DE FIBRA ÓPTICA TIPO MULTIMODO DE 6 HILOS, DE 50/125 MICRAS OM4 PARA INTERIOR-EXTERIOR PARA COMUNICACIÓN DE RED TELEFONÍA Y DATOS EN EL CUARTO DE TELECOMUNICACIÓN PRINCIPAL PARA CCTV	ML	265.00	\$8.03	\$2,127.31
8.09.03.03	PIG TAIL	UNIDAD	12.00	\$13.69	\$164.24
8.09.03.04	FUSIONES ÓPTICAS	UNIDAD	12.00	\$34.52	\$414.22
8.09.03.05	CERTIFICACIÓN Y PRUEBAS	UNIDAD	12.00	\$34.52	\$414.22
8.09.03.06	PATCH CORDS ÓPTICOS DE 3 METROS CONFORME A ÍTEM 5.10.9.9	UNIDAD	2.00	\$40.27	\$80.54
8.09.03.07	PATCH CORDS RJ-45CAT 6A DE 3 METROS DE LONGITUD CONFORME A ÍTEM 5.10.9.8	UNIDAD	5.00	\$18.52	\$92.58



MINISTERIO DE SALUD
Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional (UACI)

LICITACIÓN ABIERTA DR-CAFTA LA ADA UE CA No. 14/2021 denominado: "REUBICACION, ADECUACION Y TRASLADO DEL LABORATORIO NACIONAL DE SALUD PÚBLICA DE EL SALVADOR", FUENTE DE FINANCIAMIENTO: FONDO GENERAL Y FONDO GLOBAL COMPONENTE VIH/SIDA/SSF/NMF/FASE 2

Resolución de Adjudicación No. 92/2021

ITEM	DESCRIPCIÓN DE PARTIDA DE CONSTRUCCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	SUB TOTALES
8.09.03.08	PATCH CORDS RJ-45CAT 6A DE 1.5 METROS DE LONGITUD CONFORME A ÍTEM 5.10.9.8	UNIDAD	5.00	\$10.95	\$54.75
8.09.03.09	RACK TIPO GABINETE(CONTROL DE ACCESO Y CCTV), DE PISO DE 42 UNIDADES DE RACK, SEGÚN ESPECIFICACIÓN DE ÍTEM A DEL DOCUMENTO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE SISTEMAS ESPECIALES	UNIDAD	1.00	\$5,499.83	\$5,499.83
8.09.03.10	PATCH PANEL DE 48 PUERTOS CAT 6A	UNIDAD	1.00	\$613.68	\$613.68
8.09.03.11	ORGANIZADOR HORIZONTAL DE 2 UNIDADES DE RACK	UNIDAD	2.00	\$80.53	\$161.05
8.09.03.12	ODF DE 24 HILOS CON FIBRA OM4, SEGÚN ESPECIFICACIONES DEL APARTADO 5.10.9.7 DEL DOCUMENTO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE SISTEMAS ESPECIALES, INCLUIR ACOPLADORES	UNIDAD	1.00	\$1,177.98	\$1,177.98
8.09.03.13	SWITCH DE 24 PUERTOS PRESTACIONES MEDIAS: CON CARACTERÍSTICAS DESCRITAS EN LA ESPECIFICACIÓN DEL ÍTEM 8 DEL DOCUMENTO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE SISTEMAS ESPECIALES	UNIDAD	1.00	\$747.49	\$747.49
8.09.03.14	PATCH PANEL DE 24 PUERTOS CAT 6A	UNIDAD	1.00	\$613.68	\$613.68
8.09.03.15	INTERFAZ ÓPTICA DE 10 GBPS DE TIPO SR, CORTO ALCANCE PARA FIBRA MULTIMODO Y CONECTOR LC	UNIDAD	2.00	\$1,111.26	\$2,222.51
	SISTEMA CCTV				
8.09.03.16	SALIDA PARA CÁMARA. INCLUYE DUCTO DESDE CANALETA HASTA UBICACIÓN FINAL DE LA CÁMARA, CAJAS DE REGISTRO(4X4 DOBLE FONDO), TIPO PESADO, TAPADERAS TIPO PESADO, CABLEADO CON UTP CAT. 6A, DESDE EL GABINETE HASTA LA CÁMARA, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE TODO EL CABLEADO DE ACUERDO A LOS ESTÁNDARES DEL MERCADO. LOS CONECTORES A LAS CÁMARAS DEBEN INCLUIR PROTECTORES DE VARIACIÓN DE VOLTAJE.	UNIDAD	5.00	\$322.10	\$1,610.52
8.09.03.17	CÁMARA IP TIPO DOMO. INCLUIR LAS LICENCIAS RESPECTIVAS, CON LAS CARACTERÍSTICAS DE ACUERDO A LAS DESCRITAS EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS EN EL ÍTEM 19	UNIDAD	1.00	\$2,055.33	\$2,055.33
8.09.03.18	CÁMARA IP TIPO BULLET IR. INCLUIR LAS LICENCIAS RESPECTIVAS, CON LAS CARACTERÍSTICAS DE ACUERDO A LAS DESCRITAS EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS EN EL ÍTEM 20	UNIDAD	1.00	\$1,202.42	\$1,202.42
8.09.03.19	CÁMARA IP TIPO PTZ CON RESOLUCIÓN 30X, 5 MEGAPÍXEL. INCLUIR LAS LICENCIAS RESPECTIVAS, CON LAS CARACTERÍSTICAS DE ACUERDO A LAS DESCRITAS EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS EN EL ÍTEM 21	UNIDAD	3.00	\$2,961.00	\$8,883.00
8.10	SISTEMA CONTRAINCENDIOS				
8.10.01	TUBERÍAS Y ACCESORIOS DE ACERO AL CARBONO CON COSTURA, CEDULA 40, EN CUMPLIMIENTO CON NORMA ASTM A-53, CLASE B. INCLUYE TUBERÍA, ACCESORIOS, SOPORTERÍA, ACOPLÉS, ANCLAJES Y PRUEBAS, CONFORME REQUERIMIENTOS DESCRITOS EN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS.				
8.10.01.01	TUBERÍA 1 1/2" DIÁMETRO DE ACERO AL CARBONO CED. 40 AEREA	MI	1.88	\$76.18	\$142.84
8.10.01.02	TUBERÍA 2" DIÁMETRO DE ACERO AL CARBONO CED. 40 AEREA	MI	13.63	\$65.80	\$896.53
8.10.01.03	TUBERÍA 2 1/2" DIÁMETRO DE ACERO AL CARBONO CED. 40 AEREA	MI	41.88	\$72.38	\$3,030.91
8.10.01.04	TUBERÍA 3" DIÁMETRO DE ACERO AL CARBONO CED. 40 AEREA	MI	87.38	\$78.96	\$6,899.13
8.10.01.05	TUBERÍA 4" DIÁMETRO DE ACERO AL CARBONO CED. 40 AEREA	MI	57.75	\$98.70	\$5,699.93
8.10.01.06	TUBERÍA 6" DIÁMETRO DE ACERO AL CARBONO CED. 40 AEREA	MI	8.13	\$131.60	\$1,069.25
8.10.02	VÁLVULAS DE HIERRO FUNDIDO TIPO IBBM (IRON BODY BRONZE MOUNTED), CLASE 175 WWP O MAYOR. INCLUYE: SUMINISTRO, INSTALACION, PRUEBAS Y PUESTA EN MARCHA. CONFORME REQUERIMIENTOS DESCRITOS EN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS.				
8.10.02.01	VÁLVULA DE COMPUERTA 6" DE DIÁMETRO UL/FM	UNIDAD	2.00	\$460.60	\$921.20
8.10.02.02	VÁLVULA DE COMPUERTA 4" DE DIÁMETRO UL/FM	UNIDAD	7.00	\$434.28	\$3,039.96
8.10.02.03	VÁLVULA DE COMPUERTA 3" DE DIÁMETRO UL/FM	UNIDAD	5.00	\$302.68	\$1,513.40
8.10.02.04	VÁLVULA DE COMPUERTA 2 1/2" DE DIÁMETRO UL/FM	UNIDAD	2.00	\$296.10	\$592.20
8.10.02.05	VÁLVULA DE COMPUERTA 2" DE DIÁMETRO UL/FM	UNIDAD	1.00	\$118.44	\$118.44
8.10.03	VÁLVULA DE HIERRO DÚCTIL, TIPO ANGULAR CON DIAFRAGMA, CLASE 300, Y REGULACIÓN EN RANGO DE 100-300 PSI. INCLUYE: SUMINISTRO, INSTALACION, PRUEBAS Y PUESTA EN MARCHA. CONFORME REQUERIMIENTOS DESCRITOS EN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS.				
8.10.03.01	VÁLVULA DE ALIVIO 3" UL/FM	UNIDAD	1.00	\$1,710.80	\$1,710.80



MINISTERIO DE SALUD

Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional (UACI)

LICITACIÓN ABIERTA DR-CAFTA LA ADA UE CA No. 14/2021 denominado: "REUBICACION, ADECUACION Y TRASLADO DEL LABORATORIO NACIONAL DE SALUD PÚBLICA DE EL SALVADOR", FUENTE DE FINANCIAMIENTO: FONDO GENERAL Y FONDO GLOBAL COMPONENTE VIH/SIDA/SSF/NMF/FASE 2

Resolución de Adjudicación No. 92/2021

ITEM	DESCRIPCIÓN DE PARTIDA DE CONSTRUCCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	SUB TOTALES
8.10.04	VALVULA DE HIERRO FUNDIDO, CON FLOTADOR DE ACERO INOXIDABLE, CUMPLIMIENTO CON NORMA AWWA C-512. INCLUYE: SUMINISTRO, INSTALACION, PRUEBAS Y PUESTA EN MARCHA. CONFORME REQUERIMIENTOS DESCRITOS EN ESPECIFICACIONES TECNICAS.				
8.10.04.01	VÁLVULA DESAIREADORA 1" UL/FM	UNIDAD	1.00	\$276.36	\$276.36
8.10.05	JUNTAS FLEXIBLES DE ACERO AL CARBONO, CEDULA 40, CUMPLIENDO CON NORMA ASTM A-53, CLASE B. INCLUYE: SUMINISTRO, INSTALACION, PRUEBAS Y PUESTA EN MARCHA, CON VÁLVULAS DE BOLA A LA ENTRADA Y SALIDA DE LA MISMA. CONFORME REQUERIMIENTOS DESCRITOS EN ESPECIFICACIONES TECNICAS.				
8.10.05.01	JUNTA FLEXIBLE DE 3"	UNIDAD	2.00	\$197.40	\$394.80
8.10.05.02	JUNTA FLEXIBLE DE 6"	UNIDAD	1.00	\$460.60	\$460.60
8.10.06	EXTINTORES DE 15 LIBRAS O MAYORES. CON BASE A LOS CRITERIOS ESTABLECIDOS EN LAS TABLAS 6.2.1.1 Y 6.3.1.1 DE LA NFPA 10 (VERS. 2013). INCLUYE: SUMINISTRO, INSTALACION, PRUEBAS Y PUESTA EN MARCHA. CONFORME REQUERIMIENTOS DESCRITOS EN ESPECIFICACIONES TECNICAS.				
8.10.06.01	TIPO A. QUIMICO SECO MULTIPROPOSITO, 2 A 20-A Y 10 A 80-B:C, DE 15 LBS.	UNIDAD	9.00	\$164.50	\$1,480.50
8.10.06.02	TIPO B. QUIMICO SECO (COMPATIBLE CON ESPUMA). 20 A 30-B:C, DE 15 LBS.	UNIDAD	32.00	\$164.50	\$5,264.00
8.10.06.03	TIPO C. QUIMICO SECO (COMPATIBLE CON ESPUMA). 20 A 30-B:C, DE 15 LBS.	UNIDAD	25.00	\$164.50	\$4,112.50
8.10.07	TOMA DE LATÓN FUNDIDO DE DOBLE VÍA, DEL TIPO PARED, PARA FLUJO DE 250 GPM POR ENTRADA DE Ø2 1/2", CON DESCARGA Y CONEXIÓN AL SISTEMA DE Ø4". INCLUYE: SUMINISTRO, INSTALACION, PRUEBAS Y PUESTA EN MARCHA, CON VÁLVULAS DE BOLA A LA ENTRADA Y SALIDA DE LA MISMA. CONFORME REQUERIMIENTOS DESCRITOS EN ESPECIFICACIONES TECNICAS.				
8.10.07.01	TOMA SIAMESA 4" - 2 1/2", DOS BOQUILLAS	UNIDAD	1.00	\$460.60	\$460.60
8.10.08	GABINETES DE CUBIERTA METÁLICA DE ACERO CALIBRE 20 O MENOR. INCLUYE: SUMINISTRO, INSTALACION, PRUEBAS Y PUESTA EN MARCHA CONFORME REQUERIMIENTOS DESCRITOS EN ESPECIFICACIONES TECNICAS.				
8.10.08.01	GABINETE SCI, MANGUERA 100 PIES, VÁLVULA ÁNGULAR DE 1 1/2", SUPERFICIAL CON EXTINTOR TIPO ABC DE 10 LBS	UNIDAD	4.00	\$1,283.10	\$5,132.40
8.10.08.02	GABINETE SCI, MANGUERA 100 PIES, VÁLVULAS ÁNGULARES DE 2 1/2" Y 1 1/2", SUPERFICIAL CON EXTINTOR TIPO ABC DE 10 LBS	UNIDAD	3.00	\$1,513.40	\$4,540.20
COSTO TOTAL (DIRECTO + INDIRECTO) *NO INCLUYE IVA					\$11,077,524.64

DESGLOSE DE PARTIDA #6

ITEM No.	DESCRIPCION PARTIDA					UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	SUB TOTALES	TOTALES
	No.	NUMERO SIAF	DESCRIPCION	MARCA	MODELO					
6.00	TRASLADO DE EQUIPAMIENTO BIOMEDICO									\$563,586.21
	TRASLADO DE EQUIPO GENERAL – SEGÚN PROCEDIMIENTO INDICADO EN HOJA DE PROTOCOLO DE TRASLADO DE EQUIPO DEL ANEXO D. ESPECIFICACIONES TECNICAS.									\$198,363.31
6.01	(ESTE PRECIO INCLUYE PRUEBAS INICIALES, LIMPIEZA, DESMONTAJES, EMBALAJE, ALMACENAJE, TRANSPORTE, MONTAJES, Y PRUEBAS FINALES DE EQUIPO, EL CUAL HA SIDO ESTIMADO EN BASE A MEMORIA DE CALCULO, MÁS LOS COSTOS RELACIONADOS A LA EMPRESA GESTORA. VER NOTAS AL FINAL DEL LISTADO.)									
	6.01.001	0049-155-088-04-00001	Agitador de Multitubos	VWR	VX2500	Unidad	1	\$65.80	\$65.80	
	6.01.002	0049-155-002-01-00009	Agitador de pipeta	CARTER	CUB5005C5	Unidad	1	\$65.80	\$65.80	
	6.01.003	0049-155-002-01-00020	Agitador de pipeta	PIPET AID	(no disponible)	Unidad	1	\$65.80	\$65.80	



MINISTERIO DE SALUD
Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional (UACI)

LICITACIÓN ABIERTA DR-CAFTA LA ADA UE CA No. 14/2021 denominado: "REUBICACION, ADECUACION Y TRASLADO DEL LABORATORIO NACIONAL DE SALUD PÚBLICA DE EL SALVADOR", FUENTE DE FINANCIAMIENTO: FONDO GENERAL Y FONDO GLOBAL COMPONENTE VIH/SIDA/SSF/NMF/FASE 2

Resolución de Adjudicación No. 92/2021

ITEM No.	DESCRIPCION PARTIDA					UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	SUB TOTALES	TOTALES
	No.	NUMERO SIAF	DESCRIPCION	MARCA	MODELO					
	6.01.004	0049-155-088-02-00003	Agitador de Tubos	THERMO SCIENTIF	S136035Q	Unidad	1	\$65.80	\$65.80	
	6.01.005	0049-155-088-02-00001	Agitador de Tubos	IKA	MSI	Unidad	1	\$65.80	\$65.80	
	6.01.006	0049-155-088-02-00002	Agitador de Tubos	IKA	MSI	Unidad	1	\$65.80	\$65.80	
	6.01.007	0049-155-088-01-00002	Agitador magnético	THERMOLYNE	CIMAREC I	Unidad	1	\$65.80	\$65.80	
	6.01.008	0049-155-088-01-00013	Agitador magnético	VWR	(no disponible)	Unidad	1	\$65.80	\$65.80	
	6.01.009	0049-155-088-01-00016	Agitador magnético	THERMO SCIENTIF	(no disponible)	Unidad	1	\$65.80	\$65.80	
	6.01.010	0049-155-088-01-00017	Agitador magnético	THERMO SCIENTIF	(no disponible)	Unidad	1	\$65.80	\$65.80	
	6.01.011	0049-155-088-01-00011	Agitador magnético	Visión Scientific	KNC 1300V	Unidad	1	\$65.80	\$65.80	
	6.01.012	0049-155-088-01-00019	Agitador magnético	THERMO SCIENTIF	CIMAREC I	Unidad	1	\$65.80	\$65.80	
	6.01.013	0049-155-088-01-00014	Agitador magnético	VWR	(no disponible)	Unidad	1	\$65.80	\$65.80	
	6.01.014	0049-155-088-01-00001	Agitador magnético	SARGENT-WELCH	S-76490	Unidad	1	\$65.80	\$65.80	
	6.01.015	0049-155-088-01-00012	Agitador magnético	FISCHER	115	Unidad	1	\$65.80	\$65.80	
	6.01.016	0049-155-088-01-00018	Agitador magnético	THERMO SCIENTIF	CIMAREC I	Unidad	1	\$65.80	\$65.80	
	6.01.017	0049-155-088-01-00015	Agitador magnético	VWR	(no disponible)	Unidad	1	\$65.80	\$65.80	
	6.01.018	0049-155-088-01-00003	Agitador magnético	THERMOLYNE	CIMAREC I	Unidad	1	\$65.80	\$65.80	
	6.01.019	0049-155-089-01-00002	Agitador orbital	NEW BRUNSWICK	INNOVA 2050	Unidad	1	\$65.80	\$65.80	
	6.01.020	0049-155-089-01-00005	Agitador orbital	IKA	KS 260 BASIC	Unidad	1	\$65.80	\$65.80	
	6.01.021	0049-155-025-01-00005	Agitador Ultrasonico	LAB-LINE	1190	Unidad	1	\$65.80	\$65.80	
	6.01.022	0049-155-090-01-00001	Agitador VORTEX	VWR	VORTEX	Unidad	1	\$65.80	\$65.80	
	6.01.023	0049-155-090-01-00004	Agitador VORTEX	Visión Scientific	KNC 1300V	Unidad	1	\$65.80	\$65.80	
	6.01.024	0049-155-090-01-00005	Agitador VORTEX	Visión Scientific	KNC 1300V	Unidad	1	\$65.80	\$65.80	
	6.01.025	0049-155-090-01-00006	Agitador VORTEX	Visión Scientific	KNC 1300V	Unidad	1	\$65.80	\$65.80	

MINISTERIO DE SALUD
Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional (UACI)

LICITACIÓN ABIERTA DR-CAFTA LA ADA UE CA No. 14/2021 denominado: "REUBICACION, ADECUACION Y
TRASLADO DEL LABORATORIO NACIONAL DE SALUD PÚBLICA DE EL SALVADOR", FUENTE DE
FINANCIAMIENTO: FONDO GENERAL Y FONDO GLOBAL COMPONENTE VIH/SIDA/SSF/NMF/FASE 2

Resolución de Adjudicación No. 92/2021

ITEM No.	DESCRIPCION PARTIDA					UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	SUB TOTALES	TOTALES
	No.	NUMERO SIAF	DESCRIPCION	MARCA	MODELO					
	6.01.026	0049-155-090-01-00002	Agitador VORTEX	(no disponible)	(no disponible)	Unidad	1	\$65.80	\$65.80	
	6.01.027	0049-155-090-01-00010	Agitador VORTEX	MAXI MIX	M16716715Q	Unidad	1	\$65.80	\$65.80	
	6.01.028	0049-155-090-01-00011	Agitador VORTEX	MAXI MIX	M16716715Q	Unidad	1	\$65.80	\$65.80	
	6.01.029	0049-155-090-01-00008	Agitador VORTEX	GENIE 2	G 560	Unidad	1	\$65.80	\$65.80	
	6.01.030	0049-155-090-01-00009	Agitador VORTEX	Eppendorf	Mixmater	Unidad	1	\$65.80	\$65.80	
	6.01.031	0049-155-090-01-00007	Agitador VORTEX	Visión Scientific	KNC 1300V	Unidad	1	\$65.80	\$65.80	
	6.01.032	0049-155-154-01-00001	Aquatester	HELLIGE	(no disponible)	Unidad	1	\$65.80	\$65.80	
	6.01.033	0049-155-002-03-00004	Aux. de Micropipeteador	POWER PETTE	JENCONS	Unidad	1	\$65.80	\$65.80	
	6.01.034	0049-155-002-03-00005	Aux. de Micropipeteador	POWER PETTE	JENCONS	Unidad	1	\$65.80	\$65.80	
	6.01.035	0049-155-012-04-00001	Baño de Calor Seco	BIOTAGE	TURBO-CAP LV	Unidad	1	\$1,579.20	\$1,579.20	
	6.01.036	0049-155-012-04-00002	Baño de Calor Seco	BIOTAGE	TURBO-CAP LV	Unidad	1	\$1,579.20	\$1,579.20	
	6.01.037	0049-155-012-01-00051	Baño maría	Sin Marca	2898	Unidad	1	\$490.87	\$490.87	
	6.01.038	0049-155-012-01-00044	Baño maría	VWR	(no disponible)	Unidad	1	\$490.87	\$490.87	
	6.01.039	0049-155-012-01-00045	Baño maría	VWR	(no disponible)	Unidad	1	\$490.87	\$490.87	
	6.01.040	0049-155-012-01-00008	Baño maría	PRESICION	182	Unidad	1	\$490.87	\$490.87	
	6.01.041	0049-155-012-01-00027	Baño maría	PRESICION	183	Unidad	1	\$490.87	\$490.87	
	6.01.042	0049-155-012-01-00030	Baño maría	LAB-LINE	AQUA-BAHT	Unidad	1	\$490.87	\$490.87	
	6.01.043	0049-155-012-01-00012	Baño maría	PRESICION CIEN.	183	Unidad	1	\$490.87	\$490.87	
	6.01.044	0049-155-012-01-00018	Baño maría	PRESICION	180	Unidad	1	\$490.87	\$490.87	
	6.01.045	0049-155-012-01-00038	Baño maría	HUMAN	DWB-11	Unidad	1	\$490.87	\$490.87	
	6.01.046	0049-155-012-01-00029	Baño maría	LAB-LINE	18000A	Unidad	1	\$490.87	\$490.87	
	6.01.047	0049-155-012-01-00028	Baño maría	LAB-LINE	18000A	Unidad	1	\$490.87	\$490.87	



MINISTERIO DE SALUD

Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional (UACI)

LICITACIÓN ABIERTA DR-CAFTA LA ADA UE CA No. 14/2021 denominado: "REUBICACION, ADECUACION Y TRASLADO DEL LABORATORIO NACIONAL DE SALUD PÚBLICA DE EL SALVADOR", FUENTE DE FINANCIAMIENTO: FONDO GENERAL Y FONDO GLOBAL COMPONENTE VIH/SIDA/SSF/NMF/FASE 2

Resolución de Adjudicación No. 92/2021

ITEM No.	DESCRIPCION PARTIDA					UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	SUB TOTALES	TOTALES
	No.	NUMERO SIAF	DESCRIPCION	MARCA	MODELO					
	6.01.048	0049-155-012-01-00036	Baño maría	VWR	80116010	Unidad	1	\$490.87	\$490.87	
	6.01.049	0049-155-012-01-00042	Baño maría	FISHER SCIENTIF	FS140	Unidad	1	\$490.87	\$490.87	
	6.01.050	0049-155-012-01-00039	Baño maría	FISHER CIENTIFI	2853	Unidad	1	\$490.87	\$490.87	
	6.01.051	0049-155-012-01-00046	Baño maría	THERMO SCIENTIF	288	Unidad	1	\$490.87	\$490.87	
	6.01.052	0049-155-012-01-00040	Baño maría	THERMO SCIENTIF	AQUABATH 18000A	Unidad	1	\$490.87	\$490.87	
	6.01.053	0049-155-012-01-00009	Baño maría	PRESICION	81	Unidad	1	\$490.87	\$490.87	
	6.01.054	0049-155-012-01-00013	Baño maría	PRESICION SCIENTIF	(no disponible)	Unidad	1	\$490.87	\$490.87	
	6.01.055	0049-155-170-01-00002	Base de Calentamiento	Thermo Scientif	SP135935	Unidad	1	\$131.60	\$131.60	
	6.01.056	0049-155-170-01-00010	Base de Calentamiento	ThermoScientifi	SP135935Q	Unidad	1	\$131.60	\$131.60	
	6.01.057	0049-155-170-01-00001	Base de Calentamiento	Thermo Scientif	SP135935	Unidad	1	\$131.60	\$131.60	
	6.01.058	0049-155-170-01-00008	Base de Calentamiento	Thermo Scientific	SP135935Q	Unidad	1	\$131.60	\$131.60	
	6.01.059	0049-155-170-01-00011	Base de Calentamiento	BENCHMARK	H4000-HS	Unidad	1	\$131.60	\$131.60	
	6.01.060	0049-155-170-01-00009	Base de Calentamiento	ThermoScientifi	SP135935Q	Unidad	1	\$131.60	\$131.60	
	6.01.061	0049-155-102-01-00001	Bloque Digestor	(no disponible)	SC183	Unidad	1	\$394.80	\$394.80	
	6.01.062	0049-155-102-01-00002	Bloque Digestor	ENVIRONMEN TAL	HOT BLOCK PRO	Unidad	1	\$394.80	\$394.80	
	6.01.063	0049-155-096-01-00003	Bomba de Vacío	MILLIPORE	XX5500000	Unidad	1	\$1,710.80	\$1,710.80	
	6.01.064	0049-155-096-01-00002	Bomba de Vacío	FISCHER SCIENT.	5KH36KN90 HX	Unidad	1	\$1,710.80	\$1,710.80	
	6.01.065	0049-155-096-01-00013	Bomba de Vacío	GAST	DOA-P704-AA	Unidad	1	\$1,710.80	\$1,710.80	
	6.01.066	0049-155-096-01-00011	Bomba de Vacío	GAST	DOA-P704-AA	Unidad	1	\$1,710.80	\$1,710.80	
	6.01.067	0049-155-096-01-00005	Bomba de Vacío	THOMAS	905CA23TFE 207E	Unidad	1	\$1,710.80	\$1,710.80	
	6.01.068	0049-155-096-01-00007	Bomba de Vacío	GAST	DCA-P104-AA	Unidad	1	\$1,710.80	\$1,710.80	
	6.01.069	0049-155-096-01-00010	Bomba de Vacío	GAST	5KH33GN29 3KX	Unidad	1	\$1,710.80	\$1,710.80	

MINISTERIO DE SALUD
Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional (UACI)

LICITACIÓN ABIERTA DR-CAFTA LA ADA UE CA No. 14/2021 denominado: "REUBICACION, ADECUACION Y
TRASLADO DEL LABORATORIO NACIONAL DE SALUD PÚBLICA DE EL SALVADOR", FUENTE DE
FINANCIAMIENTO: FONDO GENERAL Y FONDO GLOBAL COMPONENTE VIH/SIDA/SSF/NMF/FASE 2

Resolución de Adjudicación No. 92/2021

ITEM No.	DESCRIPCION PARTIDA					UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	SUB TOTALES	TOTALES
	No.	NUMERO SIAF	DESCRIPCION	MARCA	MODELO					
	6.01.070	0049-155-096-01-00012	Bomba de Vacío	GAST	DOA-P704-AA	Unidad	1	\$1,710.80	\$1,710.80	
	6.01.071	0049-155-096-01-00014	Bomba de Vacío	GAST	1HAB-25B-M100X	Unidad	1	\$1,710.80	\$1,710.80	
	6.01.072	0049-155-096-01-00015	Bomba de Vacío	GAST	1HAB-25B-M100X	Unidad	1	\$1,710.80	\$1,710.80	
	6.01.073	0049-155-096-01-00016	Bomba de Vacío	GAST	1HAB-25B-M100X	Unidad	1	\$1,710.80	\$1,710.80	
	6.01.074	0049-155-102-03-00001	Cabina Estrac. Bloque Digestor	(no disponible)	(no disponible)	Unidad	1	\$65.80	\$65.80	
	6.01.075	0049-155-009-01-00013	Cámara de Electroforesis	THERMO SCIENTIF	A1	Unidad	1	\$196.08	\$196.08	
	6.01.076	0049-155-009-01-00014	Cámara de Electroforesis	VWR	MIDI 10	Unidad	1	\$196.08	\$196.08	
	6.01.077	0049-155-009-01-00015	Cámara de Electroforesis	VWR	MIDI 10	Unidad	1	\$196.08	\$196.08	
	6.01.078	0049-155-009-01-00016	Cámara de Electroforesis	VWR	MIDI 10	Unidad	1	\$196.08	\$196.08	
	6.01.079	0049-155-009-01-00017	Cámara de Electroforesis	VWR	MIDI 10	Unidad	1	\$196.08	\$196.08	
	6.01.080	0049-155-009-01-00004	Cámara de Electroforesis	(no disponible)	(no disponible)	Unidad	1	\$196.08	\$196.08	
	6.01.081	0049-155-009-01-00018	Cámara de Electroforesis	VWR	MIDI 10	Unidad	1	\$196.08	\$196.08	
	6.01.082	Comodato	Centrifuga para Microtubos	(no disponible)	(no disponible)	Unidad	1	\$817.24	\$817.24	
	6.01.083	0049-153-002-04-00003	Cocina	RIVAL	P-500	Unidad	1	\$32.90	\$32.90	
	6.01.084	0049-155-150-01-00002	Conductivímetro	ORION	150	Unidad	1	\$131.60	\$131.60	
	6.01.085	0049-155-102-02-00001	Controlador de Bloque Digestor	COLEPALMER	SC180	Unidad	1	\$526.40	\$526.40	
	6.01.086	0049-155-011-01-00005	Cuenta colonia	REICHERT	(no disponible)	Unidad	1	\$157.92	\$157.92	
	6.01.087	0049-155-011-01-00003	Cuenta colonia	HWASHIN	350 CL	Unidad	1	\$157.92	\$157.92	
	6.01.088	0049-155-011-01-00004	Cuenta colonia	REICHERT	CONTONY CARTER	Unidad	1	\$157.92	\$157.92	
	6.01.089	0073-165-077-01-00001	Deshumificador	GoldStart	DH504EL	Unidad	1	\$131.60	\$131.60	
	6.01.090	0049-155-127-01-00002	Dilutor	HAMILTON	25501-108	Unidad	1	\$980.42	\$980.42	
	6.01.091	0049-155-144-01-00002	Dispensador Automático	WHEATON	UNISPENSE	Unidad	1	\$131.60	\$131.60	



MINISTERIO DE SALUD

Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional (UACI)

LICITACIÓN ABIERTA DR-CAFTA LA ADA UE CA No. 14/2021 denominado: "REUBICACION, ADECUACION Y TRASLADO DEL LABORATORIO NACIONAL DE SALUD PÚBLICA DE EL SALVADOR", FUENTE DE FINANCIAMIENTO: FONDO GENERAL Y FONDO GLOBAL COMPONENTE VIH/SIDA/SSF/NMF/FASE 2

Resolución de Adjudicación No. 92/2021

ITEM No.	DESCRIPCION PARTIDA					UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	SUB TOTALES	TOTALES
	No.	NUMERO SIAF	DESCRIPCION	MARCA	MODELO					
	6.01.092	0049-155-144-01-00001	Dispensador Automático	EKA	T25-S1	Unidad	1	\$131.60	\$131.60	
	6.01.093	0049-155-165-02-00001	Dispensador Peristaltico	WHEATON	UNISPENSE	Unidad	1	\$522.45	\$522.45	
	6.01.094	0049-155-165-02-00006	Dispensador Peristaltico	WHEATON	UNISPENSE PRO	Unidad	1	\$522.45	\$522.45	
	6.01.095	0049-155-165-02-00004	Dispensador Peristaltico	WHEATON	(no disponible)	Unidad	1	\$522.45	\$522.45	
	6.01.096	0049-155-165-02-00005	Dispensador Peristaltico	WHEATON	(no disponible)	Unidad	1	\$522.45	\$522.45	
	6.01.097	0049-165-006-01-00002	Equipo de incineración	OXFORD	(no disponible)	Unidad	1	\$3,265.00	\$3,265.00	
	6.01.098	0049-155-160-01-00001	Est. De Trab. P/Cultivo Celular	LABCONCO	PUPIPIER	Unidad	1	\$196.08	\$196.08	
	6.01.099	0049-155-160-02-00004	Est. De Trab. P/PCR	APPLIED	4369074	Unidad	1	\$5,223.20	\$5,223.20	
	6.01.100	0049-155-160-02-00002	Est. De Trab. P/PCR	(no disponible)	P-036-202	Unidad	1	\$5,223.20	\$5,223.20	
	6.01.101	0049-155-160-02-00001	Est. De Trab. P/PCR	AIRCLEAN	600	Unidad	1	\$5,223.20	\$5,223.20	
	6.01.102	0049-155-160-02-00003	Est. De Trab. P/PCR	FISHER	(no disponible)	Unidad	1	\$5,223.20	\$5,223.20	
	6.01.103	0049-156-004-02-00002	Esterilizador	MILLIPORE	(no disponible)	Unidad	1	\$65.80	\$65.80	
	6.01.104	0049-156-004-09-00001	Esterilizador Ultravioleta	MILLIPORE	XX6370000	Unidad	1	\$65.80	\$65.80	
	6.01.105	0049-156-004-09-00002	Esterilizador Ultravioleta	MILLIPORE	1419/85	Unidad	1	\$65.80	\$65.80	
	6.01.106	0049-156-060-02-00040	Freezer para Laboratorio	THERMO SCIENTIF	904	Unidad	1	\$1,959.52	\$1,959.52	
	6.01.107	0049-156-060-02-00022	Freezer para Laboratorio	FRIGIDAIRE	CE-160-L-9	Unidad	1	\$1,959.52	\$1,959.52	
	6.01.108	0049-156-060-02-00002	Freezer para Laboratorio	FISCHER SCIENT.	(no disponible)	Unidad	1	\$1,959.52	\$1,959.52	
	6.01.109	0049-156-060-02-00001	Freezer para Laboratorio	ELECTROLUX	TFW 800	Unidad	1	\$1,959.52	\$1,959.52	
	6.01.110	0049-156-060-02-00028	Freezer para Laboratorio	THERMO SCIENTIF	ULT1786-4-A46	Unidad	1	\$1,959.52	\$1,959.52	
	6.01.111	0049-156-060-02-00033	Freezer para Laboratorio	THERMO SCIENTIF	FREF1617A14	Unidad	1	\$1,959.52	\$1,959.52	
	6.01.112	0049-156-060-02-00029	Freezer para Laboratorio	VWR	5708	Unidad	1	\$1,959.52	\$1,959.52	
	6.01.113	0049-156-060-02-00038	Freezer para Laboratorio	FRIGIDAIRE	FGCH25M8LW	Unidad	1	\$1,959.52	\$1,959.52	



MINISTERIO DE SALUD
Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional (UACI)

LICITACIÓN ABIERTA DR-CAFTA LA ADA UE CA No. 14/2021 denominado: "REUBICACION, ADECUACION Y TRASLADO DEL LABORATORIO NACIONAL DE SALUD PÚBLICA DE EL SALVADOR", FUENTE DE FINANCIAMIENTO: FONDO GENERAL Y FONDO GLOBAL COMPONENTE VIH/SIDA/SSF/NMF/FASE 2

Resolución de Adjudicación No. 92/2021

ITEM No.	DESCRIPCION PARTIDA					UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	SUB TOTALES	TOTALES
	No.	NUMERO SIAF	DESCRIPCION	MARCA	MODELO					
	6.01.114	0049-156-060-02-00035	Freezer para Laboratorio	THERMO SCIENTIF	VALUE 8923	Unidad	1	\$1,959.52	\$1,959.52	
	6.01.115	0049-156-060-02-00031	Freezer para Laboratorio	ELECTROLUX	TFW 800	Unidad	1	\$1,959.52	\$1,959.52	
	6.01.116	0049-156-060-02-00032	Freezer para Laboratorio	VWR	5708	Unidad	1	\$1,959.52	\$1,959.52	
	6.01.117	0049-156-060-02-00039	Freezer para Laboratorio	THERMO SCIENTIF	904	Unidad	1	\$1,959.52	\$1,959.52	
	6.01.118	0049-156-060-02-00034	Freezer para Laboratorio	THERMO SCIENTIF	FREF1617A14	Unidad	1	\$1,959.52	\$1,959.52	
	6.01.119	0049-161-008-02-00005	Fuente de Poder	CBS SCIENTIFIC	EPS 300X	Unidad	1	\$65.80	\$65.80	
	6.01.120	0049-161-008-02-00006	Fuente de Poder	CBS SCIENTIFIC	EPS 300X	Unidad	1	\$65.80	\$65.80	
	6.01.121	0049-161-008-02-00007	Fuente de Poder	CBS SCIENTIFIC	EPS 300X	Unidad	1	\$65.80	\$65.80	
	6.01.122	0049-161-008-02-00008	Fuente de Poder	CBS SCIENTIFIC	EPS 300X	Unidad	1	\$65.80	\$65.80	
	6.01.123	0049-161-008-02-00009	Fuente de Poder	CBS SCIENTIFIC	EPS 300X	Unidad	1	\$65.80	\$65.80	
	6.01.124	0049-155-099-02-00003	Gabinete de Luz UV	UVP	C-70G	Unidad	1	\$138.18	\$138.18	
	6.01.125	0049-155-099-02-00002	Gabinete de Luz UV	UVP	C-70G	Unidad	1	\$138.18	\$138.18	
	6.01.126	0049-155-042-01-00017	Horno	FISHER SCIENTIF	905	Unidad	1	\$3,265.00	\$3,265.00	
	6.01.127	0049-155-042-01-00018	Horno	FISHER SCIENTIF	905	Unidad	1	\$3,265.00	\$3,265.00	
	6.01.128	0049-155-042-01-00020	Horno	THERMO SCIENTIF	658	Unidad	1	\$3,265.00	\$3,265.00	
	6.01.129	0049-155-042-01-00019	Horno	FISHER SCIENTIF	905	Unidad	1	\$3,265.00	\$3,265.00	
	6.01.130	0049-155-097-01-00041	Hot Plate	THERMO SCIENTIF	SUPER NOVA	Unidad	1	\$248.72	\$248.72	
	6.01.131	0049-155-097-01-00031	Hot Plate	THERMO SCIENTIF	SP135935	Unidad	1	\$248.72	\$248.72	
	6.01.132	0049-155-097-01-00039	Hot Plate	THERMO SCIENTIF	SUPER NUOVA SP13593	Unidad	1	\$248.72	\$248.72	
	6.01.133	0049-155-097-01-00030	Hot Plate	THERMO SCIENTIF	SP135935	Unidad	1	\$248.72	\$248.72	
	6.01.134	0049-155-097-01-00036	Hot Plate	THERMO SCIENTIF	(no disponible)	Unidad	1	\$248.72	\$248.72	
	6.01.135	0049-155-097-01-00037	Hot Plate	THERMO SCIENTIF	(no disponible)	Unidad	1	\$248.72	\$248.72	



MINISTERIO DE SALUD
Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional (UACI)

LICITACIÓN ABIERTA DR-CAFTA LA ADA UE CA No. 14/2021 denominado: "REUBICACION, ADECUACION Y
TRASLADO DEL LABORATORIO NACIONAL DE SALUD PÚBLICA DE EL SALVADOR", FUENTE DE
FINANCIAMIENTO: FONDO GENERAL Y FONDO GLOBAL COMPONENTE VIH/SIDA/SSF/NMF/FASE 2

Resolución de Adjudicación No. 92/2021

ITEM No.	DESCRIPCION PARTIDA					UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	SUB TOTALES	TOTALES
	No.	NUMERO SIAF	DESCRIPCION	MARCA	MODELO					
	6.01.136	0049-155-097-01-00038	Hot Plate	THERMO SCIENTIF	(no disponible)	Unidad	1	\$248.72	\$248.72	
	6.01.137	0049-155-097-01-00040	Hot Plate	THERMO SCIENTIF	SUPER NUOVA SP13593	Unidad	1	\$248.72	\$248.72	
	6.01.138	0049-155-097-01-00027	Hot Plate	THERMOLYNE	(no disponible)	Unidad	1	\$248.72	\$248.72	
	6.01.139	0049-155-097-01-00029	Hot Plate	THERMO SCIENTIF	SP131635	Unidad	1	\$248.72	\$248.72	
	6.01.140	0049-155-097-01-00044	Hot Plate	THERMO SCIENTIF	SUPER NOUVA	Unidad	1	\$248.72	\$248.72	
	6.01.141	0049-155-097-01-00013	Hot Plate	THERMOLYNE	NOUVA II	Unidad	1	\$248.72	\$248.72	
	6.01.142	0049-155-097-01-00016	Hot Plate	THERMOLYNE	NUOVA II	Unidad	2	\$248.72	\$497.45	
	6.01.143	0049-155-097-01-00020	Hot Plate	THERMOLYNE	SP18425	Unidad	1	\$248.72	\$248.72	
	6.01.144	0049-155-097-01-00019	Hot Plate	COORNING	PC-320	Unidad	1	\$248.72	\$248.72	
	6.01.145	0049-155-097-01-00007	Hot Plate	THERMOLINE	HP18325	Unidad	1	\$248.72	\$248.72	
	6.01.146	0049-155-097-01-00004	Hot Plate	EQUATHERM	173-120	Unidad	1	\$248.72	\$248.72	
	6.01.147	0049-155-097-01-00033	Hot Plate	THERMO SCIENTIF	(no disponible)	Unidad	1	\$248.72	\$248.72	
	6.01.148	0049-155-097-01-00035	Hot Plate	THERMO SCIENTIF	(no disponible)	Unidad	1	\$248.72	\$248.72	
	6.01.149	0049-155-097-01-00044	Hot Plate	THERMO SCIENTIF	1.78E+12	Unidad	1	\$248.72	\$248.72	
	6.01.150	0049-155-097-01-00047	Hot Plate	THERMO SCIENTIF	SUPER NOUVA	Unidad	1	\$248.72	\$248.72	
	6.01.151	0049-155-097-01-00014	Hot Plate	THERMOLYNE	SP18425 NUOVAII	Unidad	1	\$248.72	\$248.72	
	6.01.152	0049-155-097-01-00032	Hot Plate	THERMO SCIENTIF	SP131635	Unidad	1	\$248.72	\$248.72	
	6.01.153	0049-155-097-01-00043	Hot Plate	THERMO SCIENTIF	SUPER NOVA	Unidad	1	\$248.72	\$248.72	
	6.01.154	0049-155-097-01-00017	Hot Plate	LAB-LINE	1266	Unidad	1	\$248.72	\$248.72	
	6.01.155	0049-155-097-01-00042	Hot Plate	THERMO SCIENTIF	SUPER NOVA	Unidad	1	\$248.72	\$248.72	
	6.01.156	0049-155-097-01-00045	Hot Plate	THERMO SCIENTIF	SUPER NOUVA	Unidad	1	\$248.72	\$248.72	
	6.01.157	0049-155-097-01-00046	Hot Plate	THERMO SCIENTIF	SUPER NOUVA	Unidad	1	\$248.72	\$248.72	



MINISTERIO DE SALUD
Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional (UACI)

LICITACIÓN ABIERTA DR-CAFTA LA ADA UE CA No. 14/2021 denominado: "REUBICACION, ADECUACION Y TRASLADO DEL LABORATORIO NACIONAL DE SALUD PÚBLICA DE EL SALVADOR", FUENTE DE FINANCIAMIENTO: FONDO GENERAL Y FONDO GLOBAL COMPONENTE VIH/SIDA/SSF/NMF/FASE 2

Resolución de Adjudicación No. 92/2021

ITEM No.	DESCRIPCION PARTIDA					UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	SUB TOTALES	TOTALES
	No.	NUMERO SIAF	DESCRIPCION	MARCA	MODELO					
	6.01.158	0049-155-097-01-00015	Hot Plate	CORNING	PC-620	Unidad	1	\$248.72	\$248.72	
	6.01.159	COMODATO	Impresora	(no disponible)	(no disponible)	Unidad	1	\$65.80	\$65.80	
	6.01.160	0049-165-006-02-00001	Incinerador de Asas	OXFORD	(no disponible)	Unidad	1	\$196.08	\$196.08	
	6.01.161	0049-165-006-02-00003	Incinerador de Asas	MC CORMICK SCIE	BACTZ CINERATOR	Unidad	1	\$196.08	\$196.08	
	6.01.162	0049-165-006-02-00005	Incinerador de Asas	OXFORD	(no disponible)	Unidad	1	\$196.08	\$196.08	
	6.01.163	0049-165-070-01-00001	Lec. Cód. de Barras Conex. USB	HANDHELD	3800	Unidad	1	\$164.50	\$164.50	
	6.01.164	0049-153-002-01-00004	Licuadora	WARING	51BL30	Unidad	1	\$164.50	\$164.50	
	6.01.165	0049-153-002-01-00005	Licuadora	OSTERIZER	(no disponible)	Unidad	1	\$164.50	\$164.50	
	6.01.166	0049-156-038-02-00001	Licuadora Industrial	WARING	LBC15	Unidad	1	\$164.50	\$164.50	
	6.01.167	0049-155-135-01-00001	Licuadora para uso de laboratorio	WARNING	51BL 30	Unidad	1	\$65.80	\$65.80	
	6.01.168	0049-155-135-01-00002	Licuadora para uso de laboratorio	WARING	CB-15	Unidad	1	\$65.80	\$65.80	
	6.01.169	0049-155-135-01-00003	Licuadora para uso de laboratorio	WARING	CB-15	Unidad	1	\$65.80	\$65.80	
	6.01.170	0049-155-135-01-00004	Licuadora para uso de laboratorio	WARING	CB-15	Unidad	1	\$65.80	\$65.80	
	6.01.171	0049-155-135-01-00005	Licuadora para uso de laboratorio	WARING	CB-15	Unidad	1	\$65.80	\$65.80	
	6.01.172	0049-155-045-01-00007	Medidor de PH	THERMO SCIENTIF	ORIO STAR A211	Unidad	1	\$98.70	\$98.70	
	6.01.173	0049-155-045-01-00008	Medidor de PH	THERMO SCIENTIF	ORION STARA A211	Unidad	1	\$98.70	\$98.70	
	6.01.174	(no disponible)	Mesa de disección de Acero Inoxidable	(no disponible)	(no disponible)	Unidad	1	\$261.88	\$261.88	
	6.01.175	0049-155-112-01-00020	Mezclador	VWR	ESPECI-MIX	Unidad	1	\$65.80	\$65.80	
	6.01.176	0049-155-112-01-00018	Mezclador	VWR	MAXI-MIX II	Unidad	1	\$65.80	\$65.80	
	6.01.177	0049-155-112-01-00009	Mezclador	BARNSTEAD	M26125	Unidad	1	\$65.80	\$65.80	
	6.01.178	0049-155-112-01-00039	Mezclador	FISHER	VORTEX MIXER	Unidad	1	\$65.80	\$65.80	
	6.01.179	0049-155-112-01-00001	Mezclador	VWR	(no disponible)	Unidad	1	\$65.80	\$65.80	
	6.01.180	0049-155-112-01-00038	Mezclador	FISHER	VORTEX MIXER	Unidad	1	\$65.80	\$65.80	



MINISTERIO DE SALUD
Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional (UACI)

LICITACIÓN ABIERTA DR-CAFTA LA ADA UE CA No. 14/2021 denominado: "REUBICACION, ADECUACION Y
TRASLADO DEL LABORATORIO NACIONAL DE SALUD PÚBLICA DE EL SALVADOR", FUENTE DE
FINANCIAMIENTO: FONDO GENERAL Y FONDO GLOBAL COMPONENTE VIH/SIDA/SSF/NMF/FASE 2

Resolución de Adjudicación No. 92/2021

ITEM No.	DESCRIPCION PARTIDA					UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	SUB TOTALES	TOTALES
	No.	NUMERO SIAF	DESCRIPCION	MARCA	MODELO					
	6.01.181	0049-155-112-01-00034	Mezclador	THERMOLYNE	SELECT	Unidad	1	\$65.80	\$65.80	
	6.01.182	0049-155-112-01-00028	Mezclador	THERMOLYNE	M37615Q	Unidad	1	\$65.80	\$65.80	
	6.01.183	0049-155-112-01-00014	Mezclador	BARNSTEAD	M37615	Unidad	1	\$65.80	\$65.80	
	6.01.184	0049-155-112-01-00013	Mezclador	BARNSTEAD	M37615	Unidad	1	\$65.80	\$65.80	
	6.01.185	0049-155-112-01-00019	Mezclador	VWR	MAXI-MIX II	Unidad	1	\$65.80	\$65.80	
	6.01.186	0049-155-112-01-00037	Mezclador	FISHER	VORTEX MIXER	Unidad	1	\$65.80	\$65.80	
	6.01.187	0049-155-112-01-00011	Mezclador	BARNSTEAD	M37615	Unidad	1	\$65.80	\$65.80	
	6.01.188	0049-155-112-01-00003	Mezclador	THERMOLYNE	MAXIMIX II	Unidad	1	\$65.80	\$65.80	
	6.01.189	0049-155-112-01-00012	Mezclador	THERMOLYNE	M37615	Unidad	1	\$65.80	\$65.80	
	6.01.190	0049-155-112-01-00036	Mezclador	FISHER	VORTEX MIXER	Unidad	1	\$65.80	\$65.80	
	6.01.191	0049-155-112-01-00016	Mezclador	BARNSTEAD	M37615	Unidad	1	\$65.80	\$65.80	
	6.01.192	0049-155-112-01-00010	Mezclador	BARNSTEAD	M37615	Unidad	1	\$65.80	\$65.80	
	6.01.193	0049-155-112-01-00041	Mezclador	EPPENDORF	(no disponible)	Unidad	1	\$65.80	\$65.80	
	6.01.194	0049-155-112-01-00015	Mezclador	BARNSTEAD	M37615	Unidad	1	\$65.80	\$65.80	
	6.01.195	0049-155-112-01-00042	Mezclador	BARNSTEAD	M37615	Unidad	1	\$65.80	\$65.80	
	6.01.196	0049-155-112-01-00024	Mezclador	BARNSTEAD THERM	M37615Q	Unidad	1	\$65.80	\$65.80	
	6.01.197	0049-155-112-01-00025	Mezclador	BARNSTEAD THERM	M37615Q	Unidad	1	\$65.80	\$65.80	
	6.01.198	0049-155-112-02-00002	Mezclador de Tubos	THERMO SCIENTIF	88880017	Unidad	1	\$65.80	\$65.80	
	6.01.199	0049-155-112-02-00001	Mezclador de Tubos	LW SCIENTIFIC	TURBO MIXER 1000	Unidad	1	\$65.80	\$65.80	
	6.01.200	0049-155-112-02-00005	Mezclador de Tubos	THERMO SCIENTIF	88880017	Unidad	1	\$65.80	\$65.80	
	6.01.201	0049-155-112-02-00004	Mezclador de Tubos	THERMO SCIENTIF	88880017	Unidad	1	\$65.80	\$65.80	
	6.01.202	0049-155-112-02-00003	Mezclador de Tubos	THERMO SCIENTIF	88880017	Unidad	1	\$65.80	\$65.80	



MINISTERIO DE SALUD
Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional (UACI)

LICITACIÓN ABIERTA DR-CAFTA LA ADA UE CA No. 14/2021 denominado: "REUBICACION, ADECUACION Y TRASLADO DEL LABORATORIO NACIONAL DE SALUD PÚBLICA DE EL SALVADOR", FUENTE DE FINANCIAMIENTO: FONDO GENERAL Y FONDO GLOBAL COMPONENTE VIH/SIDA/SSF/NMF/FASE 2

Resolución de Adjudicación No. 92/2021

ITEM No.	DESCRIPCION PARTIDA					UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	SUB TOTALES	TOTALES
	No.	NUMERO SIAF	DESCRIPCION	MARCA	MODELO					
	6.01.203	0049-155-014-02-00009	Microcentrífuga	VWR	9902616	Unidad	1	\$829.08	\$829.08	
	6.01.204	0049-155-014-02-00006	Microcentrífuga	HANIL	MICRO 17TR	Unidad	1	\$829.08	\$829.08	
	6.01.205	0049-155-014-02-00010	Microcentrífuga	GYROZEN	GYROSPIN	Unidad	1	\$829.08	\$829.08	
	6.01.206	0049-155-014-02-00003	Microcentrífuga	SPECTRAFUG E	24D LABNET	Unidad	1	\$829.08	\$829.08	
	6.01.207	0049-155-014-02-00004	Microcentrífuga	ISC	BIO EXPRES	Unidad	1	\$829.08	\$829.08	
	6.01.208	0049-155-014-02-00005	Microcentrífuga	ISC	BIO EXPRES	Unidad	1	\$829.08	\$829.08	
	6.01.209	0049-155-014-02-00007	Microcentrífuga	HETTICH	MIKRO 120	Unidad	1	\$829.08	\$829.08	
	6.01.210	0049-155-014-02-00008	Microcentrífuga	HETTICH	MIKRO 120	Unidad	1	\$829.08	\$829.08	
	6.01.211	0049-155-060-01-00061	Microscopio	OLYMPUS	CX41RF	Unidad	1	\$327.68	\$327.68	
	6.01.212	0049-155-060-01-00002	Microscopio	BOUHLOMB	S/I	Unidad	1	\$327.68	\$327.68	
	6.01.213	0049-155-060-01-00092	Microscopio	LEICA	EZ 4	Unidad	1	\$327.68	\$327.68	
	6.01.214	0049-155-060-01-00065	Microscopio	DONGWON	OSM-1	Unidad	1	\$327.68	\$327.68	
	6.01.215	0049-155-060-01-00090	Microscopio	LEICA	DM1000	Unidad	1	\$327.68	\$327.68	
	6.01.216	0049-155-060-01-00091	Microscopio	LEICA	DM1000	Unidad	1	\$327.68	\$327.68	
	6.01.217	0049-155-060-01-00083	Microscopio	LEICA	DM 1000	Unidad	1	\$327.68	\$327.68	
	6.01.218	0049-155-060-01-00074	Microscopio	NIKON	E200 ECLIPSE	Unidad	1	\$654.05	\$654.05	
	6.01.219	0049-155-060-01-00075	Microscopio	NIKON	E200 ECLIPSE	Unidad	1	\$654.05	\$654.05	
	6.01.220	0049-155-060-01-00021	Microscopio	LEICA	DMLS	Unidad	1	\$654.05	\$654.05	
	6.01.221	0049-155-060-01-00018	Microscopio	LEICA	STAR IV	Unidad	1	\$654.05	\$654.05	
	6.01.222	0049-155-060-01-00076	Microscopio	NIKON	E200 ECLIPSE	Unidad	1	\$654.05	\$654.05	
	6.01.223	0049-155-060-01-00077	Microscopio	NIKON	E200 ECLIPSE	Unidad	1	\$654.05	\$654.05	

MINISTERIO DE SALUD
Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional (UACI)

LICITACIÓN ABIERTA DR-CAFTA LA ADA UE CA No. 14/2021 denominado: "REUBICACION, ADECUACION Y TRASLADO DEL LABORATORIO NACIONAL DE SALUD PÚBLICA DE EL SALVADOR", FUENTE DE FINANCIAMIENTO: FONDO GENERAL Y FONDO GLOBAL COMPONENTE VIH/SIDA/SSF/NMF/FASE 2

Resolución de Adjudicación No. 92/2021

ITEM No.	DESCRIPCION PARTIDA					UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	SUB TOTALES	TOTALES
	No.	NUMERO SIAF	DESCRIPCION	MARCA	MODELO					
	6.01.224	0049-155-060-01-00078	Microscopio	NIKON	E200 ECLIPSE	Unidad	1	\$654.05	\$654.05	
	6.01.225	0049-155-060-01-00079	Microscopio	NIKON	E200 ECLIPSE	Unidad	1	\$654.05	\$654.05	
	6.01.226	0049-155-060-01-00027	Microscopio	LEICA	DMLS	Unidad	1	\$654.05	\$654.05	
	6.01.227	0049-155-060-01-00033	Microscopio	LEICA	DMLS	Unidad	1	\$654.05	\$654.05	
	6.01.228	0049-155-060-01-00051	Microscopio	OLYMPUS	BX51TF	Unidad	1	\$654.05	\$654.05	
	6.01.229	0049-155-060-01-00038	Microscopio	LEICA	DME	Unidad	1	\$654.05	\$654.05	
	6.01.230	0049-155-060-01-00039	Microscopio	LEICA	DME	Unidad	1	\$654.05	\$654.05	
	6.01.231	0049-155-060-01-00081	Microscopio	NIKON	ECLIPSE E200	Unidad	1	\$654.05	\$654.05	
	6.01.232	0049-155-060-01-00082	Microscopio	NIKON	ECLIPSE E200	Unidad	1	\$654.05	\$654.05	
	6.01.233	0049-155-060-01-00088	Microscopio	LEICA	(no disponible)	Unidad	1	\$654.05	\$654.05	
	6.01.234	0049-155-060-01-00087	Microscopio	LEICA	DM 2000 LED	Unidad	1	\$654.05	\$654.05	
	6.01.235	0049-155-060-01-00060	Microscopio	NIKON	ECLIPSE 200	Unidad	1	\$654.05	\$654.05	
	6.01.236	0049-155-060-01-00052	Microscopio	LEICA	DM 1000	Unidad	1	\$654.05	\$654.05	
	6.01.237	0049-155-060-01-00080	Microscopio	LEICA	DM 1000	Unidad	1	\$654.05	\$654.05	
	6.01.238	0049-155-060-01-00019	Microscopio	REICHERT	1820	Unidad	1	\$654.05	\$654.05	
	6.01.239	0049-155-060-01-00057	Microscopio	LEYCA	CME	Unidad	1	\$654.05	\$654.05	
	6.01.240	0049-155-060-01-00059	Microscopio	LEYCA	CME	Unidad	1	\$654.05	\$654.05	
	6.01.241	0049-155-060-01-00053	Microscopio	NIKON	E 200	Unidad	1	\$654.05	\$654.05	
	6.01.242	0049-155-060-01-00054	Microscopio	NIKON	E 200	Unidad	1	\$654.05	\$654.05	
	6.01.243	0049-155-060-01-00055	Microscopio	NIKON	E 200	Unidad	1	\$654.05	\$654.05	
	6.01.244	0049-155-060-01-00056	Microscopio	NIKON	E 200	Unidad	1	\$654.05	\$654.05	
	6.01.245	0049-155-060-01-00001	Microscopio	LEICA	410	Unidad	1	\$654.05	\$654.05	



MINISTERIO DE SALUD
Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional (UACI)

LICITACIÓN ABIERTA DR-CAFTA LA ADA UE CA No. 14/2021 denominado: "REUBICACION, ADECUACION Y TRASLADO DEL LABORATORIO NACIONAL DE SALUD PÚBLICA DE EL SALVADOR", FUENTE DE FINANCIAMIENTO: FONDO GENERAL Y FONDO GLOBAL COMPONENTE VIH/SIDA/SSF/NMF/FASE 2

Resolución de Adjudicación No. 92/2021

ITEM No.	DESCRIPCION PARTIDA					UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	SUB TOTALES	TOTALES
	No.	NUMERO SIAF	DESCRIPCION	MARCA	MODELO					
	6.01.246	0049-155-060-01-00003	Microscopio	LEICA	DMLS	Unidad	1	\$654.05	\$654.05	
	6.01.247	0049-155-060-01-00089	Microscopio	LEICA	DM1000	Unidad	1	\$654.05	\$654.05	
	6.01.248	0049-155-060-01-00023	Microscopio	LEICA	DMLS	Unidad	1	\$654.05	\$654.05	
	6.01.249	0049-155-060-01-00069	Microscopio	MEDILUX	1282483D.	Unidad	1	\$654.05	\$654.05	
	6.01.250	0049-155-060-01-00086	Microscopio	LEICA	DM 1000	Unidad	1	\$654.05	\$654.05	
	6.01.251	0049-155-060-01-00062	Microscopio	OLYMPUS	CX41RF	Unidad	1	\$654.05	\$654.05	
	6.01.252	0049-155-060-01-00032	Microscopio	LEITZ	LABORLUX S	Unidad	1	\$654.05	\$654.05	
	6.01.253	0049-155-060-01-00005	Microscopio	LEICA	DM LS	Unidad	1	\$654.05	\$654.05	
	6.01.254	0049-155-060-01-00007	Microscopio	LEICA	DM LS	Unidad	1	\$654.05	\$654.05	
	6.01.255	0049-155-060-01-00006	Microscopio	REICHERT	410	Unidad	1	\$654.05	\$654.05	
	6.01.256	0049-155-060-01-00084	Microscopio	LEICA	DM750	Unidad	1	\$654.05	\$654.05	
	6.01.257	0049-155-113-01-00001	Mufla	FISHER	FD-202C	Unidad	1	\$658.00	\$658.00	
	6.01.258	0049-155-064-01-00010	Peachimetro	THERMO SCIENTIF	ORION STAR A2115	Unidad	1	\$327.68	\$327.68	
	6.01.259	0049-155-064-01-00011	Peachimetro	THERMO SCIENTIF	ORION STAR A2115	Unidad	1	\$327.68	\$327.68	
	6.01.260	0049-155-064-01-00007	Peachimetro	THERMO	3 STAR	Unidad	1	\$327.68	\$327.68	
	6.01.261	0049-155-064-01-00012	Peachimetro	THERMO SCIENTIF	ORION STAR A2115	Unidad	1	\$327.68	\$327.68	
	6.01.262	0049-155-064-01-00013	Peachimetro	THERMO SCIENTIF	ORION STAR A2115	Unidad	1	\$327.68	\$327.68	
	6.01.263	0049-155-183-01-0000	Plataforma P/Agitación	THERMO SCIENTIF	VARIMIX M48725	Unidad	1	\$157.92	\$157.92	
	6.01.264	0049-155-214-01-00001	Procesador Ultrasonico Extracc	COLEPARMER	CPX 130	Unidad	1	\$658.00	\$658.00	
	6.01.265	0049-155-224-01-00001	Rampa de Filtración al Vacío	SARTORIUS	16842	Unidad	1	\$39.48	\$39.48	
	6.01.266	0049-153-041-01-00002	Refrigerador	WHIRPOOL	2001Q	Unidad	1	\$522.45	\$522.45	
	6.01.267	0049-153-041-01-00005	Refrigerador	MABE	(no disponible)	Unidad	1	\$522.45	\$522.45	



MINISTERIO DE SALUD
Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional (UACI)

LICITACIÓN ABIERTA DR-CAFTA LA ADA UE CA No. 14/2021 denominado: "REUBICACION, ADECUACION Y TRASLADO DEL LABORATORIO NACIONAL DE SALUD PÚBLICA DE EL SALVADOR", FUENTE DE FINANCIAMIENTO: FONDO GENERAL Y FONDO GLOBAL COMPONENTE VIH/SIDA/SSF/NMF/FASE 2

Resolución de Adjudicación No. 92/2021

ITEM No.	DESCRIPCION PARTIDA					UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	SUB TOTALES	TOTALES
	No.	NUMERO SIAF	DESCRIPCION	MARCA	MODELO					
	6.01.268	0809-153-041-01-00002	Refrigerador	GE	GSML6REZFG8	Unidad	1	\$522.45	\$522.45	
	6.01.269	0049-153-041-01-00008	Refrigerador	CETRON	RCF35	Unidad	1	\$522.45	\$522.45	
	6.01.270	0049-153-041-01-00009	Refrigerador	CETRON	RCF35	Unidad	1	\$522.45	\$522.45	
	6.01.271	0049-155-110-01-00001	Refrigerador para cromatografia	REVCO	REC5004A18	Unidad	1	\$522.45	\$522.45	
	6.01.272	0049-156-060-01-00061	Refrigeradora para laboratorio	THERMO SCIENTIF	REL2304A21	Unidad	1	\$522.45	\$522.45	
	6.01.273	0049-156-060-01-00019	Refrigeradora para laboratorio	G. ELECTRIC	TBT18TAYDRWH	Unidad	1	\$522.45	\$522.45	
	6.01.274	0049-156-060-01-00062	Refrigerador para laboratorio	Thermo Scientif	RE/2304A21	Unidad	1	\$522.45	\$522.45	
	6.01.275	0049-156-060-01-00055	Refrigeradora para laboratorio	SANYO	SR1730W	Unidad	1	\$522.45	\$522.45	
	6.01.276	0049-156-060-01-00046	Refrigeradora para laboratorio	G.E.	TA04D04	Unidad	1	\$522.45	\$522.45	
	6.01.277	0049-156-060-01-00050	Refrigeradora para laboratorio	SAMSUNG	RT50VMAS2/XAP	Unidad	1	\$522.45	\$522.45	
	6.01.278	0049-156-060-01-00051	Refrigeradora para laboratorio	SAMSUNG	RT50VMAS2/XAP	Unidad	1	\$522.45	\$522.45	
	6.01.279	0049-156-060-01-00049	Refrigeradora para laboratorio	SAMSUNG	RT50VMSW	Unidad	1	\$522.45	\$522.45	
	6.01.280	0049-156-060-01-00027	Refrigeradora para laboratorio	WESTINHOUSE	RAC15SA	Unidad	1	\$522.45	\$522.45	
	6.01.281	0049-156-060-01-00056	Refrigeradora para laboratorio	REVCO	THERMO SCI	Unidad	1	\$522.45	\$522.45	
	6.01.282	0049-156-060-01-00063	Refrigeradora para laboratorio	LG	GMR423YC	Unidad	1	\$522.45	\$522.45	
	6.01.283	0049-156-060-01-00064	Refrigeradora para laboratorio	LG	GMR423YC	Unidad	1	\$522.45	\$522.45	
	6.01.284	0049-156-060-01-00022	Refrigeradora para laboratorio	WHITE WESTINGHO	RTC 15SAA-A	Unidad	1	\$522.45	\$522.45	
	6.01.285	0049-156-060-01-00023	Refrigeradora para laboratorio	LABLINE	LV94780	Unidad	1	\$522.45	\$522.45	
	6.01.286	0049-156-060-01-00053	Refrigeradora para laboratorio	REVCO THERMO E.	(no disponible)	Unidad	1	\$522.45	\$522.45	
	6.01.287	0049-156-060-01-00065	Refrigeradora para laboratorio	LG	GM-R423YC	Unidad	1	\$522.45	\$522.45	
	6.01.288	0049-156-060-01-00040	Refrigeradora para laboratorio	REVCO	REL-5004	Unidad	1	\$522.45	\$522.45	
	6.01.289	0049-155-161-03-00001	Replicador de Microplacas	BOEKEL	(no disponible)	Unidad	1	\$522.45	\$522.45	



MINISTERIO DE SALUD
Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional (UACI)

LICITACIÓN ABIERTA DR-CAFTA LA ADA UE CA No. 14/2021 denominado: "REUBICACION, ADECUACION Y TRASLADO DEL LABORATORIO NACIONAL DE SALUD PÚBLICA DE EL SALVADOR", FUENTE DE FINANCIAMIENTO: FONDO GENERAL Y FONDO GLOBAL COMPONENTE VIH/SIDA/SSF/NMF/FASE 2

Resolución de Adjudicación No. 92/2021

ITEM No.	DESCRIPCION PARTIDA					UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	SUB TOTALES	TOTALES
	No.	NUMERO SIAF	DESCRIPCION	MARCA	MODELO					
	6.01.290	0049-155-035-01-00001	Turbidimetro	HF SCIENTIFIC	MICRO 100	Unidad	1	\$65.80	\$65.80	
	6.01.291	0049-156-060-05-00001	Vitrina Refrigerante Vertical	TORREY	R-14	Unidad	1	\$164.50	\$164.50	
	6.01.292	0049-155-096-01-00017	Bomba de Vacío	MILLIPORE	Z-ST-REAN	Unidad	1	\$327.68	\$327.68	
	6.01.293	0049-155-096-01-00018	Bomba de Vacío	MILLIPORE	Z-ST-REAN	Unidad	1	\$327.68	\$327.68	
	6.01.294	0049-153-041-01-00017	Refrigerador	G.E.	RGT1540XM XXO	Unidad	1	\$490.87	\$490.87	
	6.01.295	PENDIENTE	MEZCLADOR	THERMO SCIENTIF	88880017	Unidad	1	\$164.50	\$164.50	
	6.01.296	PENDIENTE	MEZCLADOR	THERMO SCIENTIF	88880017	Unidad	1	\$164.50	\$164.50	
	6.01.297	0049-155-060-01-00062	Microscopio	OLYMPUS	CX41RF	Unidad	1	\$654.05	\$654.05	
	6.01.298	0049-155-060-01-00093	Microscopio	LEICA	DM1000	Unidad	2	\$654.05	\$1,308.10	
	6.01.299	0049-155-060-01-00094	Microscopio	LEICA	DM1000	Unidad	1	\$654.05	\$654.05	
	6.01.300	0049-155-096-01-00005	Bomba de Vacío	THOMAS	905K23TF20 7E	Unidad	1	\$392.17	\$392.17	
	6.01.301	0049-153-041-01-00015	Refrigeradora	G.E.	RGT1540XM XXO	Unidad	1	\$98.70	\$98.70	
	6.01.302	0049-155-012-01-00053	Baño maria	THERMO SCIENTIF	TSG910	Unidad	1	\$490.87	\$490.87	
	6.01.303	0049-156-060-02-00043	Freezer para Laboratorio	MABE	CHM25BPL1	Unidad	1	\$164.50	\$164.50	
	6.01.304	0049-156-143-01-00004	Camara Refrigerante de -70°	BIOBASE	BF-86-UV-540	Unidad	1	\$6,528.68	\$6,528.68	
	6.01.305	0049-156-060-01-00045	Refrigeradora de Laboratorio	REVCO	REL-5004A	Unidad	1	\$1,645.00	\$1,645.00	
	6.01.306	0049-155-107-01-00017	Estacion de trabajo	LABCONCO	3980203	Unidad	1	\$2,938.63	\$2,938.63	
	6.01.307	2066-153-002-01-00001	Licuadora	HAMILTON BEACH	GB90	Unidad	1	\$1,633.16	\$1,633.16	
	6.01.308	2066-153-001-01-00002	Licuadora	HAMILTON BEACH	GB90	Unidad	1	\$1,633.16	\$1,633.16	
	6.01.309	0049-155-097-01-00042	Hot Plate	THERMO SCIENTIF	SUPER NOVA	Unidad	1	\$294.78	\$294.78	
	6.01.310	0049-153-041-01-00018	Refrigerador para laboratorio	G.E.	RGT 1540 XMXXO	Unidad	1	\$1,645.00	\$1,645.00	
	6.01.311	0049-153-041-01-00003	Refrigerador para laboratorio	MABE	(no disponible)	Unidad	1	\$1,645.00	\$1,645.00	



MINISTERIO DE SALUD

Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional (UACI)

LICITACIÓN ABIERTA DR-CAFTA LA ADA UE CA No. 14/2021 denominado: "REUBICACION, ADECUACION Y TRASLADO DEL LABORATORIO NACIONAL DE SALUD PÚBLICA DE EL SALVADOR", FUENTE DE FINANCIAMIENTO: FONDO GENERAL Y FONDO GLOBAL COMPONENTE VIH/SIDA/SSF/NMF/FASE 2

Resolución de Adjudicación No. 92/2021

ITEM No.	DESCRIPCION PARTIDA					UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	SUB TOTALES	TOTALES
	No.	NUMERO SIAF	DESCRIPCION	MARCA	MODELO					
	6.01.312	0049-155-042-01-00005	Horno	BLUE M	OV-18SA	Unidad	1	\$3,265.00	\$3,265.00	
	6.01.313	0049-155-113-01-00003	Mufla	THERMO SCIENTIF	F48025-60	Unidad	1	\$658.00	\$658.00	
	6.01.314	0049-153-041-01-00006	Refrigerador	MABE	(no disponible)	Unidad	1	\$131.60	\$131.60	
	6.01.315	0049-165-010-01-00001	Gabinete de Luz UV	SPECTROLINE	CX-21	Unidad	1	\$980.42	\$980.42	
	6.01.316	0049-156-060-02-00045	Freezer para Laboratorio	MABE	CHM25BPL1	Unidad	1	\$1,633.16	\$1,633.16	
	6.01.317	0049-153-041-01-00012	Refrigerador	G.E.	RGT1540XM XXO	Unidad	1	\$131.60	\$131.60	
	6.01.318	0049-153-041-01-00013	Refrigerador	G.E.	RGT1540XM XXO	Unidad	1	\$131.60	\$131.60	
	6.01.319	no disponible	Baño maría	THERMO SCIENTIF	GP15D	Unidad	1	\$490.87	\$490.87	
	6.01.320	0049-155-064-01-00014	Peachimetro	OAKTON	1223L12	Unidad	1	\$131.60	\$131.60	
	6.01.321	0049-153-041-01-00014	Refrigerador	G. E.	RGT1540XM XXO	Unidad	1	\$131.60	\$131.60	
	6.01.322	0049-155-014-01-00043	Centrífuga	HETTICH Zentrif	MIKRO 200R	Unidad	1	\$314.52	\$314.52	
	6.01.323	0809-153-041-02-00001	Refrigerador	MASTERTECH	(no disponible)	Unidad	1	\$131.60	\$131.60	
	6.01.324	0049-155-149-01-00001	Potenciómetro	HANNA	H14221	Unidad	1	\$65.80	\$65.80	
6.02	TRASLADO DE EQUIPO ESPECIALIZADO - SEGÚN PROCEDIMIENTO INDICADO EN HOJA DE PROTOCOLO DE TRASLADO DE EQUIPO ESPECIALIZADO DEL ANEXO D. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS. (ESTE PRECIO INCLUYE PRUEBAS INICIALES, LIMPIEZA, DESMONTAJES, EMBALAJE, ALMACENAJE, TRANSPORTE, MONTAJES, CALIBRACION Y PRUEBAS FINALES DE EQUIPO, EL CUAL HA SIDO ESTIMADO EN BASE A COTIZACIONES PRESENTADAS POR LAS EMPRESAS REPRESENTANTES DE LAS DIFERENTES MARCAS DE LOS EQUIPOS, MÁS LOS COSTOS RELACIONADOS A LA EMPRESA GESTORA. VER NOTAS AL FINAL DEL LISTADO.)								\$365,222.90	
	6.02.001	0049-155-007-04-00001	Analizador Aut. P/Microbiología(Vitek)	BIOMERIEUX	VITEK2 COMPACT	Unidad	1	\$3,303.16	\$3,303.16	
	6.02.002	0049-156-004-01-00015	Auto clave	TUTTNAUER	3870 M	Unidad	1	\$3,133.40	\$3,133.40	
	6.02.003	(no disponible)	Autoclave para laboratorio, 2 puertas	CASTLE	(no disponible)	Unidad	1	\$15,589.34	\$15,589.34	
	6.02.004	0049-155-101-03-00001	Automuestreador	AGILENT	G1329A	Unidad	1	\$5,464.03	\$5,464.03	
	6.02.005	0049-155-010-01-00012	Balanza	METTLER	PR1203	Unidad	1	\$568.51	\$568.51	
	6.02.006	0049-155-010-01-00007	Balanza	(no disponible)	(no disponible)	Unidad	1	\$568.51	\$568.51	
	6.02.007	0049-155-010-01-00041	Balanza	MEASURING RANGE	(no disponible)	Unidad	1	\$568.51	\$568.51	



MINISTERIO DE SALUD
Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional (UACI)

LICITACIÓN ABIERTA DR-CAFTA LA ADA UE CA No. 14/2021 denominado: "REUBICACION, ADECUACION Y TRASLADO DEL LABORATORIO NACIONAL DE SALUD PÚBLICA DE EL SALVADOR", FUENTE DE FINANCIAMIENTO: FONDO GENERAL Y FONDO GLOBAL COMPONENTE VIH/SIDA/SSF/NMF/FASE 2

Resolución de Adjudicación No. 92/2021

ITEM No.	DESCRIPCION PARTIDA					UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	SUB TOTALES	TOTALES
	No.	NUMERO SIAF	DESCRIPCION	MARCA	MODELO					
	6.02.008	0049-155-010-01-00043	Balanza	METTLER TOLEDO	AB204-S/FACT	Unidad	1	\$568.51	\$568.51	
	6.02.009	0049-155-010-01-00028	Balanza	OHAUS	EXPLORER	Unidad	1	\$568.51	\$568.51	
	6.02.010	0049-155-010-01-00019	Balanza	OHAUS	(no disponible)	Unidad	1	\$568.51	\$568.51	
	6.02.011	0049-155-010-01-00027	Balanza	AND	ET300B	Unidad	1	\$568.51	\$568.51	
	6.02.012	0049-155-010-01-00004	Balanza	OHAUS	EXPLORER	Unidad	1	\$568.51	\$568.51	
	6.02.013	0049-155-010-01-00015	Balanza	METTLER	PM2000	Unidad	1	\$568.51	\$568.51	
	6.02.014	0049-155-010-01-00018	Balanza	OHAUS	2610	Unidad	1	\$568.51	\$568.51	
	6.02.015	0049-155-010-01-00029	Balanza	FISHER CIENT.	FP-600	Unidad	1	\$568.51	\$568.51	
	6.02.016	0049-155-010-01-00011	Balanza	METTLER	AE100S	Unidad	1	\$568.51	\$568.51	
	6.02.017	0049-155-010-01-00037	Balanza	OHAUS	E12140	Unidad	1	\$568.51	\$568.51	
	6.02.018	0049-155-010-01-00020	Balanza	SARTORIUS	(no disponible)	Unidad	1	\$568.51	\$568.51	
	6.02.019	0049-155-010-02-00004	Balanza	AND	GF400	Unidad	1	\$568.51	\$568.51	
	6.02.020	0049-155-010-06-00001	Balanza	SARTORIUS	CP224S	Unidad	1	\$568.51	\$568.51	
	6.02.021	0049-155-010-06-00002	Balanza Analitica	AND	HR-120	Unidad	1	\$300.05	\$300.05	
	6.02.022	0049-155-010-04-00003	Balanza Digital	AND	GF400	Unidad	1	\$196.08	\$196.08	
	6.02.023	0049-155-010-04-00005	Balanza Digital	SHIMADZU	A5Y124	Unidad	1	\$196.08	\$196.08	
	6.02.024	0049-155-010-04-00002	Balanza Digital	OHAUS	ADVENTURER PRO	Unidad	1	\$196.08	\$196.08	
	6.02.025	0049-155-010-05-00001	Balanza Quimica	METTLERTOL EDO	AB204S/FAC T	Unidad	1	\$47.38	\$47.38	
	6.02.026	0049-155-010-02-00001	Balanza Semianalitica	AND	ER-60A	Unidad	1	\$719.85	\$719.85	
	6.02.027	0049-155-010-02-00005	Balanza Semianalitica	OHAUS ADVENTURE	AX2202/E	Unidad	1	\$719.85	\$719.85	
	6.02.028	0049-155-101-08-00001	Bomba Binaria	AGILENT	G4220A	Unidad	1	\$627.73	\$627.73	
	6.02.029	0049-155-101-02-00001	Bomba Cuaternaria	AGILENT	1200	Unidad	1	\$1,254.15	\$1,254.15	



MINISTERIO DE SALUD

Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional (UACI)

LICITACIÓN ABIERTA DR-CAFTA LA ADA UE CA No. 14/2021 denominado: "REUBICACION, ADECUACION Y TRASLADO DEL LABORATORIO NACIONAL DE SALUD PÚBLICA DE EL SALVADOR", FUENTE DE FINANCIAMIENTO: FONDO GENERAL Y FONDO GLOBAL COMPONENTE VIH/SIDA/SSF/NMF/FASE 2

Resolución de Adjudicación No. 92/2021

ITEM No.	DESCRIPCION PARTIDA					UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	SUB TOTALES	TOTALES
	No.	NUMERO SIAF	DESCRIPCION	MARCA	MODELO					
	6.02.030	0049-155-165-01-00001	Bomba peristáltica para llenado de placas con torre	INTEGRA	MEDIAJET	Unidad	1	\$671.16	\$671.16	
	6.02.031	0049-155-221-01-00001	Calentadora de Multiextracción	GLASS COL	100DRX3041 2	Unidad	1	\$294.78	\$294.78	
	6.02.032	0049-155-221-01-00002	Calentadora de Multiextracción	GLASS COL	100DRX3041 2	Unidad	1	\$294.78	\$294.78	
	6.02.033	0049-155-107-01-00013	Cámara de flujo laminar	Visión Scientific	VS-1400LSN	Unidad	1	\$2,654.37	\$2,654.37	
	6.02.034	0049-155-107-01-00016	Cámara de flujo laminar	LOGIC	3430001	Unidad	1	\$2,654.37	\$2,654.37	
	6.02.035	0049-155-107-01-00018	Cámara de flujo laminar	LABCONCO	PURIFIER LOGIC	Unidad	1	\$2,654.37	\$2,654.37	
	6.02.036	0049-155-107-01-00004	Cámara de flujo laminar	LABCONCO	36208	Unidad	1	\$2,654.37	\$2,654.37	
	6.02.037	0049-155-107-01-00020	Cámara de flujo laminar	NUAIRE	NU540400	Unidad	1	\$2,654.37	\$2,654.37	
	6.02.038	0049-155-107-01-00021	Cámara de flujo laminar	NUAIRE	NU540400	Unidad	1	\$2,654.37	\$2,654.37	
	6.02.039	0049-155-098-01-00007	Cámara extractora de gases y vapores tóxicos	LABCONCO	(no disponible)	Unidad	1	\$1,959.52	\$1,959.52	
	6.02.040	0049-155-098-01-00008	Cámara extractora de gases y vapores tóxicos	LABCONCO	PREMIER PROTECTO R	Unidad	1	\$1,959.52	\$1,959.52	
	6.02.041	0049-155-098-01-00009	Cámara extractora de gases y vapores tóxicos	LABCONCO	PREMIER PROTECTO R	Unidad	1	\$1,959.52	\$1,959.52	
	6.02.042	0049-155-098-01-00005	Cámara extractora de gases y vapores tóxicos	LABCONCO	7280300	Unidad	1	\$1,959.52	\$1,959.52	
	6.02.043	0049-156-143-01-00001	Cámara Refrigerante	THERMO SCIENTIF	803CA	Unidad	1	\$5,527.20	\$5,527.20	
	6.02.044	0049-156-143-01-00002	Cámara Refrigerante	THERMO SCIENTIF	88500A	Unidad	1	\$9,870.00	\$9,870.00	
	6.02.045	0049-155-014-01-00039	Centrífuga	EPPENDORF	5702R	Unidad	1	\$2,485.92	\$2,485.92	
	6.02.046	0049-155-014-01-00041	Centrífuga	THERMO SCIENTIF	SORVALL ST8	Unidad	1	\$2,485.92	\$2,485.92	
	6.02.047	0049-155-014-01-00001	Centrífuga	PRESICION	11-AC-10	Unidad	1	\$2,485.92	\$2,485.92	
	6.02.048	0049-155-014-01-00042	Centrífuga	PRESVAC	DP-2065R-12B	Unidad	1	\$2,485.92	\$2,485.92	
	6.02.049	0049-155-014-01-00022	Centrífuga	EPPENDORF	5804	Unidad	1	\$2,485.92	\$2,485.92	
	6.02.050	0049-155-014-01-00020	Centrífuga	IEC	MICROMAX	Unidad	1	\$2,485.92	\$2,485.92	
	6.02.051	0049-155-014-01-00029	Centrífuga	THERMO ELECTRON	CL30R	Unidad	1	\$2,485.92	\$2,485.92	



MINISTERIO DE SALUD
Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional (UACI)

LICITACIÓN ABIERTA DR-CAFTA LA ADA UE CA No. 14/2021 denominado: "REUBICACION, ADECUACION Y TRASLADO DEL LABORATORIO NACIONAL DE SALUD PÚBLICA DE EL SALVADOR", FUENTE DE FINANCIAMIENTO: FONDO GENERAL Y FONDO GLOBAL COMPONENTE VIH/SIDA/SSF/NMF/FASE 2

Resolución de Adjudicación No. 92/2021

ITEM No.	DESCRIPCION PARTIDA					UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	SUB TOTALES	TOTALES
	No.	NUMERO SIAF	DESCRIPCION	MARCA	MODELO					
	6.02.052	0049-155-014-01-00032	Centrífuga	Visión Scientific	VS15000CF NII	Unidad	1	\$2,485.92	\$2,485.92	
	6.02.053	0049-155-014-01-00019	Centrífuga	EPPENDORF	5407-08665	Unidad	1	\$2,485.92	\$2,485.92	
	6.02.054	0049-155-014-01-00034	Centrífuga	Visión Scientific	VS-400N	Unidad	1	\$2,485.92	\$2,485.92	
	6.02.055	0049-155-014-01-00035	Centrífuga	Eppendorf	226204444	Unidad	1	\$2,485.92	\$2,485.92	
	6.02.056	0049-155-014-01-00028	Centrífuga	EPPENDORF	5702	Unidad	1	\$2,485.92	\$2,485.92	
	6.02.057	0049-155-014-01-00030	Centrífuga	EPPENDORF	5702	Unidad	1	\$2,485.92	\$2,485.92	
	6.02.058	0049-155-014-01-00036	Centrífuga	BOECO	C-28A	Unidad	1	\$2,485.92	\$2,485.92	
	6.02.059	0049-155-014-01-00038	Centrífuga	EPPENDORF	5702	Unidad	1	\$2,485.92	\$2,485.92	
	6.02.060	0049-155-014-01-00040	Centrífuga	THERMO FISHER	SERVALL ST40R	Unidad	1	\$2,485.92	\$2,485.92	
	6.02.061	0049-155-101-04-00001	Columna Termostatica	AGILENT	G1316A	Unidad	1	\$1,381.80	\$1,381.80	
	6.02.062	0049-155-101-07-00001	Compartimiento P/HPLC	AGILENT	INFINITY	Unidad	1	\$343.48	\$343.48	
	6.02.063	0049-155-101-07-00002	Compartimiento P/HPLC	AGILENT	G1316C	Unidad	1	\$343.48	\$343.48	
	6.02.064	0049-156-060-09-00001	Congelador	LIEBHERR	SN-T	Unidad	1	\$200.03	\$200.03	
	6.02.065	0049-155-101-01-00002	Cromatógrafo	AGILENT		Unidad	1	\$9,383.08	\$9,383.08	
	6.02.066	0049-155-101-01-00003	Cromatógrafo	AGILENT	C 5975	Unidad	1	\$9,383.08	\$9,383.08	
	6.02.067	0049-155-101-01-00001	Cromatógrafo	AGILENT	GC6890N	Unidad	1	\$9,383.08	\$9,383.08	
	6.02.068	0049-155-101-06-00001	Cromatógrafo de Gases	PERKIN ELMER	CLARUS 580	Unidad	1	\$9,383.08	\$9,383.08	
	6.02.069	0049-155-101-01-00006	Cromatógrafo Iónico	METROHM	ECO IC	Unidad	1	\$9,383.08	\$9,383.08	
	6.02.070	0049-155-101-01-00005	Cromatógrafo Líquido Masa	Waters	ACQUITY UPLC	Unidad	1	\$9,383.08	\$9,383.08	
	6.02.071	0049-155-216-01-00001	Desgasificador P/Cromatografía	AGILENT	1260 INFINITY	Unidad	1	\$3,525.56	\$3,525.56	
	6.02.072	0049-155-101-05-00001	Detector de Diodos	AGILENT	G1315D	Unidad	1	\$3,525.56	\$3,525.56	
	6.02.073	0049-155-190-01-00003	Detector de Micobacteria TB	GENE XPERT	GXV 16 M	Unidad	1	\$25,662.00	\$25,662.00	



MINISTERIO DE SALUD
Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional (UACI)

LICITACIÓN ABIERTA DR-CAFTA LA ADA UE CA No. 14/2021 denominado: "REUBICACION, ADECUACION Y
TRASLADO DEL LABORATORIO NACIONAL DE SALUD PÚBLICA DE EL SALVADOR", FUENTE DE
FINANCIAMIENTO: FONDO GENERAL Y FONDO GLOBAL COMPONENTE VIH/SIDA/SSF/NMF/FASE 2

Resolución de Adjudicación No. 92/2021

ITEM No.	DESCRIPCION PARTIDA					UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	SUB TOTALES	TOTALES
	No.	NUMERO SIAF	DESCRIPCION	MARCA	MODELO					
	6.02.074	0049-155-101-10-00001	Detector Ultravioleta	AGILENT	G4212A	Unidad	1	\$3,525.56	\$3,525.56	
	6.02.075	0049-155-194-01-00001	Eq. Detec. Listeria/Salmonella	QIAGEN	ROTOR-GENE 6000	Unidad	1	\$10,341.13	\$10,341.13	
	6.02.076	0049-155-009-02-00001	Equipo P/Electroforesis	AGILENT	7100 Series	Unidad	1	\$23,688.00	\$23,688.00	
	6.02.077	0049-155-144-01-00003	Equipo de Extracción en la Fase Sólida	THERMO	AutoTrace 280	Unidad	1	\$1,954.26	\$1,954.26	
	6.02.078	0049-155-041-01-00013	Espectrofotómetro	PERKIN ELMER	ANALYST 800	Unidad	1	\$5,132.40	\$5,132.40	
	6.02.079	0049-155-041-01-00018	Espectrofotómetro	AGILENT TECHNOL	280 FS	Unidad	1	\$5,132.40	\$5,132.40	
	6.02.080	0049-155-041-01-00011	Espectrofotómetro	HACH	DR-4000-VIS	Unidad	1	\$5,132.40	\$5,132.40	
	6.02.081	0049-155-041-01-00016	Espectrofotómetro	PERKIN ELMER	LAMBDA 35	Unidad	1	\$5,132.40	\$5,132.40	
	6.02.082	0049-155-041-01-00017	Espectrofotómetro	SHIMADZU	UV-2600	Unidad	1	\$5,132.40	\$5,132.40	
	6.02.083	0049-155-041-01-00015	Espectrofotómetro	SHIMADZU	FTIR8400S	Unidad	1	\$5,132.40	\$5,132.40	
	6.02.084	0049-155-138-02-00001	Espectrómetro Absorc. Atomica	PERKIN ELMER	AANALYST 800	Unidad	1	\$5,132.40	\$5,132.40	
	6.02.085	0049-155-138-02-00002	Espectrómetro Absorc. Atomica	THERMO SCIENTIF	ICE3500	Unidad	1	\$5,132.40	\$5,132.40	
	6.02.086	0049-155-186-01-00001	Extractor de ARN	QIAGEN	QIACUBE	Unidad	1	\$5,132.40	\$5,132.40	
	6.02.087	0049-155-007-03-00001	Generador de Hidruros	PERKIN ELMER	FIAS 100	Unidad	1	\$392.17	\$392.17	
	6.02.088	0049-155-116-01-00008	Incubador de Laboratorio	FISCHER	650D	Unidad	1	\$259.25	\$259.25	
	6.02.089	0049-155-116-01-00011	Incubador de Laboratorio	FISHER-SCIENT.	6500	Unidad	1	\$259.25	\$259.25	
	6.02.090	0049-155-116-01-00035	Incubador de Laboratorio	THERMO SCIENTIF	5 DM	Unidad	1	\$259.25	\$259.25	
	6.02.091	0049-155-116-01-00036	Incubador de Laboratorio	THERMO SCIENTIF	5 DM	Unidad	1	\$259.25	\$259.25	
	6.02.092	0049-155-116-01-00043	Incubador de Laboratorio	THERMO SCIENTIF	6857	Unidad	1	\$259.25	\$259.25	
	6.02.093	0049-155-116-01-00026	Incubador de Laboratorio	PRESICION	UL	Unidad	1	\$259.25	\$259.25	
	6.02.094	0049-155-116-01-00030	Incubador de Laboratorio	Visión Científic	VS1203P3V	Unidad	1	\$259.25	\$259.25	
	6.02.095	0049-155-116-01-00005	Incubador de Laboratorio	THELCO	(no disponible)	Unidad	1	\$259.25	\$259.25	



MINISTERIO DE SALUD
Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional (UACI)

LICITACIÓN ABIERTA DR-CAFTA LA ADA UE CA No. 14/2021 denominado: "REUBICACION, ADECUACION Y TRASLADO DEL LABORATORIO NACIONAL DE SALUD PÚBLICA DE EL SALVADOR", FUENTE DE FINANCIAMIENTO: FONDO GENERAL Y FONDO GLOBAL COMPONENTE VIH/SIDA/SSF/NMF/FASE 2

Resolución de Adjudicación No. 92/2021

ITEM No.	DESCRIPCION PARTIDA					UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	SUB TOTALES	TOTALES
	No.	NUMERO SIAF	DESCRIPCION	MARCA	MODELO					
	6.02.096	0049-155-116-01-00039	Incubador de Laboratorio	(no disponible)	6845	Unidad	1	\$259.25	\$259.25	
	6.02.097	0049-155-116-01-00042	Incubador de Laboratorio	THERMO SCIENTIF	3990 LT	Unidad	1	\$259.25	\$259.25	
	6.02.098	0049-155-116-01-00020	Incubador de Laboratorio	FISHER SCINT.	537D	Unidad	1	\$259.25	\$259.25	
	6.02.099	0049-155-116-01-00022	Incubador de Laboratorio	LABLINE IMPERIA	305	Unidad	1	\$259.25	\$259.25	
	6.02.100	0049-155-116-01-00038	Incubador de Laboratorio	YAMATO	IC103C	Unidad	1	\$259.25	\$259.25	
	6.02.101	0049-155-116-01-00014	Incubador de Laboratorio	FISHER	ISOTEMP INCUBATOR	Unidad	1	\$259.25	\$259.25	
	6.02.102	0049-155-116-01-00017	Incubador de Laboratorio	BOEKEL	130000	Unidad	1	\$259.25	\$259.25	
	6.02.103	0049-155-116-01-00031	Incubador de Laboratorio	Visión Scientific	VS1203P3V	Unidad	1	\$259.25	\$259.25	
	6.02.104	0049-155-116-01-00037	Incubador de Laboratorio	THERMO SCIENTIF	3971	Unidad	1	\$259.25	\$259.25	
	6.02.105	0049-155-116-01-00040	Incubador de Laboratorio	POL-EKO	ILD 750 STD	Unidad	1	\$259.25	\$259.25	
	6.02.106	0049-155-116-01-00041	Incubador de Laboratorio	POL-EKO	ILD 750 STD	Unidad	1	\$259.25	\$259.25	
	6.02.107	0049-155-101-09-00001	Inyector Aut. de Placas	AGILENT	G4226A	Unidad	1	\$3,158.40	\$3,158.40	
	6.02.108	0049-155-139-01-00004	Lav. y Secad. de Materiales	LABCONCO	STEAM SCRUBBER	Unidad	1	\$1,974.00	\$1,974.00	
	6.02.109	0049-155-139-01-00001	Lav. y Secad. de Materiales	LABCONCO	STEAM WASHER	Unidad	1	\$1,974.00	\$1,974.00	
	6.02.110	0049-155-139-01-00002	Lav. y Secad. de Materiales	LABCONCO	STEAM WASHER	Unidad	1	\$1,974.00	\$1,974.00	
	6.02.111	0049-155-139-01-00003	Lav. y Secad. de Materiales	LABCONCO	STEAM SCRUBBER	Unidad	1	\$1,974.00	\$1,974.00	
	6.02.112	0049-155-139-03-00007	Lavadora de Microplacas	THERMO SCIENTIF	WELLWASH VERSA	Unidad	1	\$1,974.00	\$1,974.00	
	6.02.113	0049-155-139-03-00009	Lavadora de Microplacas	THERMO SCIENTIF	WELLWASH VERSA	Unidad	1	\$1,974.00	\$1,974.00	
	6.02.114	0049-155-139-03-00008	Lavadora de Microplacas	THERMO SCIENTIF	WELLWASH	Unidad	1	\$1,974.00	\$1,974.00	
	6.02.115	0049-155-139-03-00010	Lavadora de Microplacas	THERMO SCIENTIF	WELLWASH VERSA	Unidad	1	\$1,974.00	\$1,974.00	
	6.02.116	0049-155-139-03-00001	Lavadora de Microplacas	TERMO ELECTRON	4MK2039	Unidad	1	\$1,974.00	\$1,974.00	
	6.02.117	0049-155-161-01-00003	Lector de Microplacas	BIOTEK	ELX800	Unidad	1	\$829.08	\$829.08	



MINISTERIO DE SALUD
Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional (UACI)

LICITACIÓN ABIERTA DR-CAFTA LA ADA UE CA No. 14/2021 denominado: "REUBICACION, ADECUACION Y TRASLADO DEL LABORATORIO NACIONAL DE SALUD PÚBLICA DE EL SALVADOR", FUENTE DE FINANCIAMIENTO: FONDO GENERAL Y FONDO GLOBAL COMPONENTE VIH/SIDA/SSF/NMF/FASE 2

Resolución de Adjudicación No. 92/2021

ITEM No.	DESCRIPCION PARTIDA					UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	SUB TOTALES	TOTALES
	No.	NUMERO SIAF	DESCRIPCION	MARCA	MODELO					
	6.02.118	0049-155-111-01-00003	Lector de zonas de inhibición de antibióticos	BIOTEK	ELX800	Unidad	1	\$829.08	\$829.08	
	6.02.119	0049-155-124-02-00001	Lector Univ. de Microplacas	THERMO SCIENTIF	MULTISKAN	Unidad	1	\$1,959.52	\$1,959.52	
	6.02.120	0049-155-124-02-00003	Lector Univ. de Microplacas	THERMO SCIENTIF	MUTISKAN GO	Unidad	1	\$1,959.52	\$1,959.52	
	6.02.121	0049-155-124-02-00002	Lector Univ. de Microplacas	THERMO SCIENTIF	MULTISKAN	Unidad	1	\$1,959.52	\$1,959.52	
	6.02.122	0049-155-112-04-00001	Mezclador de Paleta (Stomacher)	SEWARD	STOMACHE R 400	Unidad	1	\$196.08	\$196.08	
	6.02.123	0049-155-112-04-00002	Mezclador de Paleta (Stomacher)	NINGBO	SYCLON 04-C	Unidad	1	\$196.08	\$196.08	
	6.02.124	0049-155-112-04-00003	Mezclador de Paleta (Stomacher)	NINGBO	SYCLON 04-C	Unidad	1	\$196.08	\$196.08	
	6.02.125	0049-155-196-01-00001	Sist. Análi. P/Inyec. de Flujo	PERKIN ELMER	FIAS 100	Unidad	1	\$1,469.97	\$1,469.97	
	6.02.126	0049-155-215-01-00001	Sist. de Extrac. de Grasa	FOSS	SOXTEC 2050	Unidad	1	\$394.80	\$394.80	
	6.02.127	0049-155-197-01-00001	Sist. Derivac. Post-Columna	VECTOR PCX	VECTOR	Unidad	1	\$9,870.00	\$9,870.00	
	6.02.128	0049-155-067-02-00001	Sistema para determinación de fibra dietética	FOSS	Fibertech 1023	Unidad	1	\$196.08	\$196.08	
	6.02.129	0049-155-163-01-00006	Termociclador	APPLIED BIOSYST	GeneAmp PCR System 9700	Unidad	1	\$490.87	\$490.87	
	6.02.130	0049-155-163-01-00007	Termociclador	APPLIED BIOSYST	GeneAmp PCR System 9700	Unidad	1	\$490.87	\$490.87	
	6.02.131	0049-155-163-01-00008	Termociclador	APPLIED BIOSYST	GeneAmp PCR System 9700	Unidad	1	\$490.87	\$490.87	
	6.02.132	0049-155-163-01-00009	Termociclador	APPLIED BIOSYST	7500 FAST	Unidad	1	\$490.87	\$490.87	
	6.02.133	0049-155-163-01-00010	Termociclador	AB Amplied Bios	7500 Fast Real PCR	Unidad	1	\$490.87	\$490.87	
	6.02.134	0049-155-163-01-00003	Termociclador	ANALYTIKJE	844-60021-0	Unidad	1	\$490.87	\$490.87	
	6.02.135	0049-155-227-01-00001	Reac en Cadena d la Polimerasa	APPLIED BIOSYST	7500 FAST	Unidad	1	\$800.13	\$800.13	
	6.02.136	0049-155-202-01-00001	Titulador Potenciométrico	METROHM	905 TITRANDO	Unidad	1	\$490.87	\$490.87	
	6.02.137	2066-155-016-01-00001	Incubadora para Coagulación de Medios de Cultivo	Thermo Scientific	HERATHER M	Unidad	1	\$259.25	\$259.25	
	6.02.138	2066-155-016-01-00002	Incubadora para Coagulación de Medios de Cultivo	Thermo Scientific	HERATHER M	Unidad	1	\$259.25	\$259.25	
	6.02.139	2066-155-016-01-00003	Incubadora para Coagulación de Medios de Cultivo	Thermo Scientific	HERATHER M	Unidad	1	\$259.25	\$259.25	



MINISTERIO
DE SALUD

MINISTERIO DE SALUD

Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional (UACI)

LICITACIÓN ABIERTA DR-CAFTA LA ADA UE CA No. 14/2021 denominado: "REUBICACION, ADECUACION Y TRASLADO DEL LABORATORIO NACIONAL DE SALUD PÚBLICA DE EL SALVADOR", FUENTE DE FINANCIAMIENTO: FONDO GENERAL Y FONDO GLOBAL COMPONENTE VIH/SIDA/SSF/NMF/FASE 2

Resolución de Adjudicación No. 92/2021

ITEM No.	DESCRIPCION PARTIDA					UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	SUB TOTALES	TOTALES
	No.	NUMERO SIAF	DESCRIPCION	MARCA	MODELO					
	6.02.140	2066-155-235-01-00001	Cámara de flujo laminar	BIOBASE	BSC 1300 IIA2 -X	Unidad	1	\$259.25	\$259.25	
	6.02.141	0049-155-116-01-00010	Incubador de Laboratorio	FISHER SCIEN	63710	Unidad	1	\$259.25	\$259.25	
	6.02.142	0049-155-217-01-00001	Digestor Kjeldahl	FOSS	KJELTEC 8100	Unidad	1	\$980.42	\$980.42	
	6.02.143	0049-153-002-01-00002	Horno Microondas	CEM	MARS 230/60	Unidad	1	\$196.08	\$196.08	
	6.02.144	0049-155-098-01-00010	Cámara extractora de gases y vapores tóxicos	LABCONCO	PROTECTO R	Unidad	1	\$2,763.60	\$2,763.60	
	6.02.145	0049-155-101-01-00004	Cromatógrafo	AGILENT	1260 INFINITY	Unidad	1	\$7,896.00	\$7,896.00	
	6.02.146	0049-155-010-02-00002	Balanza Semianalítica	DENVER INSTRUM	IR60	Unidad	1	\$719.85	\$719.85	
	6.02.147	0049-155-010-08-00001	Microbalanza	AND	AD-4212A-100	Unidad	1	\$392.17	\$392.17	
	6.02.148	0049-155-110-02-00001	Cool Sistem	PERKIN ELMER	AA ACCESORY	Unidad	1	\$789.60	\$789.60	
	6.02.149	0049-156-040-01-00003	Incubadora	VWR	SYMPHONY	Unidad	1	\$394.80	\$394.80	
	6.02.150	0049-155-116-01-00044	Incubador de Laboratorio	THERMO SCIENTIF	IMH1750-S	Unidad	1	\$259.25	\$259.25	
	6.02.151	0049-155-116-01-00045	Incubador de Laboratorio	THERMO SCIENTIF	IMH1750-S	Unidad	1	\$259.25	\$259.25	
	6.02.152	0050-155-010-06-00002	Balanza analítica	AND	GH252	Unidad	1	\$719.85	\$719.85	

NOTA: EL DETALLE Y COMENTARIOS EXPLICATIVOS DE PARTIDAS SE ENCUENTRA EN ESPECIFICACIONES TECNICAS DE LA REALIZACION DEL DESMONTAJE, TRASLADO, MONTAJE, INSTALACION Y PUESTA EN MARCHA DEL EQUIPAMIENTO DEL LABORATORIO NACIONAL DE REFERENCIA".

2. Elaborar el respectivo Contrato, una vez esta resolución esté en firme.

NOTIFIQUESE:

DR. FRANCISCO JOSÉ ALABI MONTOYA
MINISTRO DE SALUD AD-HONOREM



Errdv